OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
T: 088-369 03 69
I: www.odzob.nl

Sloop- en Grondwerken M. Heezen B.V.
[redacted]
Boven Zijde 7
5626 EB Eindhoven

kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk	datum
-	9 september 2025	Z-2026-015708/D-2026-205054	16 november 2026

onderwerp
Besluit intrekken en stellen maatwerkvoorschriften EOS Boven Zijde 7 te Eindhoven

Contactgegevens
e-mail: [redacted]
tel:

Geachte [redacted]

Door Sloop- en Grondwerken M. Heezen B.V. (hierna M. Heezen B.V.) worden milieubelastende activiteiten uitgevoerd aan de Boven Zijde 7 te Eindhoven. Op deze activiteiten is het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna Bal) rechtstreeks van toepassing.

Op 9 september 2025 hebben wij gegevens en bescheiden ontvangen waaruit blijkt dat M. Heezen B.V. een energieopslagsysteem (hierna EOS) in gebruik heeft en voornemens is om een tweede identiek EOS bij te plaatsen op het adres Boven Zijde 7 te Eindhoven.

In verband met wettelijke bepalingen heeft de gemeente enkele taken op het gebied van milieuwetgeving overgedragen aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Dit betreffen onder andere de taken met betrekking tot het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Bal.

Geldende maatwerkvoorschriften
Op 12 november 2025 hebben wij maatwerkvoorschriften gesteld voor M. Heezen B.V. aan de Boven Zijde 7 te Eindhoven. De maatwerkvoorschriften zijn gesteld in verband met het aanwezige EOS en het voornemen om een tweede identiek EOS bij te plaatsen. Gelet op de specifieke risico's die lithiumhoudende energieopslagsystemen met zich meebrengen, hebben wij destijds besloten om maatwerkvoorschriften te stellen op grond van artikel 2.13 van het Bal.

Aanleiding aanpassen maatwerkvoorschriften EOS
Tijdens een gezamenlijk bezoek van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 13 januari 2026 is gebleken dat de gestelde maatwerkvoorschriften niet volledig aansluiten bij de feitelijke situatie aan de Boven Zijde 7 te Eindhoven en de eisen van de verzekeraar. Hierdoor kan M. Heezen B.V. niet aan de maatwerkvoorschriften voldoen.

Naar aanleiding hiervan heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de situatie op 13 januari 2026 opnieuw beoordeeld. Uit deze beoordeling is gebleken dat de maatwerkvoorschriften kunnen worden aangepast zonder dat dit afbreuk doet aan de beheersing van de specifieke risico's die samenhangen met de aanwezige EOS'en.

Bij het bezoek is geconstateerd dat u brandmuren aan drie zijden tussen de EOS'en en het pand en de parkeerplaats heeft gerealiseerd, in plaats van brandmuren aan twee zijden zoals eerder in de plannen was opgenomen. Hiermee kan niet worden voldaan aan het eerder gestelde maatwerkvoorschrift 8. Na beoordeling door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kan echter worden geconcludeerd dat de extra brandmuur niet zorgt voor een onveilige situatie, omdat er voldoende ruimte om de EOS'en blijft waardoor gassen, die als gevolg van een thermal runaway kunnen vrijkomen, nog steeds goed in de atmosfeer kunnen mengen.

Gezien het voorgaande zijn wij van mening dat het betreffende maatwerkvoorschrift 8 kan worden aangepast.

Daarnaast is inmiddels een nieuwe versie van de richtlijn PGS 37-1 is gepubliceerd. Dit document wordt door ons beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten op het gebied van veiligheid van EOS'en. Daarom zijn wij van mening dat de maatwerkvoorschriften ook kunnen worden aangepast aan de hand van de nieuwste versie van de richtlijn. Daarom besluiten wij de maatwerkvoorschriften, zoals vastgesteld bij besluit van 12 november 2026 met kenmerk Z-2025-013346/D-2025-202607, in te trekken en daarvoor in de plaats nieuwe maatwerkvoorschriften te stellen die verder inhoudelijk gelijk zijn aan de eerder gestelde maatwerkvoorschriften.

Beoordeling
Uit de door u ingediende stukken is gebleken dat er bij uw bedrijf een EOS met lithiumhoudende energiedragers aanwezig is en dat er een tweede identiek EOS zal worden geplaatst.

In de bijlage 'Bijlage bij artikel 1.1 van deze wet' behorende bij de Omgevingswet is een begripsbepaling van het begrip 'milieubelastende activiteit (hierna: mba)' gegeven:
Milieubelastende activiteit: activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit.

In het Bal zijn voor het uitvoeren van de verschillende milieubelastende activiteiten algemene voorschriften opgenomen in hoofdstuk 3 en verder. Een EOS is niet aangemerkt als een milieubelastende activiteit opgenomen in hoofdstuk 3 van het Bal. Er zijn dus geen rijksregels gesteld met betrekking tot een EOS. Een EOS moet echter wel als een milieubelastende activiteit worden beschouwd op grond van de begripsbepaling uit de Omgevingswet zoals hiervoor is genoemd.
In het besluit zijn onder meer voorschriften opgenomen met betrekking tot het aspect veiligheid, maar ook de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te leggen. Maatwerkvoorschriften geven nadere invulling van of aanvulling op de algemene voorschriften uit het Bal. In artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving is opgenomen dat maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld met betrekking tot de aspecten die onder de specifieke zorgplicht vallen, voor zover het betreffende aspect niet uitputtend is geregeld in het besluit of de regeling.

In artikel 2.11 van het Bal is bepaald dat degene die een milieubelastende activiteit verricht, de nadelige gevolgen voor het milieu die kunnen ontstaan door het uitvoeren van de activiteit, en die onvoldoende worden voorkomen of beperkt door de regels van het besluit, zoveel mogelijk moet voorkomen dan wel beperken (specifieke zorgplicht). Dat omvat ook het voorkomen of beperken van risico's voor de omgeving.

Gelet op de specifieke risico's die lithiumhoudende energieopslagsystemen met zich meebrengen, kan worden gesteld dat dit aspect niet uitputtend is geregeld.

Voor een EOS met lithium-ion energiedragers is de PGS 37-1 'Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)', versie 1.1 van april 2026 gepubliceerd. Dit is een richtlijn voor de veilige uitvoering en gebruik van een EOS met lithiumhoudende energiedragers. Deze versie van de PGS 37-1 bevat de meest actuele inzichten ten aanzien van een EOS met lithiumhoudende energiedragers.

Wij besluit om op grond van artikel 2.13 van het Bal maatwerkvoorschriften te stellen ten aanzien van het EOS die zijn gebaseerd op de voornoemde PGS 37-1.

Advies Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

In de PGS-richtlijn 37-1 "Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)", versie 1.0 van december 2023, staan de maatregelen beschreven om de risico's te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken of te minimaliseren van een EOS met lithium-houdende energiedragers.

Op 25 september 2025 hebben wij van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (hierna: VRBZO) het advies met kenmerk VRBZOZ25002709 ontvangen. Dit advies hebben wij meegenomen in ons besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften van 12 november 2025 met kenmerk Z-2025-013345/D-2025-202607. Omdat wij besluiten de eerder gestelde maatwerkvoorschriften in te trekken en daarvoor in de plaats nieuwe maatwerkvoorschriften te stellen, nemen wij het advies van de VRBZO ook op in deze brief.

Het advies van de VRBZO omvat het volgende:
De VRBZO adviseert om maatwerkvoorschriften te stellen. Zij hebben de ingediende gegevens beoordeeld. Hieruit blijkt dat M. Heezen B.V. momenteel een EOS op haar terrein heeft staan dit EOS valt onder het toepassingsbereik van de richtlijn PGS 37-1:2023, meer specifiek onder typical 1. In fase 2 wenst M. Heezen een tweede, identieke, EOS met ook een capaciteit van 215 kWh plaatsen en deze te koppelen aan de eerder opgesteld EOS. In dit geval zal, na fase 2, sprake zijn van een 'energieopslagpark' en is typical 3 van toepassing.

Aanvullend adviseert de VRBZO om middels maatwerkvoorschriften te borgen dat na plaatsing van het tweede EOS in fase 2 de uitvoering van beide EOS'en zodanig is dat deze minimaal voldoet aan de op typical 3 van toepassing zijnde maatregelen uit PGS 37- 1:2023.

Onze reactie
Ter bepaling en beoordeling van de relevante risico's zijn in de PGS 37-1 typicals van veelvoorkomende EOS'en gedefinieerd. Een typical is een vereenvoudigde weergave van een installatie, toepassing van een installatie of een onderdeel van een installatie. Het doel van de typicals is om de meest voorkomende EOS'en en toepassingen te beschrijven en voor deze EOS'en de risico's en daarbij behorende doelen en maatregelen te bepalen.

Op grond van de PGS 37-1 kan de EOS (fase 1) die nu al geplaatst is bij M. Heezen B.V. aan de Boven Zijde 7 te Eindhoven worden beschouwd als typical 1: Zelfstandig EOS in (aangepaste) container). Derhalve zullen wij de maatregelen uit de PGS 37-1 die van toepassing zijn op typical 1 vastleggen in een maatwerkvoorschrift.

Op grond van de PGS 37-1 kunnen de EOS'en bij M. Heezen B.V. aan de Boven Zijde 7 te Eindhoven worden beschouwd als een typical 3: EOS-park met niet-betreedbare behuizingen in de openlucht zodra het tweede identieke EOS wordt geplaatst. Derhalve zullen wij de maatregelen uit de PGS 37-1 die van toepassing zijn op typical 3 vastleggen in een maatwerkvoorschrift.

Borgen van maatregelen uit PGS 37-1:2023 versie 1.0

Om de risico's van lithiumhoudende energieopslagsystemen te beheersen is de richtlijn PGS 37-1 opgesteld. Er wordt geadviseerd om de volgende punten op te nemen in voorschriften:

- De uitvoering van het bestaande EOS dient zodanig te zijn dat deze minimaal voldoet aan de op typical 1 van toepassing zijnde maatregelen uit PGS 37-1:2023 (versie 1.0, december 2023).
- zodra het tweede identieke EOS is geplaats dient de uitvoering van ieder EOS zodanig te zijn dat deze minimaal voldoet aan de op typical 3 van toepassing zijnde maatregelen uit PGS 37-1:2023 (versie 1.0, december 2023).
- Ter invulling van maatregel M22 van de PGS 37-1:2023 dienen de aanrijdingsrichtingen te zijn afgeschermd tegen mechanische impact. Hiervoor kan bijvoorbeeld een deugdelijke vangrail of met beton gevulde stalen buizen worden toegepast. Deze voorzieningen moeten zodanig met de bodem zijn verankerd dat bij mechanische impact de beschermende voorzieningen niet losraken. De te plaatsen brandmuren mogen hier niet voor gebruikt worden.
- In lijn met maatregel M35 dient het EOS voorzien te zijn van een branddetectiesysteem met doormelding naar een 24-uurs particuliere alarmcentrale (PAC) of 24-uurs bezette bedrijfsmeldkamer. In aanvulling hierop dient het branddetectiesysteem ook gekoppeld te zijn aan de brandmeldinstallatie (hierna: BMI) van M. Heezen, zodat ook de interne noodorganisatie tijdig gewaarschuwd kan worden in geval van een calamiteit bij het EOS. Indien er geen BMI aanwezig is in het pand van M. Heezen dient de interne noodorganisatie op andere wijze gewaarschuwd te worden, gelijktijdig met de doormelding naar de 24-uurs bezette PAC of bedrijfsmeldkamer.
- Het EOS moet altijd bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Daarnaast dienen het EOS en de voor de bestrijding van calamiteiten aanwezige voorzieningen zodanig bereikbaar te zijn dat de bij de bestrijding vereiste middelen effectief kunnen worden ingezet. Daarbij geldt:
    - Indien het terrein is afgesloten middels een hekwerk, al dan niet met poort, dient de toegankelijkheid voor de hulpdiensten geborgd te zijn. Hiervoor wordt bij voorkeur een technische oplossing gebruikt (denk aan draadloze elektronische ontgrendeling zoals SOS-toegang of ontgrendeling door de brandmeldinstallatie). Het afsluiten van een poort met een simpel hangslot welke makkelijk open te knippen is door de brandweer, is ook mogelijk. De gekozen oplossing dient afgestemd te zijn met de brandweer, hiervoor kan contact worden opgenomen met planvormingbrandweer@vrbzo.nl.
- Het EOS zal buiten op het terrein van M. Heezen, nabij de gevel van het bedrijfspand worden opgesteld. Om brandoverslag vanuit het pand of nabijgelegen objecten naar het EOS te voorkomen blijkt uit de gegevens dat M. Heezen twee brandmuren plaatst tussen het EOS en de gevel van het pand en tussen het EOS en de parkeerplaats. Deze brandmuren bezitten een WBDBO

van 30 minuten van buiten naar binnen. Om de juiste werking van de brandmuur te borgen zal voldaan moeten worden aan onderstaande voorwaarden:
    - Een brandmuur moet bestaan uit een geheel gesloten wand met brandwerendheid van ten minste 30 minuten volgens NEN 6069;
    - De afmetingen en plaatsing van de brandmuren moet zodanig zijn dat het EOS (of de EOS'en na fase 2) ten opzichte van de brand geheel in de schaduw van het uitstralende oppervlak staat. De hoogte van het stralende oppervlak is 1,6 maal de hoogte van het brandende gevelvlak. De breedte is gelijk aan de breedte van het brandende gevelvlak. Dit kan worden aangetoond met een tekening op schaal; De afstand van een brandmuur tot het EOS voor onderhoud en inspectie is ten minste 0,5 meter;
    - Omdat gassen, die als gevolg van een thermal runaway kunnen vrijkomen, goed in de atmosfeer moeten kunnen mengen, mag de brandmuur slechts aan twee zijden van het EOS zijn aangebracht.
- Het EOS (of de EOS'en na realisatie van fase 2) dient op ten minste 3 meter afstand van vluchtwegen en gevelopeningen te worden geplaatst. M. Heezen wenst het EOS dicht bij de gevel van het pand te plaatsen. In geval van een brand in een EOS komen giftige stoffen vrij. Voorkomen dient te worden dat giftige stoffen via bijvoorbeeld aanzuiging van ventilatie of openingen in de gevel het pand in kunnen stromen. Daarnaast is het van belang dat het EOS op voldoende afstand van vluchtroutes uit het pand is geplaatst, zodat mensen die in het gebouw verblijven veilige naar buiten kunnen vluchten zonder door een (giftige) rookwolk te moeten treden.

Onze reactie
Naast de maatregelen uit de PGS 37-1 zullen wij de voornoemde aanvullingen of verbijzonderingen op de maatregelen borgen in maatwerkvoorschriften. Behalve de volgende voorwaarde:

- *Omdat gassen, die als gevolg van een thermal runaway kunnen vrijkomen, goed in de atmosfeer moeten kunnen mengen, mag de brandmuur slechts aan twee zijden van het EOS zijn aangebracht.*

Gezien naar aanleiding van het locatiebezoek is gebleken dat met de brandmuur aan drie zijden van het EOS er nog voldoende ruimte vrij is, dat de gassen, die als gevolg van een thermal runaway kunnen vrijkomen, goed in de atmosfeer moeten kunnen mengen.

<u>Melden ingebruikname EOS</u>
Om optimaal te zijn voorbereid op een eventueel incident dient voorafgaand aan de ingebruikname van het EOS een melding te worden gedaan bij de brandweer. De volgende zaken dienen te worden aangeleverd in deze melding:

- Datum van ingebruikname en plaatsing van het EOS.
- Een beschrijving en overzichtstekening van de definitieve (technische) uitvoering van het EOS, inclusief uitvoering van de brandveiligheidsvoorzieningen.
- Het definitieve noodplan, afgestemd op de bedrijfslocatie van M. Heezen (volgens maatregel M64). Aandachtspunt is dat het nu aangeleverde noodplan een algemeen, Engelstalig, document betreft van Huawei welke nog niet is afgestemd op de bedrijfslocatie van M. Heezen. Daarnaast lijkt de in dit noodplan beschreven EOS niet geheel overeen te komen met de EOS'en welke bij M. Heezen geplaatst gaan worden (in het noodplan wordt bijvoorbeeld gesproken over een aanwezig

sprinklersysteem met pomp, maar dit systeem is in de EOS'en bij M. Heezen niet aanwezig). Dit document dient te zijn vertaald naar het Nederlands en aangepast naar de actuele bedrijfssituatie.

Deze melding dient uiterlijk twee weken voor de start van de activiteiten te worden gedaan via planvormingbrandweer@vrbzo.nl.

Onze reactie
De 'gereedmelding', het indienen van de definitieve uitvoering van de EOS'en en het indienen van een definitief noodplan is opgenomen in een maatwerkvoorschrift.

Conform het advies van de VRBZO zullen wij de maatregelen uit de PGS 37-1 "Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)", versie 1.1 van april 2026, welke van toepassing zijn op de EOS'en, in maatwerkvoorschriften vastleggen aangevuld met hetgeen in het advies van de VRBZO als aanvullende maatregelen wordt geadviseerd.

Besluit tot het intrekken en opnieuw stellen van maatwerkvoorschriften
In de brief van 8 oktober 2026 met kenmerk Z-2026-015708/D-2026 185551, hebben wij u medegedeeld voornemens te zijn de maatwerkvoorschriften van 12 november 2025 met kenmerk Z-2025-013346/D-2025-202607 in te trekken en daarvoor in de plaats nieuwe maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het in gebruik hebben en plaatsen van een energieopslagsysteem (EOS) op het adres Boven Zijde 7 te Eindhoven. Alvorens een besluit te nemen is het bedrijf ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld tot 4 weken na verzenddatum van de brief te reageren op het voornemen. Naar aanleiding van het voornemen hebben wij geen zienswijze ontvangen. Gezien het vorenstaande besluiten wij de maatwerkvoorschriften voor het EOS (of de EOS'en na fase 2) zoals gesteld met besluit van 12 november 2025 met kenmerk Z-2025-013346/D-2025-202607 in te trekken en daarvoor in de plaats de onderstaande maatwerkvoorschriften te stellen.

1.
Het aanwezige EOS moet voldoen aan de volgende maatregelen uit de PGS 37-1 "Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)", versie 1.0 van april 2026:

- Basisveiligheid: MW1
- Constructie en installatie: M2, M3, M4, M5, M6 en M8
- Overige maatregelen over ontwerp en constructie: M9, M10, M15, M16, M18, M19, M21, M22, M26 M27, M28 en M30
- Gebruik van het EOS: M31, M32, M33, M34, M35, M36, M37 en M38
- Onderhoud, keuring, documentatie en training: M39, M40, M41, M42, M44, M45, M46 en M47
- Veiligheid: M48, M49, M50, M55, M56, M61, M64, M65, M66 en M67

2.
Zodra het tweede EOS (in fase 2) is geplaatst moeten de EOS'en voldoen aan de volgende maatregelen uit de PGS 37-1 "Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)", versie 1.0 van april 2026:

- Basisveiligheid: MW1
- Constructie en installatie: M2, M3, M4, M5, M6, M7 en M8
- Overige maatregelen over ontwerp en constructie: M9, M10, M11, M12, M15, M29 en M30
- Gebruik van het EOS: M31, M33, M34, M35, M36, M37 en M38
- Onderhoud, keuring, documentatie en training: M39, M40, M42, M44, M45, M46 en M47
- Veiligheid: M48, M49, M50, M51, M53, M55, M61, M63, M64, M65, M66 en M67

3.
De volgende veiligheidsafstanden moeten in acht worden genomen:

- 5 meter voor de plaatsgebonden risicocontour tot begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht gemeten vanaf het midden van het EOS, of;
- 5 meter tot zeer kwetsbare gebouwen, kwetsbare gebouwen, beperkt kwetsbare gebouwen, kwetsbare locaties en beperkt kwetsbare locaties.

4.
Ter invulling van maatregel M22 van de PGS 37- 1:2023 dienen de aanrijdingsrichtingen te zijn afgeschermd tegen mechanische impact. Deze voorzieningen moeten zodanig met de bodem zijn verankerd dat bij mechanische impact de beschermende voorzieningen niet losraken. De te plaatsen brandmuren mogen hier niet voor gebruikt worden.

5.
In lijn met maatregel M35 dient het EOS voorzien te zijn van een branddetectiesysteem met doormelding naar een 24-uurs particuliere alarmcentrale (PAC) of 24-uurs bezette bedrijfsmeldkamer.

6.
Het branddetectiesysteem dient ook gekoppeld te zijn aan de brandmeldinstallatie (hierna: BMI) van M. Heezen, zodat ook de interne noodorganisatie tijdig gewaarschuwd kan worden in geval van een calamiteit bij het EOS. Indien er geen BMI aanwezig is in het pand van M. Heezen dient de interne noodorganisatie op andere wijze gewaarschuwd te worden, gelijktijdig met de doormelding naar de 24-uurs bezette PAC of bedrijfsmeldkamer.

7.
Het EOS moet altijd bereikbaar zijn voor hulpdiensten.

8.
Het EOS en de voor de bestrijding van calamiteiten aanwezige voorzieningen, dienen zodanig bereikbaar te zijn dat de bij de bestrijding vereiste middelen effectief kunnen worden ingezet. Daarbij geldt dat indien het terrein is afgesloten middels een hekwerk met poort, dient de toegankelijkheid voor hulpdiensten geborgd te zijn. Dit kan middels een technische oplossing of een simpel hangslot welke makkelijk open te knippen is door de brandweer, is ook mogelijk.

De gekozen oplossing dient afgestemd te zijn met de brandweer, hiervoor kan contact worden opgenomen met planvormingbrandweer@vrbzo.nl.

9.
De brandmuren tussen het EOS en de gevel van het pand en tussen het EOS en de parkeerplaats moeten een WBDBO van 30 minuten bezitten van buiten naar binnen. Om de juiste werking van de brandmuur te borgen zal voldaan moeten worden aan onderstaande voorwaarden:

- Een brandmuur moet bestaan uit een geheel gesloten wand met brandwerendheid van ten minste 30 minuten volgens NEN 6069;
- De afmetingen en plaatsing van de brandmuren moet zodanig zijn dat het EOS (of de EOS'en na fase 2) ten opzichte van de brand geheel in de schaduw van het uitstralende oppervlak staat. De hoogte van het stralende oppervlak is 1,6 maal de hoogte van het brandende gevelvlak. De

breedte is gelijk aan de breedte van het brandende gevelvlak. Dit kan worden aangetoond met een tekening op schaal;
- De afstand van een brandmuur tot het EOS voor onderhoud en inspectie moet ten minste 0,5 meter zijn.

10.
In geval van een brand in een EOS dient voorkomen te worden dat giftige stoffen via bijvoorbeeld aanzuiging van ventilatie of openingen in de gevel het pand in kunnen stromen.

11.
Om optimaal te zijn voorbereid op een eventueel incident dient voorafgaand aan de ingebruikname van het EOS een melding te worden gedaan bij de brandweer. De volgende zaken dienen te worden aangeleverd in deze melding:
- Datum van ingebruikname en plaatsing van het EOS.
- Een beschrijving en overzichtstekening van de definitieve (technische) uitvoering van het EOS, inclusief uitvoering van de brandveiligheidsvoorzieningen.
- Het definitieve noodplan, afgestemd op de bedrijfslocatie van M. Heezen (volgens maatregel M64). Dit document dient te zijn vertaald naar het Nederlands en aangepast naar de actuele bedrijfssituatie.

Deze melding dient uiterlijk twee weken voor de start van de activiteiten te worden gedaan via planvormingbrandweer@vrbzo.nl.

Tussen het met deze maatwerkvoorschriften beoogde doel, een juiste bescherming van het milieu, en de kosten of inspanningen die u, als drijver van het bedrijf, moet maken om aan de voorschriften te kunnen voldoen bestaat een duidelijke en redelijke verhouding.

Bezwaar
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, ter attentie van de sector Veiligheid en Bestuur, afdeling Bezwaar, Beroep en klachten, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten:
- naam en adres van de belanghebbende;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar;
- een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.

U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden.

Wij wijzen u erop, dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Dat wil zeggen dat deze beschikking in werking treedt de dag na verzenddatum van de beschikking. De indiener van het bezwaarschrift kan eveneens een voorlopige voorziening aanvragen als onverwijlde spoed dat vereist, gelet op de betrokken belangen.

Voorlopige voorziening
De indiener van het bezwaarschrift kan eveneens een voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Nadere informatie
Indien u vragen heeft, kunt u via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres contact opnemen met onze contactpersoon. Als u schriftelijk reageert op deze brief vragen wij u om ons bovengenoemde kenmerk te vermelden.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,
namens deze,

