[redacted]

Datum
18 november 2026

Zaaknummer
2026-007036

Onderwerp
Vergunning onder voorwaarden aanpassing watergang en plaatsen hekwerk langs de N233

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 3

Geachte [redacted],

Naar aanleiding van de door u ingediende vergunningaanvraag voor de werkzaamheden rondom het project 'Nieuwbouw Hoge Wei' te Kesteren, berichten wij u als volgt.

De door u aangevraagde werkzaamheden vinden plaats buiten het formele beperkingengebied van de provincie Gelderland, maar binnen het eigendomsgebied (dus op provinciale grond) van de provincie. Hierdoor kunnen en zullen wij hiervoor geen publiekrechtelijke vergunning afgeven. Aangezien de werkzaamheden wel op ons eigendom zijn, is privaatrechtelijke toestemming van de provincie vereist. Met deze brief verleent de provincie Gelderland u deze formele goedkeuring, onder de strikte voorwaarde dat de gemaakte afspraken zoals hieronder beschreven integraal worden nageleefd.

Deze goedkeuring is het resultaat van het constructieve overleg dat op 12 mei 2026 heeft plaatsgevonden tussen onze assetspecialist [redacted] en relatiebeheerder [redacted], en [redacted] namens RvB Engineering. In dit overleg is overeenstemming bereikt over de technische inpassing en de randvoorwaarden.

De uitvoering dient strikt volgens de navolgende technische specificaties en de goedgekeurde tekening te geschieden:

- Het bestaande talud aan de westzijde (ter hoogte van de N233 km 13,935) blijft ter plaatse van de kerk intact, volgens de grijze taludarcering op de tekening.
- Achter het eerste appartementencomplex (noordelijker gelegen) wordt een nieuw talud gerealiseerd (groene taludarcering). Het bestaande talud wordt hier aangevuld tot het overeengekomen niveau, om de watergang te verdiepen ten behoeve van de gewijzigde stroomrichting.
- Volgens de hydrologische modelberekeningen dient het minimale doorstroomprofiel (bodembreedte) van de watergang achter de kerk overal minimaal 1,5 meter te bedragen. De eerdere vernauwing is uit het ontwerp verwijderd.

- Het leidingwerk rondom de kerk wordt exact uitgevoerd zoals weergegeven op voornoemde tekening. Inclusief het aanbrengen van taludbescherming bij de uitstroompunten van de leidingen.

Vanwege de realisatie van wandelpaden en speelvoorzieningen grenzend aan de provinciale weg is het uit oogpunt van fysieke veiligheid noodzakelijk dat het talud van de N233 niet vrij toegankelijk is. Daarom gelden de volgende afspraken:

- Er wordt een gaashekwerk, 50cm uit erfgrens, H=1,80m, v.v. harmonicagaas, max. 15cm vrije ruimte onder het gaas geplaatst langs de N233 km 13,800 t/m km 13,420, welke deels in de wadi komt te liggen.
- In het hekwerk wordt, ter hoogte van de locatie tussen de Varikse Zwarte en de Wijnkers, een poort aangebracht die met een sleutel wordt afgesloten. Deze poort is uitsluitend bedoeld voor doorgang ten behoeve van het onderhoud aan de strook van 0,50 m aan de buitenzijde van het hekwerk.
- Daarnaast wordt een tweede poort geplaatst voor het onderhoud aan de watergang. Deze poort mag uitsluitend worden gebruikt door Waterschap Rivierenland ten behoeve van dat onderhoud.

Met betrekking tot de instandhouding en het onderhoud is het volgende vastgelegd:

- [redacted] heeft namens de provincie de plannen afgestemd met Waterschap Rivierenland. Het Waterschap heeft al haar formele goedkeuring verleend aan deze definitieve opzet.
- Deze goedkeuring wordt nu op naam gesteld van u als aanvrager/projectontwikkelaar. U blijft daarom verantwoordelijk tot de algehele oplevering en het beheer en onderhoud van dit hekwerk (inclusief 50 cm van de aangrenzende berm).
- Zodra het gehele plan gereed is en volgens de afspraken is opgeleverd, zal deze goedkeuring en de bijbehorende rechten en plichten formeel worden overgedragen aan de gemeente Neder Betuwe.

- De gemeente Neder Betuwe heeft via [redacted] per e-mail schriftelijk bevestigd dat zij, direct na oplevering en gereed melding van het totale plan, het volledige beheer en onderhoud van dit hekwerk (inclusief 50 cm van de aangrenzende berm) voor haar rekening neemt.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

[redacted]

Richard van Wilpe
Teammanager Strategie en Bedrijfsvoering

Bijlage(n)
- PD03-01-UO-B-C_2101048_Profielen en details_Projectgrens Provincie
- BI01-01-UO-Q-C_2101048_Bovengrondse Infra
- 2101048_DO_DP01_A-D_Hekwerk