accon■avm
adviseurs en accountants

Ruimte voor ondernemen.

ACCON■AVM JURIDISCH ADVIES B.V.
KVK NUMMER 9114594

ZONNEDAUW 11
POSTBUS 623
9200 AP DRACHTEN
TEL. 0512 - 51 61 35
FAX 0512 - 52 57 06
WWW.ACCONAVM.NL

Provincie Friesland
t.a.v. Afdeling Stêd en Plattelân
t.a.v. [redacted]
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

PROVINSJE FRYSLAN
Doc. nr.:
Class. nr.:
Ingek.: 31 AUG 2015
Afdeling.
Beh. door: | Afd. Hoofd | ...weken
voor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan

DATUM 28 augustus 2015
KENMERK 3273/2015/02306690/[redacted]
BIJLAGE(N) Aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen
BEHANDELD DOOR [redacted]
[redacted]@acconavm.nl
BETREFT Aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning
De maatschap J. Tjeerdsma en J.R. Tjeerdsma
Drachtster Heawei 11 9215 VS DE VEENHOOP

Geachte heer/mevrouw,

[redacted] uit de Veenhoop zullen graag in aanmerking komen voor een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998.

Het bedrijf van de Maatschap J.R. en J. Tjeerdsma ligt in de nabijheid van de volgende Natura 2000-gebieden: Alde Feanen, Van Oordt's Mersken, Wijnjeterper Schar, Bakkeveense Duinen, Fochteloërveen, Duinen Schiermonnikoog, Drents-Friese Wold & Leggelderveld en de Waddenzee.

Om die reden vragen [redacted] voor deze gebieden een vergunning aan. U treft als bijlage de vergunningaanvraag en de daarbij behorende bijlagen in vijfvoud aan.

De Maatschap J.R. en J. Tjeerdsma zal na afgifte van de vergunning binnen twee jaar de uitbreiding naar 120 melkkoeien (A1.100) en 69 stuks jongvee (A3.100) realiseren. Daarnaast zal de maatschap beweiding toepassen.

Het feitelijk gebruik kan aangetoond worden met het aanwezige vee per 27-12-2014, zoals blijkt uit de uitdraai van CRV.

Wij stellen het zeer op prijs indien u de aanvraag in behandeling kunt nemen en de vergunning zo spoedig mogelijk zal kunnen verlenen.

Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met [redacted] van onze organisatie. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer: 0512-516135.
Met belangstelling wachten wij op uw nadere berichten.

Tot accon■avm adviseurs en accountants behoren de navolgende vennootschappen: accon■avm groep b.v., accon■avm accountants b.v., accon■avm belastingadvies b.v., accon■avm agro bedrijfsadvies b.v., accon■avm branche advies b.v., accon■avm vorporate finance b.v., accon■avm juridisch advies b.v., accon■avm subsidie advies b.v., accon■avm rentmeesters b.v., accon■avm werkgeversservice b.v.

Op onze dienstverlening en/of andere rechtshandelingen zijn steeds de algemene voorwaarden van accon■avm van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09171813 en zullen op eerste verzoek kosteloos aan u worden toegezonden. Tevens kunt u de algemene voorwaarden via onze website www.acconavm.nl raadplegen. Bezoek ook onze website voor meer informatie over onze dienstverlening, onze mensen en onze ambities.

Met vriendelijke groet,
accon■avm juridisch advies b.v.
Namens deze:


[redacted]

Senior Juridisch adviseur

provinsje fryslân
provincie fryslân

Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

Aanvraag vergunning



Dit aanvraagformulier is nodig om een Natuurbeschermingswet (Nb-wet) vergunning aan te vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatief effect kan hebben op (één van) de beschermde natuurgebieden in Fryslân.



Let op!

- Gebruik bij het invullen van dit formulier de beschikbare gebiedsinformatie. U vindt de gebiedsinformatie (ook) op www.fryslan.nl/nb-wet.
- Verstrek alle gegevens in de Friese of Nederlandse taal.
- Als u het formulier invult en het antwoord past niet op het formulier, dan kunt u het antwoord op de betreffende vraag als bijlage meesturen. Geef duidelijk aan dat de bijlage bij de aanvraag hoort: voorzie de bijlage van de naam van de aanvrager, de naam van het gebied, de naam van de activiteit en het nummer van de betreffende vraag.
- Lever het aanvraagformulier en de bijlagen, behalve tekeningen en kaarten, in A4-formaat aan.
- Lever de (uitgeprinte) aanvraag en alle bijbehorende stukken in 5-voud aan. Wanneer sprake is van toetsing aan meerdere Natura 2000-gebieden, dient per additioneel gebied 1 exemplaar te worden aangeleverd.
- Mogelijk is het ministerie van Economische Zaken bevoegd om over uw aanvraag te beslissen. Als dit zo is, dan stuurt de provincie uw aanvraag door en krijgt u daarover bericht.
- Dit formulier is via de website www.fryslan.nl/nb-wet beschikbaar en in te vullen als PDF-bestand. (met behulp van de Tab-toets kan van het ene tekstveld naar het andere worden gesprongen).

Heeft u vragen bij het invullen?
Als u hulp nodig heeft bij het invullen of een nadere toelichting wenst, kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân. Dat kan via telefoonnummer: 058-292 89 95, via e-mail nb-wet@fryslan.nl of via de website www.fryslan.nl/nb-wet.

Concept
Wij verzoeken u om uw aanvraag eerst in concept in te dienen. Als uw activiteit een agrarische activiteit is en het enige te beoordelen aspect de depositie van stikstof is, dan is vooroverleg niet noodzakelijk als uw aanvraag aan de in de link van bijlage 5 opgenomen indieningsvereisten voldoet.

1 Algemene gegevens

1.1 Aanvrager of gemachtigde

Organisatie	:	AcconAVM
Naam		[redacted]
Straat	:	Zonnedauw huisnr. 11
Postcode en plaats	:	9202 PE Drachten
Telefoonnummer	:	0512516135
Faxnummer	:	
E-mailadres	:	[redacted]@acconavm.nl

1.2 Gebruiker

Organisatie	:	Maatschap J.R. en J. Tjeerdsma
Naam		[redacted]
Straat	:	Drachtster Heawei huisnr. 11
Postcode en plaats	:	9215 VS De Veenhoop
Telefoonnummer	:	0512-461534
Faxnummer	:	
E-mailadres	:	[redacted]@hotmail.com

1.3 Locatie activiteit

Straat	:	Drachtster Heawei huisnr. 11
Postcode en plaats	:	9215 VS De Veenhoop
Omschrijving locatie*	:	
Kadastrale gegevens	:	Sectie F nummer 3302
Ligging in gemeente	:	Boornbergum

Voeg als bijlage een topografische kaarte bij. Zie 4.1.

* Indien locatie niet is gekoppeld aan een huisadres.



1.4 Natuurgebied(en) waarop project/handeling effect heeft*

Naam : Zie bijlage 3 en 4 Aerius Calculator

:

:

:

1.5 Korte omschrijving hoofdlijnen van de activiteit.

Het bedrijf kan 130 melkkoeien en 70 stuks jongvee huisvesten en zal in de beoogde situatie 120 melkkoeien en 69 stuks jongvee gaan houden.

Voeg als bijlage een situatietekening bij. Zie 4.2.

1.6 Welke Nb-wetvergunning vraagt u aan?

☐ Nieuwe activiteit, waarvoor niet eerder een Nb-wetvergunning is verleend.
Ga door naar vraag 1.9.

☑ Bestaande activiteit, waarvoor niet eerder een Nb-wetvergunning is verleend.
Ga door naar vraag 1.9.

☐ Bestaande activiteit, waarvoor eerder een Nb-wetvergunning is verleend.

1.7 Gegevens laatst verleende Nb-wetvergunning

Naam activiteit :

Datum vergunning :

Nummer vergunning :

Voeg een afschrift bij van eerder verleende vergunningen. Zie 4.3.

* Maak hiervoor gebruik van de beschikbare gebiedsinformatie. Bijvoorbeeld via: www.fryslan.nl/nb-wet.



1.8 Wat is er veranderd ten opzichte van de laatst verleende vergunning?

1.9 Gaat het om een vergunning met bepaalde of onbepaalde tijd?

☐ Bepaalde tijd, van _____ tot _____

☑ Onbepaalde tijd

1.10 Welke andere vergunningen vraagt u aan?

Bijvoorbeeld: bouwvergunning, aanlegvergunning, milieuvergunning, vergunning in gevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), ontheffing Flora- en faunawet, etc.

	Soort vergunning	Datum aanvraag	Aanvragen/aangevraagd bij (instantie en afdeling)
1.	nvt		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Zie 4.4

2 Beschrijving van de activiteit

2.1 Geef een gedetailleerde beschrijving van uw activiteit.

Voor de beoordeling van uw aanvraag is het nodig om de effecten van uw activiteit op het betreffende natuurgebied inzichtelijk te maken. Wij vragen u daarom een gedetailleerde beschrijving te geven van de voorgenomen activiteit. Benoem daarbij de aspecten van de activiteit die effect kunnen hebben op het gebied (habitattypen) en aanwezige relevante soorten.Maak bij de beschrijving, indien relevant, onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase).Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen, indien ze van toepassing zijn:

a) Heeft de activiteit effect op de omvang (ruimtebeslag) van het natuurgebied?

b) Wordt het gebied door de activiteit verdeeld in meerdere (losse) gebieden (versnippering)?

c) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het grondwater, zoalswijzigingen in grondwaterstanden of veranderingen in de stroming van het water?

d) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het oppervlaktewater, bijv. verlaging van het waterpeil?

e) Wordt het gebied door de activiteit verstoord als gevolg van verkeersbewegingen? Bijv. door parkeren, (toename van) recreatiedruk, wegafsluitingen, omleidingen, etc.

f) Wordt er bij de activiteit gebruik gemaakt van machines of andere apparatuur, zoals bulldozers, kranen, vrachtwagens, etc.?

g) Welke werktijden of uitvoeringstijden horen bij de activiteit? Zijn deze werktijden bijv. dagelijks en/ of seizoensgebonden?

h) Is er sprake van geluidsbelasting in het gebied door de activiteit?

i) Heeft de activiteit invloed op huidige verlichting en duisternis in het gebied? Bijv. door het plaatsen van lichtmasten.

j) Is het (bedrijfsmatig) houden van dieren onderdeel van de activiteit? Zo ja, welk effect heeft dit op het gebied? U kunt denken aan verzuring of verontreiniging.

k) Is er sprake van ontgronding, egalisering of andere ingrepen in de bodem?

l) Ontstaan er trillingen in de bodem door de uitvoering van uw activiteit?

m) Hoe past u het uiterlijk en/ of de fysieke omvang van de activiteit in het landschap?

n) Betrek bij de beschrijving van de mogelijke effecten de gevoeligheid van habitattypen en soorten voor storingsfactoren, zoals deze in 2.2. zijn beschreven.



Beschrijving activiteit:

N.V.T.



2.2 Welke habitattypen en diersoorten worden mogelijk verstoord?

Geef in onderstaande tabel aan op welke soorten natuur (zoals Vochtige Heiden of Blauwgraslanden) en aanwezige diersoorten in het gebied (zie gebiedsinformatie) de voorgenomen activiteit mogelijk een verstorend effect heeft. U kunt de tabel invullen met behulp van informatie op de website *www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx*
Deze site geeft per natuurgebied (Natura-2000 gebieden) informatie over de effecten waarvoor aanwezige habitattypen en soorten gevoelig zijn én in welke mate.

Storende factoren	Oppervlakteverlies	Verontreiniging	Verdroging	Geluid	Licht	Trillingen		
Habitattypen								
Diersoorten								

G = Gevoelig voor deze storende factor

ZG = Zeer gevoelig voor deze storende factor

NG = Niet gevoelig voor deze storende factor

? = Niet voldoende informatie om hierover een uitspraak te doen

NVT = Deze storende factor is op deze natuurwaarde niet van toepassing



2.3 Van welke *stapeling van negatieve effecten* is er sprake?

Het is mogelijk dat er in een gebied meer activiteiten zijn of worden uitgevoerd. Dit kan de (negatieve) effecten op het gebied versterken omdat ze zich opstapelen(cumulatie). Geef aan of én in welke mate er sprake is van een stapeling van negatieve effecten op de habitattypen en op de aanwezige relevante soorten. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt (alleen) uitgegaan van voorgenomen of reeds uitgevoerde activiteiten in of nabij het betreffende gebied waarover een formeel besluit genomen is. Voor informatie hierover kunt u vaak terecht bij de gemeente.

n.v.t.

2.4 Middels welke maatregelen kunt u de verstoringen beperken?

Welke maatregelen kunt u binnen de uitvoering van uw activiteit ondernemen omeventuele schade en/of verstoring te beperken (mitigatie)? Geef aan op welke wijze deze maatregelen de negatieve effecten op het gebied (habitattypen) en/ of aanwezige relevante soorten verminderen. Maak bij de beschrijving onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase). Let op! Maatregelen kunnen door u zelf meegenomen worden binnen de opzet van uw activiteit en/of opgelegd worden via de voorwaarden die verbonden zijn aan de verleende vergunning.

Voorbeelden van mitigerende maatregelen:

- het tijdsschema (timing en duur) van de uitvoering. Bijvoorbeeld geen werkzaamheden tijdens het voortplantingsseizoen van een bepaalde soort;
- de wijze van uitvoering (in termen van werkzaamheden) en het gebruikte materieel. Bijvoorbeeld het gebruik van een bepaald type baggermachine op eenovereengekomen afstand van de oever;
- alternatieve bouwtechnieken. Bijvoorbeeld boren in plaats van heien,
- afscherming van geluid, licht en andere verstoringsbronnen.
- afbakening van delen van het gebied die in geen geval mogen worden betreden



n.v.t.

Let op!
Indien uit de aanvraag blijkt dat de activiteit negatieve effecten kan hebben op het gebied (aangewezen habitats) en/of aanwezige relevante soorten, dan dient u deze effecten te kwantificeren in een verstoring- en verslechteringstoets. Indien sprake is van (mogelijke) significante gevolgen van de activiteit, dan dient een Passende Beoordeling opgesteld te worden. Heeft u voor het indienen van uw aanvraag vragen over het uitvoeren van een verstoring-verslechteringtoets / Passende Beoordeling, dan adviseren wij u om tijdig zelf contact op te nemen met de Provincie Fryslân.

3 Voorwaarden en verplichtingen

De aanvrager verklaart:

3.1 alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.

3.2 bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de provincie Fryslân onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is;

3.3 dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordelingen controle benodigde gegevens ter stond en naar waarheid zal verstrekken aan demet behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren;

3.4 ermee bekend te zijn, dat de vergunning meteen wordt ingetrokken indien hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt; voortsdat de vergunning kan worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat deze niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is verleend;

Ondertekening

Ondergetekende, de aanvrager of degene die bevoegd is namens de aanvrager te handelen via machtiging, verklaart deze aanvraag en de daarbij behorende bijlage(n) naar waarheid te hebben opgesteld.

Plaats:	Drachten
Datum:	28-08-2015
Naam ondertekenaar:	[redacted]
Functie / hoedanigheid ondertekenaar:	Senior juridisch adviseur

Machtiging (bijvoegen indiende aanvraag niet door de aanvrager zelf is ondertekend): Bijlage 2

Handtekening : [redacted]

4 Overzicht van bijlagen en checklist

1. Voeg een topografische kaart toe waarop de ligging van de door u voorgenomen activiteit in de ruimere omgeving is aangegeven. Deze kaart moet voldoen aan de volgende aspecten:
   a. minimaal schaal 1:25.000;
   b. schaal en noordpijl aangeven op kaart;
   c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen;
   d. afstand van de gevraagde activiteit tot de rand van het gebied(en).
   (Indien deactiviteit buiten het natuurgebied valt)
2. Voeg een situatietekening toe. Besteed daarbij tenminste aandacht aan de volgende aspecten:
   a. schaal 1:1000 (zo mogelijk);
   b. schaal en noordpijl aangeven op tekening;
   c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen.
3. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van eerder verleende Nb-wet vergunningen voor de voorgenomen activiteit, indien sprake is van een bestaande activiteit.
4. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit.
5. Voeg, indien van toepassing, een afschrift toe van het Milieu-effectrapport / de Strategische milieubeoordeling of Passende Beoordeling / voortoets.
6. Voeg eventueel een verklaring van geen bezwaar van een gebiedsbeheerder toe omtrent de voorgenomen activiteit.

Checklist bij het aanvraagformulier

Heeft u ...

- alle vragen in de aanvraag beantwoord? *Aanvraagformulieren die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandelinggenomen.*
- de bijgevoegde tekeningen voorzien van een duidelijke legenda met verklaring van alle nummers, tekens en afkortingen?
- op alle bijlagen aangegeven dat ze behoren bij de aanvraag?
- het aanvraagformulier en de bijlagen, behalve tekeningen, in A4 formaat aangeleverd? de (uitgeprinte) aanvraag en alle daarbij behorende stukken in 5-voud of meer? *Wanneer sprake is van toetsing aan meerdere Natura 2000-gebieden, dient per additioneel gebied 1 extra exemplaar te worden aangeleverd.*
- het aanvraagformulier gericht aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân, afdeling Stêd en Plattelân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden (het bezoekadres van de provincie is Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden).



5 Vereisten aanvraag Nb-wetvergunning veehouderijen

Kijk voor een actueel overzicht van de vereisten op (klik op de link):

http://www.fryslan.nl/2111/natuurbeschermingswetvergunning-en-ammoniakdepositie.

Index Vergunningsaanvraag Natuurbeschermingswet 1998

Bijlage 1 Effectenindicatoren

Bijlage 2 Machtiging

Bijlage 3 Aerius Calculator: Berekening beoogde situatie

Bijlage 4 Aerius Calculator: Verschil berekening voor vergunningaanvraag

Bijlage 5 Onderbouwing feitelijk gebruik dieraantallen

Bijlage 6 Vigerende milieu melding

Bijlage 7 Technische tekening gewenste situatie

Bijlage 8 Beweidingskaartje

Bijlage 9 Onderbouwing uitstoothoogte


Bijlage 1 Effectenindicatoren

Effectenindicator Van Oordt's Mersken

- Natura 2000-gebieden
- Habitattypen
- Effectenindicator
- Routeplanner beschermde natuur

Overzicht effecten op soorten en/of habitattypen.
De selectie is uitgevoerd op gebied 'Van Oordt's Mersken' en activiteit 'Grondgebonden landbouw'.

> Terug naar zoekopdracht



- zeer gevoelig
- gevoelig
- niet gevoelig
- n.v.t.
- onbekend

Effectenindicator Wijnjeterper Schar

Bijlage

Effectenindicator

Overzicht effecten op soorten en/of habitattypen.
De selectie is uitgevoerd op gebied 'Wijnjeterper Schar' en activiteit 'Grondgebonden landbouw'.

> Terug naar zoekopdracht

Storingsfactor	1 Oppervlakteverlies	2 Versnippering	3 Verzuring door N-depositie uit de lucht	4 Vermesting door N-depositie uit de lucht	7 Verontreiniging	8 Verdroging	13 Verstoring door geluid	16 Optische verstoring	17 Verstoring door mechanische effecten	19 Bewuste verandering soortensamenstelling
Vochtige heiden	gevoelig	gevoelig	zeer gevoelig	zeer gevoelig	gevoelig	zeer gevoelig	n.v.t.	gevoelig	gevoelig	gevoelig
Droge heiden	gevoelig	gevoelig	zeer gevoelig	zeer gevoelig	gevoelig	niet gevoelig	n.v.t.	gevoelig	gevoelig	gevoelig
*Heischrale graslanden	gevoelig	gevoelig	zeer gevoelig	zeer gevoelig	gevoelig	niet gevoelig	n.v.t.	gevoelig	gevoelig	gevoelig
Blauwgraslanden	gevoelig	gevoelig	gevoelig	zeer gevoelig	gevoelig	gevoelig	n.v.t.	gevoelig	gevoelig	gevoelig
Pioniervegetaties met snavelbiezen	gevoelig	gevoelig	gevoelig	gevoelig	gevoelig	zeer gevoelig	n.v.t.	gevoelig	gevoelig	gevoelig

- zeer gevoelig
- gevoelig
- niet gevoelig
- n.v.t.
- ... onbekend

Effectenindicator Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Effectenindicator

Overzicht effecten op soorten en/of habitattypen.
De selectie is uitgevoerd op gebied 'Drents-Friese Wold & Leggelderveld' en activiteit 'Grondgebonden landbouw'

> Terug naar zoekopdracht




Effectenindicator Bakkeveense Duinen

Effectenindicator

Overzicht effecten op soorten en/of habitattypen.
De selectie is uitgevoerd op gebied 'Bakkeveense Duinen' en activiteit 'Grondgebonden landbouw'.

> Terug naar zoekopdracht




- zeer gevoelig
- gevoelig
- niet gevoelig
- n.v.t.
- onbekend

Effectenindicator Fochteloërveen

Effectenindicator

Overzicht effecten op soorten en/of habitattypen.
De selectie is uitgevoerd op gebied 'Fochteloërveen' en activiteit 'Grondgebonden landbouw'.

> Terug naar zoekopdracht




Effectenindicator Alde Feanen

- Natura 2000-gebieden
- Habitattypen
- Effectenindicator
- Routeplanner beschermde natuur

Overzicht effecten op soorten en/of habitattypen.
De selectie is uitgevoerd op gebied 'Alde Feanen' en activiteit 'Grondgebonden landbouw'.

> Terug naar zoekopdracht



- zeer gevoelig
- gevoelig
- niet gevoelig
- n.v.t.
- onbekend

Effectenindicator Duinen Schiermonnikoog

- Procedure
- Natura 2000-gebieden
- Habitattypen
- Effectenindicator
- Routeplanner beschermde natuur

Effectenindicator

Overzicht effecten op soorten en/of habitattypen.
De selectie is uitgevoerd op gebied 'Duinen Schiermonnikoog' en activiteit 'Grondgebonden landbouw'.

> Terug naar zoekopdracht




Effectenindicator Waddenzee

- Procedure
- Natura 2000-gebieden
- Habitattypen
- Effectenindicator
- Routeplanner beschermde natuur


Effectenindicator

Overzicht effecten op soorten en/of habitattypen.
De selectie is uitgevoerd op gebied 'Waddenzee' en activiteit 'Grondgebonden landbouw'.

› Terug naar zoekopdracht



Vervolg effectenindicator Waddenzee



Bijlage 2 Machtiging

MACHTIGING

Ondergetekende(n):

De Maatschap / VOF ---- J.R. en J. Teerdsma
gevestigd te ---- de Veenhoop
aan ---- Drachten Heaitjer 11
met KvK nummer ---- 01171776

voor deze:

de vennoten ----
wonende te ----
aan ----

of

De heer / mevrouw ----, wonende te ----
---- aan ----

Verklaart bij deze te machtigen:

~~de heer~~ / mevrouw [redacted] J werkzaam bij Accon AVM , gevestigd te ~~Leeuwarden aan de Sixmastraat 4~~ / Drachten aan Zonnedauw 11 / ~~Sneek aan Simmerdyk 19 / Veendam aan Transportweg 2 / Uithuizen aan Industrieweg 16 A~~ en deel uitmakende van de projectgroep Natuurbeschermingswetvergunningen en PAS in de Accon AVM regio's Friesland Noord en Friesland Zuid, Drenthe en Groningen met het recht van substitutie door een andere medewerker van Accon AVM, tot het indienen van de aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning bij de Provincie Friesland / ~~Overijssel / Drenthe / Groningen / Noord Holland~~ en/of het doen van een melding als bedoeld in de PAS en het verrichten van alle overige handelingen betreffende deze aanvraag en/of melding.

Ondertekend te ~~De Veenhoop~~ op 27 augustus 2015

Handtekening(en):

[redacted] J J

Bijlage 3 Aerius Calculator: Berekening beoogde situatie

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Beoogde situatie

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Mst J.R. en J. Tjeerdsma	Drachtster Heawei 11, 9215 VS De veenhoop

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Beoogde situatie	2DPjbSN6XJ

Datum berekening	Rekenjaar
28 augustus 2015, 11:12	2015

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	-
NH3	1.785,60 kg/j

Depositie

Hectare met hoogste project-bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Provincie
Alde Feanen	Friesland


Situatie 1

11,70


Toelichting

Beoogde situatie

Locatie
Beoogde situatie



Emissie (per bron)
Beoogde situatie




Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	193453, 568025
Uitstoothoogte	5,0 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NH3	820,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	18	NH3	4,400	79,20 kg/j
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	60	NH3	13,000	~~780,00 kg/j~~
	PAS 2015.08 -01	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissiereductie		NH3		741,00 kg/j




Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	193445, 568043
Uitstoothoogte	7,0 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NH3	741,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	60	NH3	13,000	~~780,00 kg/j~~
	PAS 2015.08 -01	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissiereductie		NH3		741,00 kg/j



Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	193444, 567987
Uitstoothoogte	2,0 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NH3	114,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	26	NH3	4,400	114,40 kg/j



Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	193438, 567984
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NH3	110,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	25	NH3	4,400	110,00 kg/j

Depositie natuur-gebieden



Hoogste projectbijdrage (Alde Feanen)

Hoogste projectbijdrage per natuurgebied

- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Beschermd natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied

Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
Alde Feanen	11,70	●	✓
Van Oordt's Mersken	0,20	●	✓
Wijnjeterper Schar	0,15	●	✓
Bakkeveense Duinen	0,09	●	✓
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	>0,05	●	✓
Fochteloërveen	>0,05	●	✓
Duinen Schiermonnikoog	>0,05	●	✓
Waddenzee	0,05	●	✓

○ Geen overschrijding
● Wel overschrijding
✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per habitattype

Alde Feanen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
H91D0 Hoogveenbossen	11,70	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	5,60	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	4,22	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	3,30	○	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,76	○	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,61	●	✓

Van Oordt's Mersken

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,20	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,16	●	✓

Wijnjeterper Schar

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,15	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,12	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	●	✓

Bakkeveense Duinen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,09	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,08	●	✓
H3160 Zure vennen	0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	●	✓

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	●	✓

Fochteloërveen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	●	✓

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
H2180B Duinbossen (vochtig)	>0,05	○	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	●	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	●	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	>0,05	○	✓

Waddenzee

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,05	●	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2014.1_20150825_fb538daf31
Database	versie 2014.1_20150825_fb538daf31

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek

Bijlage 4 Aerius Calculator: Verschil berekening voor vergunningaanvraag


AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.



Berekening Feitelijk Gebruik

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Maatschap J.R. en J. Tjeerdsma	Drachtster Heawei 11, 9215 VS De Veenhoop

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Verschil berekening voor vergunningsaanvraag	2DReADHQRY

Datum berekening	Rekenjaar
28 augustus 2015, 10:49	2015

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	-	-	-
NH3	1.675,30 kg/j	1.785,60 kg/j	110,30 kg/j

Depositie

Hectare met hoogste project-verschil (mol/ha/j)


Natuurgebied	Provincie
Alde Feanen	Friesland

Situatie 1	Situatie 2	Verschil
10,90	11,70	+ 0,80


Toelichting

Verschil berekening voor vergunningsaanvraag

Locatie
Feitelijk Gebruik




Emissie (per bron)
Feitelijk Gebruik



Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	193453, 568025
Uitstoothoogte	5,0 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NH3	731,90 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	26	NH3	4,400	114,40 kg/j
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	50	NH3	13,000	~~650,00 kg/j~~
	PAS 2015.08 -01	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissiereductie		NH3		617,50 kg/j




Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	193445, 568043
Uitstoothoogte	7,0 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NH3	741,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	60	NH3	13,000	~~780,00 kg/j~~
	PAS 2015.08 -01	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissiereductie		NH3		741,00 kg/j



Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	193444, 567987
Uitstoothoogte	2,0 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NH3	114,40 kg/j


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	26	NH3	4,400	114,40 kg/j



Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	193438, 567984
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NH3	88,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	20	NH3	4,400	88,00 kg/j

Locatie
Beoogde situatie




Emissie (per bron)
Beoogde situatie



Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	193453, 568025
Uitstoothoogte	5,0 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NH3	820,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	18	NH3	4,400	79,20 kg/j
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	60	NH3	13,000	~~780,00 kg/j~~
	PAS 2015.08 -01	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissiereductie		NH3		741,00 kg/j



Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	193445, 568043
Uitstoothoogte	7,0 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NH3	741,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	60	NH3	13,000	~~780,00 kg/j~~
	PAS 2015.08 -01	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissiereductie		NH3		741,00 kg/j



Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	193444, 567987
Uitstoothoogte	2,0 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NH3	114,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	26	NH3	4,400	114,40 kg/j



Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	193438, 567984
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NH3	110,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	25	NH3	4,400	110,00 kg/j

Depositie natuur-gebieden



Hoogste projectverschil (Alde Feanen)

Hoogste projectverschil per natuurgebied

- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Beschermd natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied

Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Alde Feanen	10,90	11,70	+ 0,80	11,70	●	✓
Van Oordt's Mersken	0,19	0,20	+ 0,01	0,20	●	✓
Wijnjeterper Schar	0,14	0,15	+ 0,01	0,15	●	✓
Bakkeveense Duinen	0,08	0,09	+ 0,01	0,09	●	✓
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05	●	✓
Fochteloërveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05	●	✓
Duinen Schiermonnikoog	0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05	●	✓
Waddenzee	0,05	0,05	+ 0,00	0,05	●	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per habitattype

Alde Feanen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j) Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
H91D0 Hoogveenbossen	10,90	11,70	+ 0,80	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	5,25	5,60	+ 0,35	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	3,96	4,22	+ 0,26	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	3,09	3,30	+ 0,21	○	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,65	1,76	+ 0,11	○	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,51	1,61	+ 0,10	●	✓

Van Oordt's Mersken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j) Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,19	0,20	+ 0,01	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,19	0,20	+ 0,01	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,16	+ 0,01	●	✓

Wijnjeterper Schar

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,14	0,15	+ 0,01	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,13	+ 0,01	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11	0,12	+ 0,01	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,11	+ 0,01	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,11	+ 0,01	●	✓

Bakkeveense Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,08	0,09	+ 0,01	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,09	+ 0,01	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,07	0,08	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓

Fochteloërveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,05	>0,05	+ 0,00	○	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,05	>0,05	+ 0,00	○	✓

Waddenzee

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,05	0,05	+ 0,00	●	✓

- Geen overschrijding
- Wel overschrijding
- Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
- Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
- In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2014.1_20150825_fb538daf31
Database	versie 2014.1_20150825_fb538daf31

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek

Bijlage 5 Onderbouwing feitelijk gebruik dieraantallen

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: de vennoten van Maatschap J. R. en J. Tjeerdsma

De Opgave aantal aanwezige dieren per 27-12-2014 van Maatschap J. R. en J. Tjeerdsma is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.

Uw gegevens zijn:

KvK-nummer: 01171776

Naam van het Bedrijf / relatie: Maatschap J. R. en J. Tjeerdsma
Adres: Drachtster Heawei 11
Postcode en woonplaats: 9215 VS de Veenhoop

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de Opgave aantal aanwezige dieren per 27-12-2014. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de Opgave Aantal aanwezige dieren per 27-12-2014 globaal nagegaan dat het beeld van de opgave overeenkwam met onze kennis van Maatschap J. R. en J. Tjeerdsma.

De opgave is gebaseerd op uitdraai uit CRV. Op basis van de door ons samengestelde Opgave aantal aanwezige dieren per 27-12-2014 blijkt dat de Maatschap J. R. en J. Tjeerdsma, naar alle waarschijnlijkheid op 27-12-2014 de volgende aantallen dieren op het bedrijf werden gehouden.

- 110 Melkkoeien
- 72 stuks jongvee

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze Opgave Aantal aanwezige dieren per 27-12-2014 mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Beperking in gebruik en verspreidingskring

De Opgave aantal aanwezige dieren per 27-12-2014 is opgesteld voor de provincie Friesland met als doel Maatschap J. R. en J. Tjeerdsma in staat te stellen te voldoen aan vereisten zoals die gelden in Programmatische aanpak stikstof (PAS). Hierdoor is de opgaaf ter bepaling van het aantal aanwezige dieren per 27-12-2014 niet geschikt voor andere doeleinden. Onze samenstellingsverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Maatschap J. R. en J. Tjeerdsma en provincie Friesland voor de bepaling van het aantal aanwezige dieren per 27-12-2014 bij Maatschap J. R. en J. Tjeerdsma en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Accon[redacted]B.V.
[redacted]J

Inschrijfnummer NBA: 10036
[redacted]

Rundveestaat

Crv
Postbus 454, 6800 AL ARNHEM
Tel: 026-3898700

Mts JR+J Tjeerdsma
Drachtster Heawei 11
9215 VS DE VEENHOOP

Periode: 27/12/2014 - 27/12/2014
Aanvraag

Gegevens Veehouder

Naam	: [redacted]	UBN	: 77930
Adres	: Drachtster Heawei 11 9215 VS DE VEENHOOP		

Samenvatting Rundveestaat

Dier categorie	Omschrijving	Aantal dieren								
			Toename			Afname				
		Begin	Aankoop	Geboorte[a]	Overgang	Overgang	Sterfte[a]	Verkoop	Einde	Gemiddeld
100	Melk- en kalfkoe	110	0	0	0	0	0	0	110	110,0
101	Jongvee < 1 jaar	35	0	0	0	0	0	0	35	35,0
102	Jongvee > 1 jaar	37	0	0	0	0	0	0	37	37,0
Totaal		182	0	0	0	0	0	0	182	182,0

Dier categorie	Omschrijving	Aantal dieren								
			Toename			Afname				
		Begin	Aankoop	Geboorte[a]	Overgang	Overgang	Sterfte[a]	Verkoop	Einde	Gemiddeld
101a	Vrl. jongvee < 1 jaar	33	0	0	0	0	0	0	33	33,0
101b	Mnl. jongvee < 1 jaar	2	0	0	0	0	0	0	2	2,0
102a	Vrl. jongvee 1-2 jaar	31	0	0	0	0	0	0	31	31,0
102b	Vrl. jongvee > 2 jaar	6	0	0	0	0	0	0	6	6,0

a) Excl. doodgeboren kalveren zonder levensnummer.

© CRV Arnhem

Bijlage 6 Vigerende milieu melding

Drachten | Smallingerland

Maatschap Tjeerdsma
Drachtster Heawei 11
9215 VS De Veenhoop
Email:

Onderwerp: Overzicht verleende vergunningen en veeaantallen (Historie)

Overzicht:

- **Kennisgevingsformulier Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet d.d. 27-01-1992 met inventarisatieformulier vee-aantallen (groen)**

- 79 melkkoeien
- 54 stuks vrouwelijk jongvee tot circa 2 jaar
- 4 mestkoeien
- 1 paard

- Stalcapaciteit: 85 melkkoeien

- **Oprichtingsvergunning d.d. 27-08-2002**

- 130 melkkoeien
- 70 stuks vrouwelijk jongvee tot circa 2 jaar

[redacted]
Afdeling Publiek (Vergunningen en Handhaving)
Gemeente Smallingerland

6 mei 2015

Afdeling Milieu Bouwen en
Vastgoedinformatie

GEMEENTE SMALLINGERLAND

WET MILIEUBEHEER
NR. 02.006

WET MILIEUBEHEER
(beschikking)

Burgemeester en wethouders van Smallingerland hebben op 16 mei 2002 een aanvraag ontvangen van maatschap Tjeerdsma-Van der Werf, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor een melkrundveehouderij op het perceel Drachtster Heawei 11 in De Veenhoop.

De aanvraag omvat de volgende bescheiden:
- aanvraagformulier om vergunning Wet milieubeheer - agrarische sector,
- overzichtstekening schaal 1:200 met hierop een situatie schaal 1:1000 en 1:10.000,
- een rapport behorende bij de overzichtstekening.

Hiermee zijn voldoende gegevens verstrekt om een goede beoordeling van de aanvraag mogelijk te maken.

De inrichting zal onder meer bevatten:
- 130 melkkoeien,
- 70 stuks vrouwelijk jongvee tot circa 2 jaar
- de opslag van mest en gier in kelders met een capaciteit van circa 2100 m^3,
- de opslag van kuilvoer e.d. in sleufsilo's,
- een bovengrondse dieselopslagtank met een inhoud van 1200 liter
- de opslag van kunstmest in een silo met een capaciteit van 12 ton,
- de opslag van mengvoeder in twee silo's van 13 en 4,5 ton
- 3 tractoren.

Er is op 27 januari 1992 een melding gedaan, ingevolge het "Besluit melkrundveehouderij-bedrijven". Omdat de veestapel binnen de inrichting wordt uitgebreid tot 130 melkkoeien valt de inrichting niet onder een categorie die bij een Algemene Maatregel van Bestuur krachtens artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is aangewezen en is daarom vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer.

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is een aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten van een ligboxenstal ingediend. De aanvraag om bouwvergunning is gecoördineerd met deze aanvraag in behandeling genomen.

Dit houdt in dat een beslissing op de aanvraag om bouwvergunning wordt aangehouden, totdat op de aanvraag om milieuvergunning is beslist, mits tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen zijn ingebracht en de definitieve beschikking niet afwijkt van de ontwerpbeschikking.

Aanhouding heeft ook niet plaats te vinden wanneer de milieuvergunning reeds zes weken ter inzage heeft gelegen en er geen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend, dan wel als de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dat verzoek reeds een uitspraak heeft gedaan.

Naam inrichting: Maatschap Tjeerdsma-Van der Werf
Drachtster Heawei 11
9243 PB De Veenhoop

Voor de inrichting is geen vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig.

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer uitgevoerd.

Overeenkomstig artikel 8.8 jo. artikel 1.1 lid 2 van de Wet milieubeheer moet bij de beslissing mede worden overwogen dat de verlening van de vergunning niet bezwaarlijk is vanwege:

a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
b. de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, waaronder mede wordt verstaan de gevolgen die verband houden met de doelmatige verwijdering van afvalstoffen, gevolgen die verband houden met het verbruik van energie en grondstoffen, alsmede de gevolgen die verband houden met het verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting;
c. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
d. de tijdig ingediende ontvankelijke bezwaren en adviezen;
e. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zo ver zij niet kunnen worden voorkomen;
f. de overige factoren waarmee ingevolge artikel 8.8 lid 2 en 3 van de Wet milieubeheer rekening dient te worden gehouden dan wel die in acht dienen te worden genomen.

Ingevolge artikel 8.10 van de Wet milieubeheer kan weigering van de vergunning slechts plaats vinden in het belang van de bescherming van het milieu, terwijl de vergunning in elk geval geweigerd moet worden indien de verlening daarvan niet in overeenstemming is met hetgeen overeenkomstig artikel 8.8 lid 3 van de Wet milieubeheer door het bevoegd gezag in acht moet worden genomen.

Omtrent de bovengenoemde toetsingscriteria kan het volgende worden opgemerkt.

ad a:
De inrichting is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied". De dichtstbijzijnde woning ligt op circa 300 meter van de inrichting. Voor wat de geluidsbelasting betreft kan de omgeving worden aangemerkt als een rustige omgeving in het buitengebied.

ad b:
Het in werking zijn van de inrichting heeft invloed op de omgeving. Voor het milieu en de benodigde bescherming van het milieu zijn in verband met deze aanvraag om milieuvergunning de volgende aspecten van belang:

afvalstoffen:
In de inrichting is geen afvalreductieplan aanwezig. Het in de inrichting aanwezige afval moet zoveel mogelijk gescheiden naar soort (b.v. landbouwplastic, gevaarlijk afval e.d.) worden verzameld en afgevoerd. Het landbouwplastic wordt apart verzameld en afgevoerd naar een inzamelaar. Afgewerkte olie wordt opgeslagen in een vat en éénmaal per jaar afgevoerd naar een inzamelaar/verwerker. Ontvetter, verfresten en restanten van bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen in de gemeentelijke milieubox en twee maal per jaar afgevoerd door de gemeente. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen hoe (gevaarlijke) afvalstoffen moeten worden bewaard, verzameld en afgevoerd.

bodembescherming:
In de inrichting wordt een aantal werkzaamheden verricht die bij onzorgvuldig handelen bodemverontreiniging kan veroorzaken. De tank voor de opslag van dieselolie moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak zodat bij eventueel lek raken van de tank de vloeistof niet in de bodem kan komen. Nabij het afleverpunt en de opstelplaats van de voertuigen moet een verharding zijn aangebracht zodat er geen vloeistof in de bodem kan komen. Overige (vloei)stoffen en chemicaliën die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken moeten eveneens boven of in lekbakken worden opgeslagen.

energiebeperking:
In de aanvraag is een indicatie gegeven van het verwachte energieverbruik. In deze vergunning zijn voorschriften over energiebeperking opgenomen in het hoofdstuk "Reductie van grondstoffen".

geluidshinder:
De door de inrichting veroorzaakte geluidsemissie is afkomstig van de in de inrichting aanwezige installaties, werkzaamheden en vervoersbewegingen. De werktijden van de inrichting liggen tussen 06.00 en 19.00 uur. In de handleiding "Industrielawaai en vergunningverlening" worden streefwaarden aangegeven voor verschillende omgevingen. Het betreft hier een landelijke omgeving waarvoor een etmaalwaarde van 40 dB(A) geldt. Ons beleid is er op gericht om uit te gaan van het referentieniveau ter plaatse. Omdat de inrichting en de omliggende woningen zijn gelegen in een rustige omgeving in het buitengebied wordt een etmaalwaarde van 40 dB(A) op 50 meter uit de inrichting redelijk geacht. De inrichting kan hier aan voldoen.

Voor wat betreft de tractoren (3 stuks) kan worden opgemerkt dat deze in de dagperiode circa 4 uren worden gebruikt. In de avondperiode en nachtperiode wordt geen gebruik gemaakt van de tractoren. Gezien de afstand tot een woning van derden kan aan voorschrift 2.1 worden voldaan en kan de vergunning worden verleend.

Ter beperking van geluidshinder zijn in de voorschriften ook de maximaal toegestane piekniveaus opgenomen. Volgens de aanvraag komen er in de dagperiode (07.00-19.00 uur) 3 personenauto's (6 verkeersbewegingen) en 3 vrachtwagens (6 verkeersbewegingen) per week van en naar de inrichting. De werktijden van de inrichting liggen in principe tussen 06.00 en 19.00 uur. Echter komen er in de avondperiode (19.00-23.00 uur) 4 vrachtwagens per week (8 verkeersbewegingen) van en naar de inrichting. In de nachtperiode (23.00-07.00 uur) zijn er geen verkeersbewegingen.

Gezien het aantal vrachtwagens in de dag- en avondperiode en het feit dat de toegangsweg naar de inrichting op circa 300 meter afstand van woningen van derden is gelegen kan aan de waarden als genoemd in voorschrift 2.1 worden voldaan. De overige installaties binnen de inrichting kunnen eveneens aan voorschrift 2.2 voldoen zodat de vergunning kan worden verleend.

luchtverontreiniging:
Maatregelen ter beperking van luchtverontreiniging door motorvoertuigen worden door de rijksoverheid opgesteld. Aan de uitlaatgassen zijn in onderhavige vergunning derhalve geen eisen gesteld.

geurhinder:
In de inrichting is opslag van mijnsteen in vaste vorm aanwezig. De inrichting is gelegen in het buitengebied. De omgeving kan worden aangemerkt als een categorie 1 omgeving zoals aangegeven in de brochure "Veehouderij en Stankhinder 1996".

Naam en adres gegevens Waarborg Toetsingsmaatschappij B.V.
Dienstgebouw 1
4131 PG Vianen

Met betrekking tot de opslag van drijfmest wordt opgemerkt dat deze wordt opgeslagen in kelders onder de stallen. De stallen zijn gelegen op circa 300 meter van een woning van derden en voldoet dus ruimschoots aan de minimale afstand van 50 meter. De aangevraagde situatie is qua geurhinder acceptabel zodat de vergunning op dit punt kan worden verleend.

ammoniakemissie:
Met betrekking tot de ammoniakemissie dient te worden opgemerkt dat onderhavige situatie is getoetst aan de "Wet Ammoniak en Veehouderij van 8 mei 2002", Binnen 250 meter van de inrichting is geen voor verzuring gevoelig gebied aanwezig waarvoor bescherming middels de Wet milieubeheer gewenst is.

ongewone voorvallen/calamiteiten:
In hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer zijn de verplichtingen voor vergunninghouder opgenomen als zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het milieu dreigen te ontstaan.
Deze verplichtingen omvatten onder meer het (zoveel mogelijk) voorkomen, beperken en ongedaan maken van de nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van het voorval èn het melden van het voorval aan het bevoegd gezag. Ondanks dat de wijze waarop gehandeld moet worden bij een ongewoon voorval/calamiteit al in de Wet milieubeheer zelf is opgenomen, is aan deze vergunning wel een specifiek voorschrift verbonden over de wijze waarop gehandeld moet worden bij een ongewoon voorval/calamiteit. In het verleden is ons gebleken dat het voor bedrijven vaak niet duidelijk is bij wie een ongewoon voorval moet worden gemeld. Het opgenomen voorschrift (voorschrift 1.3) gaat over de wijze waarop het ongewone voorval mondeling moet worden gemeld. Het voorschrift is niet bedoeld als aanvulling op of als vervanging van het gestelde over ongewone voorvallen in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer.

verkeersaantrekkende werking:
In de dagperiode (07.00-19.00 uur) kunnen er maximaal 3 vrachtwagens (6 verkeersbewegingen) en 3 personenauto's (6 verkeersbewegingen) van en naar de inrichting komen. In de avondperiode (19.00-23.00 uur) kunnen er maximaal 4 vrachtwagen (8 verkeersbewegingen) van en naar de inrichting komen. In de nachtperiode (23.00-07.00 uur) zijn er geen verkeersbewegingen. Op het terrein van de inrichting is voldoende ruimte voor het parkeren.

Voor de beoordeling van de indirecte hinder moeten de verkeersbewegingen op de openbare weg van en naar de inrichting worden getoetst aan de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer" van 29 februari 1996.
In deze circulaire wordt aangegeven dat de streefwaarde voor indirecte hinder 50 dB(A) etmaalwaarde is. Uit berekeningen blijkt dat aan deze streefwaarde wordt voldaan. De verkeersaantrekkende werking van de inrichting geeft derhalve geen aanleiding tot het stellen van bijzondere voorschriften.

waterverontreiniging:
Uit de aanvraag blijkt dat het spoelwater van de melkapparatuur op de riolering wordt geloosd en dat het voorspoelwater bij het schoonmaken van de melkapparatuur wordt geloosd op de mestkelder. Omdat bedrijfsafvalwater op de riolering wordt geloosd zijn in deze vergunning lozingsvoorschriften opgenomen.

ad c:
In de omgeving van de inrichting zijn geen ontwikkelingen te verwachten die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu.

ad d:
De ontwerpbeschikking heeft van 19 juli 2002 tot en met 16 augustus 2002 ter inzage gelegen. Er is van de VROM-Inspectie Regio Noord geen advies ontvangen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking. Evenmin zijn mondeling of schriftelijk bedenkingen ingebracht. De tekst van de beschikking wijkt niet af van die van de ontwerpbeschikking. Dit houdt in dat de aanhouding van de aanvraag om bouwvergunning wordt opgeheven.

ad e:
Zie ad b.

ad f:
Op 5 oktober 1999 is het gemeentelijk milieubeleidsplan 1999-2003, "Samen werken aan het Milieu" vastgesteld. Het milieubeleidsplan verzet zich niet tegen de vergunningverlening.

Voor zover ons bekend zijn er verder geen richtwaarden, grenswaarden, regels en aanwijzingen zoals bedoeld in de artikelen 8.8 en 8.9 van de Wet milieubeheer van toepassing.

Overeenkomstig artikel 8.11 van de Wet milieubeheer zijn ter bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften verbonden die de nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen dan wel de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

De aanvraag en de daarbij behorende bescheiden maken in het geheel deel uit van de vergunning.

Gelet op bovenstaande,

W O R D T B E S L O T E N :

Om aan maatschap Tjeerdsma-Van der Werf, voor het perceel Drachtster Heawei 11 in De Veenhoop, de gevraagde vergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden te verlenen onder de volgende voorschriften:

Bijlage behorende bij het besluit d.d. 27 augustus 2002
van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE

VERGUNNING INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VAN

Maatschap Tjeerdsma-Van der Werf

Drachtster Heawei 11

9215 VS De Veenhoop (gemeente Smallingerland)

_-_-_-

BEGRIPPENLIJST

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFGEWERKTE OLIE:
Minerale smeer-, synthetische- en systeemolie die hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.

BEVOEGD GEZAG:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland.

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:
Toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553).

DUNNE MEST:
Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit faeces en urine of uitsluitend urine al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):
gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de «Handleiding meten en rekenen industrielawaai», uitgave 1999,

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

GEVOELIGE OBJECTEN:
Woningen van derden, bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, detailhandel in voedings- en genotmiddelen, hotels en restaurants, ziekenhuizen e.d., zwembaden en campings.

HBRM:
Handleiding bij bouwtechnische richtlijnen mestbassins, publicatie van het Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen en de Stichting civieltechnisch centrum uitvoering research en regelgeving.

MESTKELDER:
Een reservoir van beton of metselwerk voor de opslag van dunne mest dat beneden het maaiveld ligt.

NEN:
Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN 1010:
De Nederlandse norm NEN 1010 "Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties".

NEN 1078:
De Nederlandse norm NEN 1078 "Voorschriften voor aardgasinstallaties" GAVO - 1987. Deel 1: Algemeen.

NEN 2559:
De Nederlandse norm NEN 2559 "Controle en onderhoud van draagbare blustoestellen".

NPR 5741:
Nederlandse Praktijk Richtlijn " Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater (uitgave 1990)".

NVN 5740:
Nederlandse Voornorm NVN 5740 " Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek (uitgave 1991)".

Voor zover een NEN-norm, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht geworden is, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 De aanvraag om vergunning, inclusief de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, maken deel uit van de vergunning. Er moet worden voldaan aan het gestelde in bedoelde aanvraag, tenzij in de voorschriften verbonden aan deze vergunning anders is voorgeschreven.

1.2 In de inrichting moet tijdens werktijden ten minste één verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die ter zake kundig is, die bekend is met de bestaande veiligheids-maatregelen om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te treffen en die bevoegd is deze maatregelen direct te treffen.

1.3 Bij een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer (bijvoorbeeld brand of lekkage van olie) moet de melding overeenkomstig artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Deze melding moet tijdens kantoortijden plaatsvinden aan een gemeentelijke medewerker belast met het toezicht op de naleving van het gestelde in deze vergunning. Buiten kantooruren moet de melding plaatsvinden aan de gemeentelijke brandweer waarna door aanvrager zo spoedig mogelijk melding plaatsvindt bij de eerder bedoelde medewerker belast met toezicht op de naleving van de vergunning. Bij ongewone voorvallen waarbij schadelijke stoffen in het oppervlaktewater kunnen komen moet ook zo spoedig mogelijk melding worden gedaan bij het Wetterskip Fryslân.

1.4 Degene die de inrichting drijft, is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken.

1.5 De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.6 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.7 De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting, moet zodanig zijn afgeschermd, dat geen lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

Elektrische installatie

1.8 De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN 1010.

1.9 De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en televisieontvangst veroorzaken.

2. GELUID

2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, installaties en vervoersbewegingen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daar in plaatsvindende activiteiten mag op enig punt 50 meter van de inrichting niet meer bedragen dan:
- 40 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur,
- 35 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur,
- 30 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

2.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.1, mogen de maximale geluidsniveaus (L_{max}), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast", op enig punt 50 meter van de inrichting niet groter zijn dan:
- 60 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur,
- 55 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur,
- 50 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

2.3 Indien controle op, beoordeling van de meetresultaten of berekening van de in de voorschriften 2.1 en 2.2 vastgelegde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999".

2.4 Door de in de inrichting aanwezige installaties en verrichte werkzaamheden veroorzaakte voelbare trillingen moeten zoveel als redelijkerwijs mogelijk is worden voorkomen. De trillingsterkte mag niet meer bedragen in woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen dan de trillingssterkte zoals te bepalen volgens tabel 3 van de Richtlijn 2 "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen", uitgave 1993 van de Stichting Bouwresearch, Rotterdam, voor de gebouwfunctie wonen. De genoemde trillingen moeten worden gemeten en beoordeeld overeenkomstig deze richtlijn.

2.5 Het door middel van voertuigen transporteren van vee, veevoeder, mest en gier en dergelijke van en naar de inrichting mag niet plaatsvinden op zon- en feestdagen.

3. BRANDVEILIGHEID EN BRANDBESTRIJDING

3.1 Er moeten voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn. Deze moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.

3.2 Draagbare blustoestellen moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.

3.3 Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

3.4 Alle machines, toestellen en silo's moeten in zodanige staat verkeren, dat hierdoor brand- en/of explosiegevaar wordt vermeden.

Naam inrichting: Waterschap Peel's Land van Weert
Drachtsterweg 11
3115 VS Den Bommel

4. AFVALSTOFFEN

4.1 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

4.2 Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand, gestort of begraven.

4.3 Op het terrein van de inrichting mogen afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren en bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging kan optreden.

4.4 Het in de inrichting vrijkomende vaste bedrijfsafval moet zoveel mogelijk gescheiden naar soort (b.v. landbouwplastic, papier e.d.) worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien de aard van de afvalstoffen daartoe aanleiding geeft (papier en karton e.d.) moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. De afvalcontainers moeten zo vaak als nodig, maar ten minste 1 maal per jaar, worden afgevoerd en onmiddellijk worden vervangen door lege afvalcontainers, dan wel moeten de containers worden geleegd en de inhoud moet door middel van een daartoe geschikt gesloten transportmiddel uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

4.5 Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting, worden bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.

4.6 De verpakking, of de ruimte waarin kadavers van dieren worden bewaard dienen regelmatig te worden schoongemaakt en ontsmet om stankverspreiding te voorkomen. Het spoelwater dat bij de reiniging vrijkomt dient op de mestkelder geloosd te worden. Bij warm weer dienen ten aanzien van de kadavers van dieren doelmatige maatregelen te worden genomen om stankverspreiding te voorkomen.

4.7 Gevaarlijke afvalstoffen dienen in afwachting van vervoer uit de inrichting, gescheiden naar soort te worden bewaard in goed gesloten doelmatige verpakking.

4.8 Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden aangeboden aan personen c.q. bedrijven die op grond van de Wet milieubeheer bevoegd zijn die stoffen in te zamelen, te bewaren, te bewerken of te vernietigen.

4.9 Vaten en verpakkingen met (gevaarlijke-) afvalvloeistoffen moeten vloeistofdicht zijn en zijn geplaatst in of boven een lekbakconstructie met voldoende opvangcapaciteit voor alle in of boven de lekbakconstructie opgeslagen vloeistoffen.

4.10 Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig maar tenminste 1 maal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd. De afgiftebonnen dan wel omschrijvings- of meldingsformulieren die betrekking hebben op het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen moeten gedurende 5 jaar worden bewaard. Deze documenten moeten te allen tijde in de inrichting voor een controlerende instantie ter inzage liggen.

5. BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING

5.1 Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem of het grondwater optreedt.

5.2 Binnen vier maanden na het in werking treden van de beschikking moet de bodem, inclusief het grondwater, van de inrichting worden onderzocht. Het onderzoek moet ten minste voldoen aan het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek zoals vastgelegd in deel 2 van de uitgave "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB" (Sdu Uitgeverij, Den Haag, oktober 1993) alsmede de notitie "Nulsituatie-bodemonderzoek" (Ministerie van VROM, DGM, Directie Bodem, Afdeling Bodembescherming, augustus 1994).
De opzet en de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd, moet vooraf ter goedkeuring worden aangeboden aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan betreffende de opzet en de uitvoering van het onderzoek nadere eisen stellen.

5.3 Als de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd of worden overgedragen aan een andere (rechts)persoon moet dit vooraf worden gemeld aan het bevoegd gezag. Binnen acht weken na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of direct nadat overdracht heeft plaatsgevonden moet de bodem inclusief het grondwater worden onderzocht. Het onderzoek moet tenminste voldoen aan het gestelde in voorschrift 5.2.

5.4 De resultaten van het in voorschrift 5.2 bedoelde bodemonderzoek moeten binnen zes maanden na het in werking treden van de beschikking worden overlegd aan het bevoegd gezag. De resultaten van het bodemonderzoek als bedoeld in voorschrift 5.3 moeten zo spoedig mogelijk worden overlegd aan het bevoegd gezag.

5.5 Indien blijkt dat de bodem is verontreinigd of aangetast, of verontreinigende stoffen op of in de bodem dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt dient degene die de inrichting drijft, dit onverwijld te melden aan het bevoegd gezag.
Er moeten in deze gevallen onverwijld maatregelen worden genomen teneinde de oorzaak van de verontreiniging weg te nemen en de verontreiniging, de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

5.6 Direct na een in voorschrift 5.5 bedoelde melding dient de bodem en het grondwater te worden onderzocht. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de Nederlandse voornorm 5740 (NVN 5740), uitgave 1991 en de NPR 5741, uitgave 1990.
De onderzoeksstrategie dient in overleg met het bevoegd gezag te worden vastgesteld. De resultaten van het onderzoek dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na afronding van het onderzoek te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

5.7 De termijn waarbinnen en de wijze waarop de verontreinigde grond en grondwater moet worden gesaneerd, dient in overleg met het bevoegd gezag te worden vastgesteld.

5.8 De bedrijfsriolering moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

5.9 Niet verontreinigd hemelwater mag worden geloosd in de bodem of op het oppervlaktewater.

6. HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST

Opslag van voer

6.1 Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.

6.2 Bij het vullen van de silo moet stofverspreiding worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen.

6.3 Een kuilvoeropslag van gras of snijmaïs moet zijn gelegen op ten minste 50 meter afstand van een woning van derden.

Luchtverontreiniging en stankhinder

6.4 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen nadelige milieugevolgen worden ondervonden buiten de inrichting.

6.5 Indien op het dak van de stallen ventilatiekokers met regenkap zijn aangebracht, moeten deze zodanig zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom zoveel mogelijk naar boven gericht blijft.

6.6 Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen.

6.7 Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of worden verbrand.

Mest e.d.

6.8 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op een andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is uiteraard niet van toepassing op het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.

6.9 Bij verwijdering van spoel-, schrobwater en gier, mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van het spoel-, schrobwater en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in zindelijke staat moeten verkeren.

6.10 Spoel-, schrobwater en gier moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte opslagruimten. De opslagruimten mogen niet zijn voorzien van een overstort. Het transport naar de opslagruimte moet plaatsvinden door middel van een gesloten riool of een daaraan ten minste gelijkwaardige voorziening.

6.11 Behoudens tijdens het ledigen moeten de opslagruimten door middel van goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten worden gehouden.

6.12 Ten gevolge van het vullen of ledigen van een kelder of anderszins mag geen verontreiniging van de bodem plaatsvinden. De bewaring van het spoel- en schrobwater in een kelder moet geschieden op tenminste 10 cm onder de rand van de kelder.

6.13 De kelders mogen op zondagen en algemeen erkende feestdagen niet worden geleegd.

6.14 De mestkelders moeten voldoen aan het gestelde in de BRM 1990 en de HBRM 1991.

7. REDUCTIE VAN GRONDSTOFFEN

7.1 Binnen de inrichting moet zo zuinig mogelijk worden omgegaan met energie, water en overige grondstoffen. Hiertoe moeten maatregelen ter beperking van het energiegebruik die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder worden uitgevoerd. Bij de aanschaf en vervanging van apparatuur en wijzigingen van de inrichting moet dit aspect worden meegenomen.

7.2 Ter voldoening aan voorschrift 7.1 moet ten minste:

a. energiezuinige verlichting (spaarlampen en/of hoogfrequente tl-buizen) zijn aangebracht;

b. de verlichting en andere installaties niet onnodig in werking zijn;

c. waar dit uit oogpunt van bedrijfsvoering mogelijk is, waterbesparende drinkbakken, drinknippels, kranen en sproeiers worden toegepast.

7.3 In afwijking van voorschrift 7.1 hoeven maatregelen niet te worden uitgevoerd als dit, ter beoordeling van het bevoegd gezag, onredelijk is. De vergunninghouder moet maatregelen die niet worden uitgevoerd vanwege kennelijke onredelijkheid, beargumenteerd aan het bevoegd gezag voorleggen. Redenen voor het niet uitvoeren van maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn organisatorische, procestechnische of bedrijfseconomische reden.

7.4 In de inrichting moet een logboek worden aangelegd dat ter inzage beschikbaar moet zijn voor de controlerend ambtenaar en waarin ten minste moet worden bijgehouden:
het elektriciteitsverbruik in kWh per jaar;
het leidingwaterverbruik in m^3 per jaar.

7.5 Jaarlijks dient vergunninghouder voor 1 april een rapportage te overleggen aan het bevoegd gezag waarin ten minste is opgenomen het elektriciteitsverbruik in kWh en het waterverbruik in m^3 in het rapportagejaar.

7.6 Leidingen en appendages voor de aanvoer van drink-, proces- en reinigingswater moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

8. BOVENGRONDSE OPSLAG VAN GASOLIE IN EEN TANK

8.1 De stijfheid en sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.

8.2 De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht.

8.3 De tank moet ten minste 5 meter van een bewaarplaats van brandgevaarlijke stoffen zijn verwijderd, tenzij de wand van de bewaarplaats een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten. De afstand tussen de tank en de erfscheiding moet ten minste 3 meter bedragen.

8.4 De tank moet zijn voorzien van ontluchtingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 30 mm; de ontluchtingsleiding moet buiten uitmonden en tegen inregenen zijn beschermd.

8.5 Indien een niveauaanwijzing of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.

8.6 In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de toevoerleiding naar de afleverslang moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel gesloten.

8.7 Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten afdoende tegen corrosie zijn beschermd.

8.8 Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd.

8.9 De tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of muur c.q. een andere voorziening zodat bij lek raken van de tank de vloeistof niet in de bodem kan geraken. De omwalling of muur moet samen met de vloer een vloeistofdichte bak vormen. De inhoud van de vloeistofdichte bak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de tank. Deze omwalling of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk. Voorzieningen moeten zijn getroffen om te voorkomen dat hemelwater in de bak kan komen.

8.10 De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote reparatie, door een beproeving moet worden aangetoond. Deze beproeving moet geschieden door de tank en de leidingen af te persen met een overdruk van 30 kPa met lucht of 200 kPa met water. Indien bij de beproeving een lekkage of een andere ongerechtigheid wordt geconstateerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld. Voor de beproeving moet tijdig worden kennis gegeven aan het bevoegd gezag, zodat het bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te zijn. De beproeving en reparaties aan de tank moeten geschieden door een Kiwa erkende installateur.

8.11 Het vullen van of aftappen uit een tank moet zonder morsen geschieden.

8.12 Ter plaatse van het afleverpunt moet de opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van tenminste 3 x 5 meter zijn voorzien van een aaneengesloten verharding, waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van gemorst product in de bodem wordt verhinderd.

8.13 Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd. In de nabijheid van het afleverpunt moet een daarop afgestemde hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad worden gehouden.

8.13 De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.

8.14 Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulopening of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.

8.15 De omgeving van de tank moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden.

9. VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE - OF HANDPOMPEN

Algemeen

9.1 De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de afleverslang moet zodanig zijn bemeten, dat de aflevering aan het voertuig nimmer kan plaatsvinden binnen 1 meter afstand van een tank.

9.2 De pomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening, vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir waaraan wordt afgeleverd vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.

9.3 Indien geen toezicht wordt gehouden, moet de pomp zijn afgesloten, zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen.

9.4 Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.

9.5 Op of bij een pomp moet met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht:- **«VOERTUIGMOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN»,** of een overeenkomstig veiligheidsteken (pictogram) volgens de norm NEN 3011.

9.6 Nabij de pomp moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van tenminste 6 kg.

9.7 Het blusmiddel moet onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar zijn.

9.8 De pomp met omgeving moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Elektrische pompen

9.9 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010.

9.10 Op de hoofdschakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de pompkast kan worden uitgeschakeld, moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld, dat deze dient voor de pomp.

9.11 Aan de elektrische pomp mogen geen wandcontactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.

9.12 Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.

10 VOORSCHRIFTEN VOOR DE AFVALWATERLOZINGEN

10.1 Afvalwater moet worden geloosd op de bedrijfsriolering. Schrobputjes en andere aansluitingen op de bedrijfsriolering moeten zodanig zijn uitgevoerd dat geen afvalwater in de bodem kan komen.

10.2 De bedrijfsriolering voor het bedrijfsafvalwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en zijn aangesloten op de openbare riolering.

10.3 Niet-verontreinigd hemelwater mag worden geloosd in de bodem of op het oppervlaktewater. Het is verboden ander water dan niet-verontreinigd hemelwater op deze wijze te lozen.

10.4 In de bedrijfsriolering mag geen afvalwater worden geloosd dat door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid:

a. stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt;
b. een gevaarlijke afvalstof bevat waarvan had kunnen worden voorkomen dat deze in de riolering terecht kwam;
c. de doelmatige werking belemmerd van de openbare riolering, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbare riolering of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
d. de verwerking belemmerd van slib, verwijderd uit een openbare riolering of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk.
e. schadelijk of verontreinigend kunnen zijn voor het ontvangende oppervlaktewater.

10.5 Het is verboden op de riolering afvalwater of afvalstoffen te lozen:

a. met een temperatuur van meer dan 30^0 C;
b. met een zuurgraad, uitgedrukt in waterstofionenexponent (pH) lager dan 6,5 of hoger dan 10,0, alsmede zuren en basen die niet in water zijn opgelost;
c. met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter;
d. dat (die) verstopping of beschadiging van de riolering of daarmee verbonden installaties kan (kunnen) veroorzaken;
e. dat (die) worden versneden door middel van versnijdende apparatuur, tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden;
f. dat (die) brand- of explosiegevaar kan (kunnen) veroorzaken;
g. dat (die) voorafgaande aan de lozing door een beerput, rottingsput of septictank is (zijn) geleid.

10.6 De concentratie aan plantaardige en dierlijke oliën in het te lozen afvalwater mag maximaal 300 mg/l bedragen, bepaald volgens de norm NEN 6675. Het lozen van zandhoudend afvalwater of zandhoudende afvalstoffen is slechts toegestaan indien de gemiddelde korreldiameter van het zand, bepaald volgens DIN 4188, kleiner is dan 0,5 mm.

10.7 Ten behoeve van de controle op lozingen moet voor de aansluitingen van de bedrijfsriolering op de openbare riolering een doelmatige, goed bereikbare en goed toegankelijke controlevoorziening zijn aangebracht. De controlevoorzieningen moeten een diameter hebben van ten minste 30 centimeter.

Drachten, 27 augustus 2002

Burgemeester en wethouders van Smallingerland,
namens dezen,

[redacted]

[redacted], afdeling Milieu, Bouwen en Vastgoedinformatie

De aandacht wordt erop gevestigd, dat ingevolge artikel 20.1, eerste lid en 20.6, tweede lid van de Wet milieubeheer beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

de beschikking na afloop van de beroepstermijn in werking treedt tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan;

het beroepschrift in tweevoud moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 AE 's-Gravenhage;

het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzitter van de hiervoor vermelde Afdeling van de Raad van State;


de beschikking niet in werking treedt voordat op het verzoek is beslist;

ingevolge artikel 8.22 van de Wet milieubeheer nieuwe voorschriften kunnen worden toegevoegd, voorschriften kunnen worden gewijzigd en kunnen worden ingetrokken gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu;

ingevolge artikel 8.25 van de Wet milieubeheer de vergunning onder meer kan worden ingetrokken wanneer de inrichting niet binnen drie jaren na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid en in werking is gebracht;

aan de in de vergunning opgelegde voorschriften moet zijn voldaan voordat de inrichting in werking wordt gebracht.

Bijlage 7 Technische tekening



Vee aantalen met rav code		
Punt 1	Feitelijk gebruik	Beoogde situatie
A.100	50	60
A3	26	18
Punt 2		
A.100	60	60
Punt 3		
A3	26	26
Punt 4		
A3	20	25
Totaal		
A.100	110	120
A3	72	69

I. Werktuigenberging

Vloeren: beton
Wanden: DWP beplating
Bedekking: golfplaten


II. Jongveestal 70 JV eenheden

Vloeren: beton
Wanden: metselwerk
Bedekking: golfplaten

III. Ligboxenstal 130 GV eenheden

Vloeren: beton
Wanden: metselwerk
Bedekking: golfplaten

Bijlage 8 Beweidingskaartje



Totaal beweiden ha. voor koeien = 32,62
150 dagen van 6 uur/dag
= 900 uren/jaar.

Bron: Uringloopwijzer 2014.

[redacted]
Landameten met GPS
[redacted]
[redacted]


Kavel 10 .NL
Landmeters


MEETAPPARATUUR:
- Spectra Precision EPOCH 50 GNSS System

Grote Hornstweg 10a 9261VW Eastermar tel 0512-471977 | 0627032352

Bijlage 9 Onderbouwing uitstoothoogte

Onderbouwing uitstoothoogte bron 1,2,3 en 4 NB-verguningsaanvraag Maatschap J.R. en J. Tjeerdsma




545,6 +
dichte nok
dakh = 20°
bron 4
400+
stalen spanten IPE 220
abc golfplaten
200+
peil
roosters
kelder

Toelichting grondslagen

[J] Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen