Opdrachtgever: **Visser Afvalverwerking, Transport en Recycling B.V.**
Project: **Aanvraag revisie Omgevingsvergunning Visser ATR**
Onderdeel: **Berekening afvoerhoeveelheden neerslag**
Datum: **26-feb-24**

Neerslag: 0,850 m/jaar

		Oppervlakte [m^2]	Neerslag [m^1]	Hoeveelheid [m^3]	Factor infiltratie	Hoeveelheid [m3]	Factor verdamping	Hoevelheid [m3]	Factor afvoer	Hoeveelheid [m^3]
Kelvinstraat 30 te Harlingen	Onbebouwd onverhard	-	0,850	-	0,783	-	0,217	-	0	-
	Bebouwd (schuindak)	2.350	0,850	1.998	0	-	0,1	200	0,9	1.798
	Bebowud (platdak)	1.000	0,850	850	0	-	0,2	170	0,8	680
	Verhard niet bebouwd	11.850	0,850	10.073	0	-	0,178	1.789	0,822	8.284
	Subtotaal Kelvinstraat 30 te Harlingen	**15.200**		**12.920**		**-**		**2.159**		**10.761**
Galvanistraat 1 te Harlingen - westelijk terreindeel	Onbebouwd onverhard	1.560	0,850	1.326	0,783	1.038	0,217	288	0	-
	Bebouwd (schuindak)	3.028	0,850	2.574	0	-	0,1	257	0,9	2.316
	Bebowud (platdak)	-	0,850	-	0	-	0,2	-	0,8	-
	Verhard niet bebouwd	18.031	0,850	15.326	0	-	0,178	2.722	0,822	12.604
	Subtotaal Galvanistraat 1 te Harlingen - westelijk terreindeel	**22.619**		**19.226**		**1.038**		**3.267**		**14.921**
Galvanistraat 1 te Harlingen - oostelijk terreindeel	Onbebouwd onverhard	3.368	0,850	2.863	0,783	2.242	0,217	621	0	-
	Bebouwd (schuindak)	-	0,850	-	0	-	0,1	-	0,9	-
	Bebowud (platdak)	-	0,850	-	0	-	0,2	-	0,8	-
	Verhard niet bebouwd	24.528	0,850	20.849	0	-	0,178	3.703	0,822	17.146
	Subtotaal Galvanistraat 1 te Harlingen - oostelijk terreindeel	**27.896**		**23.712**		**2.242**		**4.324**		**17.146**
	Subtotaal onbebouwd onverhard	**4.928**		**4.189**		**3.280**		**909**		**-**
	Subtotaal bebouwd (schuindak)	**5.378**		**4.571**		**-**		**457**		**4.114**
	Subtotaal bebouwd (platdak)	**1.000**		**850**		**-**		**170**		**680**
	Subtotaal terreindeel verhard niet bebouwd	**54.409**		**46.248**		**-**		**8.214**		**38.034**
	TOTALE INRICHTING	**65.715**		**55.858**		**3.280**		**9.750**		**42.828**

- is verwaarloosbaar

lozing niet-beïnvloed hemelwater (via riool) op oppervlaktewater	**4.794**
lozing mogelijk verotreinigd hemelwater op riool	38.034
lozing procesgerelateerd bedrijfsafvalwater op riool	1.100
totaallozing op riool	**39.134**