INRICHTING

1 Nobre cál fijne fractie kleur geel
2 Bestaande verhardingen behouden
3 Bestaand speelelement Schip behouden
aanvullen buitenklas / tribune.
4 Bestaande kabelbaan komt te vervallen
5 Bestaand speeltoestel Mikado

6 Speelheuvel met stamhout omranding, speelkeien (3x)
klauterpalen en ondergrond van houtsnippers
7 Nieuw klimpacrours type: Kompan NRO854 met kunstgras
valondergrond kleur groen
8 Bestaande voetbalkooi behouden
9 Speelvlonder, stapstammen en stapstenen door wadi
heen als speels element
10 Wadi met slokop aangesloten op HWA

11 Bestaand duikelrek
12 Bestaande pingpongtafel
13 Hekwerk Robinia schapenhekwerk 100cm hoog
14 Vogelnestschommel NRO906 voorzien van rubberen
doorgroeitegel als valdempende ondergrond
15 Liggende stammen (nieuw)

BEPLANTING

A Bestaande bomen behouden
B Nieuwe hoogstamboom (n.t.b.)
C Heesterbeplanting (natuurlijk / inheems)
D Kruidenvegetatie

Korte toelichting

Om het natuurspeelplein jaarrond toegankelijker te maken zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om het terrein meer te verharden maar het natuurlijke karakter zo veel mogelijk in stand te houden. Dit doormiddel van halfverhardingen, ondergronden van houtsnippers en betere afwatering in combinatie met een wadi.

Daarnaast worden extra speelaanleidingen/toestellen toegepast om de spelende kinderen meer uitdaging te bieden op een ondergrond die jaarrond goed toegankelijk is.

Om het natuurlijk spelen verder te benadrukken zijn er beplantingsstroken toegevoegd met inheemse heesterbeplanting welke naast stimulerend en leerzaam voor de kinderen ook een ecologische waarde hebben.

Projectlocatie

Opdrachtgever:

Gemeente Bodegraven Reeuwijk
IKC De Brug
Nieuwerbrug aan den Rijn

Tekenaar:	M. van Oudenallen	Blad:	1/1
Datum:	4 februari 2026	Schaal:	1:100
Tekening:	Voorlopig ontwerp	Formaat:	A1

Hoveniersbedrijf Jasper de Jong B.V.
Waardsedijk-Oost 8
3417 XJ Montfoort

Hoveniersbedrijf Jasper de Jong