

Specials									
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenh.	Prijs	Totaal	opslag factor	raming incl. opslagen	kengetal incl. opslagen	
<b>Rekenblok Factor opslagen</b>									
	Nader te detailleren	20,0%	%			1,20	€	399.070	
<i>Indirecte bouwkosten ON</i>									
	Eenmalige kosten en Algemene Bouwplaatskosten	5,0%	%			1,26	€	119.721	
	Uitvoeringskosten	8,0%	%			1,36	€	191.553	
	Projectmanagementkosten ON	4,0%	%			1,40	€	95.777	
	Algemene Kosten	8,0%	%			1,52	€	224.117	
	Winst & Risico	5,0%	%			1,59	€	151.279	
	Objectrisico Bouwkosten	5,0%	%			1,67	€	158.843	
	Engineeringskosten OG en IB	0,0%	%			1,67	€	-	
	Overige Bijkomende kosten (vergunningen, verzekeringen, etc.)	6,0%	%			1,77	€	200.142	
	Objectoverstijgende risicoreservering	0,0%	%			1,77	€	-	
	BTW	0,0%	%			1,77	€	-	
<b>Totale opslagfactor Direct Benoemde Bouwkosten</b>						<b>1,77</b>	€	<b>1.540.503</b>	
<b>Investeringskosten</b> <span style="float: right;">33 link hoeveelheden</span>									
S.B.00	<b>Brug Straalweg</b>			€	<b>533.998</b>		€	946.270	
S.B.B.00	<b>Brug</b>	€	<b>533.998</b>	€	-	€	-	€	-
S.B.B.01	aanbrengen landhoofd	2,00	st	€	62.191,76	€	124.384	€	110.207
S.B.B.02	aanbrengen brugdek	300,00	m2	€	1.124,40	€	337.320	€	1.992
S.B.B.03	aanbrengen stootplaten	120,00	m2	€	266,27	€	31.953	€	472
S.B.B.04	aanbrengen leuning	60,00	m	€	474,38	€	28.463	€	841
S.B.B.05	aanbrengen taludbekleding onder de brug	96,00	m2	€	123,74	€	11.879	€	219
		-			-		-		-
S.D.00	<b>Duikers</b>			€	<b>379.546</b>		€	672.573	
S.D.D.00	<b>Duikerconstructie in weg</b>	€	<b>379.546</b>	€	-	€	-	€	-
S.D.D.01	<i>Grondwerk</i>	-		€	-	€	-	€	-
S.D.D.02	afdammen watergang met tijdelijke grondkeringen	28,00	keer	€	271,80	€	7.610	€	481,64
S.D.D.03	toepassen bronbemaling	14,00	keer	€	2.500,00	€	35.000	€	4.430,12
S.D.D.04	grond ontgraven uit sleuf, vervoeren naar depot	3.062,50	m3	€	8,24	€	25.243	€	14,61
S.D.D.06	aanbrengen zand in dam	2.625,00	m3	€	19,13	€	50.207	€	33,89
S.D.D.08	laden grond uit depot en vervoeren naar het werk	525,00	m3	€	9,64	€	5.063	€	17,09
S.D.D.09	aanbrengen bovengrond in afdeklaag berm en taluds	525,00	m3	€	5,99	€	3.143	€	10,61
S.D.D.10	<i>Leidingwerk</i>	-		€	-	€	-	€	-
S.D.D.11	aanbrengen gewapend betonnen duiker 800 mm	350,00	m	€	223,84	€	78.345	€	396,66
S.D.D.12	aanbrengen taludbuis	28,00	st	€	1.462,00	€	40.936	€	2.590,73
S.D.D.13	aanbrengen talud en bodembescherming van in het werk gestort beton	1.792,00	m2	€	74,78	€	133.999	€	132,51
		-			-		-		-
S.SW.00	<b>Straalweg</b>			€	<b>1.081.804</b>		€	1.917.008	
B.G.WA.00	<b>Watergangen</b>	€	<b>75.526</b>	€	-	€	-	€	-
B.G.WA.01	maaien en frezen terrein (footprint watergang)	6.233,40	m2	€	0,14	€	879	€	0
B.G.WA.02	verwijderen teelaardelaag, vervoeren naar grondwal	1.870,02	m3	€	5,24	€	9.792	€	9
B.G.WA.03	toepassen bronbemaling bij grondwerk waterberging	692,60	m	€	48,86	€	33.843	€	87
B.G.WA.04	ontgraven grond uit waterberging, vervoeren naar depot	5.055,98	m3	€	5,24	€	26.474	€	9
B.G.WA.05	afwerken / profileren taluds en inzaaien	6.194,80	m2	€	0,73	€	4.538	€	1
		-		€	-	€	-	€	-
S.SW.RB.00	<b>Hoofdrijbaan</b>	€	<b>454.336</b>	€	-	€	-	€	-
S.SW.RB.01	<i>Grondwerk</i>	-		€	-	€	-	€	-
S.SW.RB.02	maaien en frezen terrein (footprint rijbaan verbreding)	1.900,00	m2	€	0,13	€	248	€	0
S.SW.RB.03	grond ontgraven uit cunet, vervoeren naar depot	1.282,50	m3	€	5,24	€	6.715	€	9
S.SW.RB.04	grond ontgraven uit greppel / wadi, vervoeren naar depot	1.425,00	m3	€	5,50	€	7.830	€	10
S.SW.RB.05	aanbrengen zand in cunet rijbaan	855,00	m3	€	17,70	€	15.136	€	31
S.SW.RB.06	keuren overtollige grond	2.707,50	m3	€	0,29	€	777	€	1
S.SW.RB.07	laden en afvoeren overtollige grond naar grondbank	2.707,50	m3	€	15,84	€	42.898	€	28
S.SW.RB.08	<i>Leidingwerk</i>	-		€	-	€	-	€	-
S.SW.RB.09	verwijderen kolken met afvoerleidingen	48,00	st	€	56,75	€	2.724	€	101
S.SW.RB.10	aanbrengen drainage in wadi	712,50	m	€	34,14	€	24.328	€	61
S.SW.RB.11	aanbrengen slokop met afvoer naar watergang	10,00	st	€	630,60	€	6.306	€	1.117
S.SW.RB.12	<i>Verharding</i>	-		€	-	€	-	€	-



Project: Bedrijventerrein Zuid-Oost - Projectnr: BK8629 - Opdr.gever: Gemeente Schouwen-Duiveland  
 Versie raming: v0.2 - Status: Concept - Opgesteld door: W.H. Kanger

Prijspeil raming: 01-01-26  
 Datum raming: 06-03-26

Specials								
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenh.	Prijs	Totaal	opslag factor	raming incl. opslagen	kengetal incl. opslagen
<b>Indirecte kosten, engineering, overige kosten, risico's</b>					€	<b>1.540.503</b>		
<b>Investeringskosten Bouwrijpmaken inclusief opslagen</b>							€	<b>3.535.851</b>