

Woonrijpmaken								
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenh.	Prijs	Totaal	opslag factor	raming incl. opslagen	kengetal incl. opslagen
Rekenblok Factor opslagen								
	Nader te detailleren	20,0%	%			1,20	€	534.534
<i>Indirecte bouwkosten ON</i>								
	Eenmalige kosten en Algemene Bouwplaatskosten	5,0%	%			1,26	€	160.360
	Uitvoeringskosten	8,0%	%			1,36	€	256.576
	Projectmanagementkosten ON	4,0%	%			1,40	€	128.288
	Algemene Kosten	8,0%	%			1,52	€	300.194
	Winst & Risico	5,0%	%			1,59	€	202.631
	Objectrisico Bouwkosten	5,0%	%			1,67	€	212.763
	Engineeringkosten OG en IB	0,0%	%			1,67	€	-
	Overige Bijkomende kosten (vergunningen, verzekeringen, etc.)	6,0%	%			1,77	€	268.081
	Objectoverstijgende risicoreservering	0,0%	%			1,77	€	-
	BTW	0,0%	%			1,77	€	-
Totale opslagfactor t.o.v. Direct Benoemde Bouwkosten						1,77	€	2.063.428

Investeringskosten

23 link hoeveelheden

W.V.00	Verhardingen	€	1.687.788	€	2.990.840
W.V.ROT.00	Rotonde	€ 197.936	€ -	€ -	€ -
W.V.ROT.01	Grondwerk	-	€ -	€ -	€ -
W.V.ROT.02	maaieren en frezen bermen	4.015,00	m2 € 0,13	€ 523	€ 927
W.V.ROT.03	laden grond uit depot en vervoeren naar het werk	1.003,75	m3 € 4,19	€ 4.201	€ 7.445
W.V.ROT.04	aanbrengen teelgrond in bermen	1.003,75	m3 € 2,32	€ 2.328	€ 4.125
W.V.ROT.05	afwerken en inzaaien bermen	4.015,00	m3 € 0,64	€ 2.567	€ 4.548
W.V.ROT.06	Verharding	-	€ -	€ -	€ -
W.V.ROT.07	zagen kantstrook asfalt, afvoeren restant	365,00	m € 8,41	€ 3.069	€ 5.439
W.V.ROT.08	aanbrengen betonband op asfalt t.b.v. geleiders	120,00	m € 40,88	€ 4.905	€ 8.693
W.V.ROT.09	aanbrengen rotondeband met verlaagde elementen voor afwatering	365,00	m € 110,86	€ 40.464	€ 71.704
W.V.ROT.10	schoonmaken oppervlak en voorzien van kleeflaag	2.247,50	m2 € 0,43	€ 970	€ 1.718
W.V.ROT.11	aanbrengen deklaag rijbaan	1.587,50	m2 € 12,81	€ 20.333	€ 36.030
W.V.ROT.12	aanbrengen rode deklaag fietspad	660,00	m2 € 28,21	€ 18.621	€ 32.997
W.V.ROT.13	verwijderen tijdelijke verharding	1.280,00	m2 € 16,00	€ 20.480	€ 36.292
W.V.ROT.14	Inrichting	-	€ -	€ -	€ -
W.V.ROT.15	aanbrengen lichtmast 8 m met één uitlegger	10,00	st € 1.675,92	€ 16.759	€ 29.698
W.V.ROT.16	aanbrengen grondkabel in sleuf	500,00	m € 29,43	€ 14.715	€ 26.075
W.V.ROT.17	aanbrengen verkeersborden	35,00	st € 315,50	€ 11.043	€ 19.568
W.V.ROT.18	aanbrengen rotondehekken	4,00	st € 800,00	€ 3.200	€ 5.671
W.V.ROT.19	aanbrengen bewegwijzering mast met verlichte borden	1,00	st € 5.243,35	€ 5.243	€ 9.291
W.V.ROT.20	aanbrengen wegmarteringen	47,63	m2 € 73,80	€ 3.515	€ 6.228
W.V.ROT.21	aanbrengen kunstwerk / inrichting middeneiland	1,00	euro € 25.000,00	€ 25.000	€ 44.301
W.V.RB.00	Hoofdrijbaan	€ 434.340	€ -	€ -	€ -
W.V.RB.01	Riolering	-	€ -	€ -	€ -
W.V.RB.02	verwijderen elementenverharding en op hoogte brengen putranden	48,00	st € 188,07	€ 9.027	€ 15.996
W.V.RB.03	aanbrengen en aansluiten straatkolk	88,00	st € 525,16	€ 46.214	€ 81.894
W.V.RB.04	Verharding	-	€ -	€ -	€ -
W.V.RB.05	zagen kantstrook asfalt, afvoeren restant	2.190,00	m € 8,41	€ 18.417	€ 32.635
W.V.RB.06	vrijgraven steenfundering, aanbrengen molgoot op specie	2.190,00	m € 31,34	€ 68.639	€ 121.632
W.V.RB.07	aanbrengen betonband met steunrug	2.190,00	m € 35,50	€ 77.734	€ 137.748
W.V.RB.08	schoonmaken oppervlak en voorzien van kleeflaag	7.391,25	m2 € 0,43	€ 3.189	€ 5.651
W.V.RB.09	aanbrengen asfaltdeklaag	7.391,25	m2 € 12,81	€ 94.667	€ 167.754
W.V.RB.10	Inrichting	-	€ -	€ -	€ -
W.V.RB.11	aanbrengen lichtmast 8 m met één uitlegger	37,00	st € 1.675,92	€ 62.009	€ 109.883
W.V.RB.12	aanbrengen grondkabel in sleuf	1.850,00	m € 29,43	€ 54.444	€ 96.477
W.V.CW.00	Calamiteitenweg	€ 154.126	€ -	€ -	€ -
W.V.CW.01	Riolering	-	€ -	€ -	€ -
W.V.CW.02	verwijderen elementenverharding en op hoogte brengen putranden	18,00	st € 188,07	€ 3.385	€ 5.999
W.V.CW.03	aanbrengen en aansluiten straatkolk	31,00	st € 525,16	€ 16.280	€ 28.849
W.V.CW.04	Verharding	-	€ -	€ -	€ -

Woonrijpmaken										
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenh.	Prijs	Totaal	opslag factor	raming incl. opslagen	kengetal incl. opslagen		
W.V.CW.05	zagen kantstrook asfalt, afvoeren restant	780,00	m	€ 8,41	€ 6.559	1,77	€ 11.624	€ 14,90		
W.V.CW.06	vrijgraven steenfundering, aanbrengen molgoot op specie	780,00	m	€ 31,34	€ 24.447	1,77	€ 43.321	€ 55,54		
W.V.CW.07	aanbrengen betonband met steunrug	780,00	m	€ 35,50	€ 27.686	1,77	€ 49.061	€ 62,90		
W.V.CW.08	schoonmaken oppervlak en voorzien van kleeflaag	2.632,50	m2	€ 0,43	€ 1.136	1,77	€ 2.013	€ 0,76		
W.V.CW.09	aanbrengen asfaltdeklaag	2.632,50	m2	€ 12,81	€ 33.717	1,77	€ 59.748	€ 22,70		
W.V.CW.10	Inrichting	-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.CW.11	aanbrengen lichtmast 8 m met één uitlegger	13,00	st	€ 1.675,92	€ 21.787	1,77	€ 38.607	€ 2.969,80		
W.V.CW.12	aanbrengen grondkabel in sleuf	650,00	m	€ 29,43	€ 19.129	1,77	€ 33.897	€ 52,15		
		-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.RBO.00	Rijbanen overig	€ 433.338		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.RBO.01	Riolering	-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.RBO.02	herzetten straatkolk met aansluiting	39,00	st	€ 130,44	€ 5.087	1,77	€ 9.015	€ 231,15		
W.V.RBO.03	opnieuw richten straatkolk	39,00	st	€ 74,95	€ 2.923	1,77	€ 5.180	€ 132,81		
W.V.RBO.04	op hoogte brengen putranden	43,00	st	€ 188,07	€ 8.087	1,77	€ 14.330	€ 333,26		
W.V.RBO.05	Verharding	-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.RBO.06	opbreken betonstraatstenen uit rijbaan, vervoeren naar depot	6.547,50	m2	€ 7,90	€ 51.732	1,77	€ 91.672	€ 14,00		
W.V.RBO.07	opbreken betonstraatstenen uit goot, vervoeren naar depot, specie afvoeren	1.940,00	m	€ 8,98	€ 17.421	1,77	€ 30.871	€ 15,91		
W.V.RBO.08	schoonmaken betonstraatstenen	7.517,50	m2	€ 2,00	€ 15.035	1,77	€ 26.643	€ 3,54		
W.V.RBO.09	laden en vervoeren betonstraatstenen naar plaats van verwerking	6.014,00	m2	€ 3,65	€ 21.939	1,77	€ 38.877	€ 6,46		
W.V.RBO.10	profileren rijbaan, bijleveren straatlaag	7.893,38	m2	€ 2,40	€ 18.953	1,77	€ 33.586	€ 4,25		
W.V.RBO.11	aanbrengen betonstraatstenen, met bijlevering (inboet)	6.547,50	m2	€ 18,54	€ 121.391	1,77	€ 215.110	€ 32,85		
W.V.RBO.12	aanbrengen goot, met bijlevering (inboet)	1.940,00	m	€ 17,95	€ 34.826	1,77	€ 61.713	€ 31,81		
W.V.RBO.13	openemen en herstellen betonbanden, met steunrug	1.940,00	m	€ 20,75	€ 40.252	1,77	€ 71.328	€ 36,77		
W.V.RBO.14	Inrichting	-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.RBO.15	aanbrengen lichtmast 6 m met één uitlegger	32,00	st	€ 1.518,92	€ 48.605	1,77	€ 86.131	€ 2.691,59		
W.V.RBO.16	aanbrengen grondkabel in sleuf	1.600,00	m	€ 29,43	€ 47.087	1,77	€ 83.440	€ 52,15		
		-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.FP.00	Fietspad	€ 364.999		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.FP.01	Grondwerk	-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.FP.02	maaieren en frezen terrein (footprint fietspad)	5.748,75	m2	€ 0,12	€ 688	1,77	€ 1.220	€ 0,21		
W.V.FP.03	grond ontgraven uit cunet, vervoeren naar depot	2.874,38	m3	€ 4,71	€ 13.538	1,77	€ 23.991	€ 8,35		
W.V.FP.04	aanbrengen zand in cunet fietspad	1.916,25	m3	€ 18,37	€ 35.198	1,77	€ 62.372	€ 32,55		
W.V.FP.05	keuren overtollige grond	2.874,38	m3	€ 0,57	€ 1.650	1,77	€ 2.924	€ 1,02		
W.V.FP.06	laden en afvoeren overtollige grond naar grondbank	2.874,38	m3	€ 15,84	€ 45.542	1,77	€ 80.703	€ 28,08		
W.V.FP.07	Verharding	-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.FP.08	aanbrengen steenfundering van menggranulaat	4.407,38	m2	€ 6,71	€ 29.573	1,77	€ 52.406	€ 11,89		
W.V.FP.09	aanbrengen asfaltconstructie onder- en rode deklaag	3.832,50	m2	€ 34,85	€ 133.564	1,77	€ 236.682	€ 61,76		
W.V.FP.10	Inrichting	-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.FP.11	aanbrengen lichtmast 4 m met één uitlegger	44,00	st	€ 1.361,92	€ 59.924	1,77	€ 106.189	€ 2.413,38		
W.V.FP.12	aanbrengen grondkabel in sleuf	1.540,00	m	€ 29,43	€ 45.321	1,77	€ 80.311	€ 52,15		
		-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.WP.00	Wandelpad	€ 103.050		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.WP.01	Grondwerk	-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.WP.02	maaieren en frezen terrein (footprint voetpad)	4.481,25	m2	€ 0,12	€ 537	1,77	€ 951	€ 0,21		
W.V.WP.03	grond ontgraven uit cunet, verdelen over naastliggend terrein	1.649,10	m3	€ 4,65	€ 7.674	1,77	€ 13.598	€ 8,25		
W.V.WP.04	aanbrengen zand in cunet voetpad	1.649,10	m3	€ 18,42	€ 30.373	1,77	€ 53.823	€ 32,64		
W.V.WP.05	Verharding	-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.V.WP.06	aanbrengen halfverharding (padvast o.g.)	3.585,00	m2	€ 17,98	€ 64.466	1,77	€ 114.237	€ 31,87		
		-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.G.00	Groenvoorzieningen			€ 467.865			€ 829.078			
W.G.BRB.00	Bomen in hoofdrijbaan	€ 82.344		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.G.BRB.01	maken plantgat	168,00	st	€ 39,50	€ 6.636	1,77	€ 11.759	€ 70,00		
W.G.BRB.02	planten bomen 18/20 met boompalen, inclusief onderhoud en inboet	168,00	st	€ 400,64	€ 67.308	1,77	€ 119.272	€ 709,95		
W.G.BRB.03	maken watervoorziening rondom boom	168,00	st	€ 50,00	€ 8.400	1,77	€ 14.885	€ 88,60		
		-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.G.BCW.00	Bomen in calamiteitenweg	€ 12.051		€ -	-	1,77	€ -	€ -		
W.G.BCW.01	maken plantgat	31,00	st	€ 39,50	€ 1.225	1,77	€ 2.170	€ 70,00		
W.G.BCW.02	planten bomen 16/18 met boompalen, inclusief onderhoud en inboet	31,00	st	€ 299,25	€ 9.277	1,77	€ 16.439	€ 530,28		
W.G.BCW.03	maken watervoorziening rondom boom	31,00	st	€ 50,00	€ 1.550	1,77	€ 2.747	€ 88,60		
		-		€ -	-	1,77	€ -	€ -		

Woonrijpmaken										
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenh.	Prijs	Totaal	opslag factor	raming incl. opslagen	kengetal incl. opslagen		
W.G.BRBO.00	Bomen in overige wegen	€ 28.378		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -	€ -	-
W.G.BRBO.01	maken plantgat	73,00	st	€ 39,50	€ 2.884	1,77	€ 5.110	€ 70,00		
W.G.BRBO.02	planten bomen 16/18 met boompalen, inclusief onderhoud en inboet	73,00	st	€ 299,25	€ 21.845	1,77	€ 38.710	€ 530,28		
W.G.BRBO.03	maken watervoorziening rondom boom	73,00	st	€ 50,00	€ 3.650	1,77	€ 6.468	€ 88,60		
		-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.G.BGL1.00	Bomen in grondlichaam - oost	€ 42.373		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.G.BGL1.01	maken plantgat	109,00	st	€ 39,50	€ 4.306	1,77	€ 7.630	€ 70,00		
W.G.BGL1.02	planten bomen 16/18 met boompalen, inclusief onderhoud en inboet	109,00	st	€ 299,25	€ 32.618	1,77	€ 57.800	€ 530,28		
W.G.BGL1.03	maken watervoorziening rondom boom	109,00	st	€ 50,00	€ 5.450	1,77	€ 9.658	€ 88,60		
		-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.G.BGL2.00	Bomen in grondlichaam - zuid	€ 3.110		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.G.BGL2.01	maken plantgat	8,00	st	€ 39,50	€ 316	1,77	€ 560	€ 70,00		
W.G.BGL2.02	planten bomen 16/18 met boompalen, inclusief onderhoud en inboet	8,00	st	€ 299,25	€ 2.394	1,77	€ 4.242	€ 530,28		
W.G.BGL2.03	maken watervoorziening rondom boom	8,00	st	€ 50,00	€ 400	1,77	€ 709	€ 88,60		
		-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.G.BRM.00	Wegbermen	€ 54.607		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.G.BRM.01	Hoofdrijbaan, calamiteitenweg	-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.G.BRM.02	laden teelgrond uit depot, vervoeren en verwerken	1.069,20	m3	€ 8,23	€ 8.800	1,77	€ 15.593	€ 14,58		
W.G.BRM.03	voorbewerken / eggen berm	8.910,00	m2	€ 0,06	€ 550	1,77	€ 975	€ 0,11		
W.G.BRM.04	profileren en inzaaien bermen	8.910,00	m2	€ 0,35	€ 3.160	1,77	€ 5.600	€ 0,63		
W.G.BRM.05	Overige rijbanen	-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.G.BRM.06	laden teelgrond uit depot, vervoeren en verwerken	698,40	m3	€ 8,23	€ 5.748	1,77	€ 10.185	€ 14,58		
W.G.BRM.07	voorbewerken / eggen berm	5.820,00	m2	€ 0,06	€ 359	1,77	€ 637	€ 0,11		
W.G.BRM.08	profileren en inzaaien bermen	5.820,00	m2	€ 0,35	€ 2.064	1,77	€ 3.658	€ 0,63		
W.G.BRM.09	Fiets en voetpad	-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.G.BRM.10	laden teelgrond uit depot, vervoeren en verwerken	2.091,00	m3	€ 8,23	€ 17.209	1,77	€ 30.495	€ 14,58		
W.G.BRM.11	voorbewerken / eggen berm	17.425,00	m2	€ 0,06	€ 1.076	1,77	€ 1.906	€ 0,11		
W.G.BRM.12	profileren en inzaaien bermen	17.425,00	m2	€ 0,35	€ 6.180	1,77	€ 10.951	€ 0,63		
W.G.BRM.13	Perceeltoegangen	-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.G.BRM.14	laden teelgrond uit depot, vervoeren en verwerken	516,05	m3	€ 13,72	€ 7.078	1,77	€ 12.543	€ 24,31		
W.G.BRM.15	voorbewerken / eggen berm	4.300,40	m2	€ 0,09	€ 398	1,77	€ 706	€ 0,16		
W.G.BRM.16	profileren en inzaaien bermen	4.300,40	m2	€ 0,46	€ 1.985	1,77	€ 3.518	€ 0,82		
		-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.G.LZ.00	Lanschapszone	€ 245.001		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.G.LZ.01	voorbewerken / eggen terrein	153.820,00	m2	€ 0,05	€ 8.309	1,77	€ 14.724	€ 0,10		
W.G.LZ.02	profileren en inzaaien regulier grasmengsel	76.910,00	m2	€ 0,35	€ 27.276	1,77	€ 48.335	€ 0,63		
W.G.LZ.03	profileren en inzaaien regulier bloemrijk grasmengsel	76.910,00	m2	€ 1,42	€ 109.416	1,77	€ 193.890	€ 2,52		
W.G.LZ.04	inrichting overig (bankjes, poelen, ...)	1,00	euro	€ 100.000,00	€ 100.000	1,77	€ 177.205	€ 177.204,74		
		-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.O.00	Overig			€ 517.018			€ 916.180			
W.O.TPD.00	Toegang perceel met dam en duiker	€ 196.325		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.O.TPD.01	Grondwerk	-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.O.TPD.02	afdammen watergang met tijdelijke grondkeringen	14,00	keer	€ 271,80	€ 3.805	1,77	€ 6.743	€ 481,64		
W.O.TPD.03	toepassen bronbemaling	7,00	keer	€ 1.500,00	€ 10.500	1,77	€ 18.606	€ 2.658,07		
W.O.TPD.04	grond ontgraven uit sleuf, vervoeren naar depot	656,25	m3	€ 8,24	€ 5.409	1,77	€ 9.585	€ 14,61		
W.O.TPD.05	grond ontgraven uit cunet, vervoeren naar depot	1.179,36	m3	€ 6,59	€ 7.777	1,77	€ 13.781	€ 11,68		
W.O.TPD.06	aanbrengen zand in dam	656,25	m3	€ 19,13	€ 12.552	1,77	€ 22.242	€ 33,89		
W.O.TPD.07	aanbrengen zand in cunet	655,20	m3	€ 19,13	€ 12.532	1,77	€ 22.207	€ 33,89		
W.O.TPD.08	laden grond uit depot en vervoeren naar het werk	107,72	m3	€ 9,64	€ 1.039	1,77	€ 1.841	€ 17,09		
W.O.TPD.09	aanbrengen bovengrond in afdeklaag berm en taluds	107,72	m3	€ 5,99	€ 645	1,77	€ 1.143	€ 10,61		
W.O.TPD.10	Leidingwerk	-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.O.TPD.11	aanbrengen gewapend betonnen duiker 800 mm	105,00	m	€ 223,84	€ 23.503	1,77	€ 41.649	€ 396,66		
W.O.TPD.12	aanbrengen taludbuis	14,00	st	€ 1.462,00	€ 20.468	1,77	€ 36.270	€ 2.590,73		
W.O.TPD.13	aanbrengen talud en bodembescherming van in het werk gestort beton	560,00	m2	€ 74,78	€ 41.875	1,77	€ 74.204	€ 132,51		
W.O.TPD.14	Verharding	-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.O.TPD.15	aanbrengen steenfundering van menggranulaat	1.255,80	m2	€ 6,71	€ 8.426	1,77	€ 14.932	€ 11,89		
W.O.TPD.16	aanbrengen betonstraatsteen op straatlaag	1.092,00	m2	€ 34,43	€ 37.599	1,77	€ 66.627	€ 61,01		
W.O.TPD.17	aanbrengen kantopsluiting van betonband	287,26	m	€ 35,50	€ 10.196	1,77	€ 18.068	€ 62,90		
		-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.O.TP.00	Toegang perceel	€ 185.604		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		

Woonrijpmaken										
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenh.	Prijs	Totaal	opslag factor	raming incl. opslagen	kengetal incl. opslagen		
W.O.TP.01	Grondwerk	-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.O.TP.02	grond ontgraven uit cunet, vervoeren naar depot	2.691,00	m3	€ 6,59	€ 17.744	1,77	€ 31.444	€ 11,68		
W.O.TP.03	aanbrengen zand in cunet	1.794,00	m3	€ 19,13	€ 34.313	1,77	€ 60.804	€ 33,89		
W.O.TP.04	laden grond uit depot en vervoeren naar het werk	296,78	m3	€ 9,64	€ 2.862	1,77	€ 5.072	€ 17,09		
W.O.TP.05	aanbrengen bovengrond in afdeklaag berm en taluds	296,78	m3	€ 5,99	€ 1.777	1,77	€ 3.148	€ 10,61		
W.O.TP.06	Verharding	-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.O.TP.07	aanbrengen steenfundering van menggranulaat	2.750,80	m2	€ 6,71	€ 18.458	1,77	€ 32.708	€ 11,89		
W.O.TP.08	aanbrengen betonstraatsteen op straatlaag	2.392,00	m2	€ 34,43	€ 82.359	1,77	€ 145.944	€ 61,01		
W.O.TP.09	aanbrengen kantopsluiting van betonband	791,41	m	€ 35,50	€ 28.091	1,77	€ 49.779	€ 62,90		
		-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.O.LD.00	Lozingspunt drainage	€ 50.346		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.O.LD.01	verwijderen lozingspunt drainage watergang (talud)	144,00	st	€ 65,13	€ 9.379	1,77	€ 16.620	€ 115,42		
W.O.LD.02	graven sleuf t.b.v. drainage	720,00	m	€ 14,57	€ 10.493	1,77	€ 18.594	€ 25,82		
W.O.LD.03	aanpassen drainage / verlengen met hulpstukken	720,00	m	€ 34,73	€ 25.002	1,77	€ 44.305	€ 61,53		
W.O.LD.04	aanbrengen nieuw lozingspunt, taludstuk	144,00	st	€ 38,00	€ 5.472	1,77	€ 9.697	€ 67,34		
		-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.O.GR.00	Overtollige grond	€ 84.742		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
W.O.GR.01	keuren overtollige grond	5.253,29	m3	€ 0,29	€ 1.508	1,77	€ 2.672	€ 0,51		
W.O.GR.02	afvoeren overtollige grond	5.253,29	m3	€ 15,84	€ 83.235	1,77	€ 147.496	€ 28,08		
		-		€ -	€ -	1,77	€ -	€ -		
		-		€ -	€ -					
	Benoemde directe bouwkosten				€ 2.672.670					
	Indirecte kosten, engineering, overige kosten, risico's				€ 2.063.428					
	Investeringskosten Bouwrijpmaken inclusief opslagen						€ 4.736.098			