

Bouwrijpmaken								
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenh.	Prijs	Totaal	opslag factor	raming incl. opslagen	kengetal incl. opslagen
Rekenblok Factor opslagen								
	Nader te detailleren	15,0%	%			1,15	€	714.784
<i>Indirecte bouwkosten ON</i>								
	Eenmalige kosten en Algemene Bouwplaatskosten	5,0%	%			1,21	€	274.001
	Uitvoeringskosten	8,0%	%			1,30	€	438.401
	Projectmanagementkosten ON	4,0%	%			1,35	€	219.200
	Algemene Kosten	8,0%	%			1,45	€	512.929
	Winst & Risico	5,0%	%			1,53	€	346.227
	Objectrisico Bouwkosten	5,0%	%			1,60	€	363.539
	Engineeringkosten OG en IB	0,0%	%			1,60	€	-
	Overige Bijkomende kosten (vergunningen, verzekeringen, etc.)	6,0%	%			1,70	€	458.059
	Objectoverstijgende risicoreservering	0,0%	%			1,70	€	-
	BTW	0,0%	%			1,70	€	-
Totale opslagfactor t.o.v. Direct Benoemde Bouwkosten						1,70	€	3.327.140

Investeringskosten 13 link hoeveelheden

B.A.00	Algemeen			€	157.631			€	267.691	
B.A.LD.00	Sloop opslagloods	€	97.556,95	€	-	€	-	€	-	
B.A.LD.01	slopen loods van metselwerk, plaatbekleding wanden, dakplaten etc.		7.360,00	m3	€	10,00	€	73.600	€	16,98
B.A.LD.02	opbreken terreinverharding		2.080,00	m2	€	6,71	€	13.957	€	11,40
B.A.LD.03	opbreken overige inrichting (poort, afwatering terrein)		1,00	euro	€	10.000,00	€	10.000	€	16.982,12
			-		€	-	€	-	€	-
B.A.SAN.00	Sanering ondergrond	€	60.074,27		€	-	€	-	€	-
B.A.SAN.01	keuren ondergrond in situ		1.888,00	m3	€	0,57	€	1.084	€	0,97
B.A.SAN.02	ontraven en afvoeren grond naar erkende verwerkingsinrichting met acceptatiekosten		1.888,00	m3	€	26,47	€	49.983	€	44,96
B.A.SAN.03	afwerken terrein (grond omringend gebied verdelen)		1.888,00	m3	€	4,77	€	9.008	€	8,10
			-							
B.G.00	Grondwerk			€	547.201			€	929.264	
B.G.GW1.00	Grondwal - 4 m hoog	€	198.728,99		€	-	€	-	€	-
B.G.GW1.01	maaieren en frezen terrein (footprint grondwal)		11.990,00	m2	€	0,12	€	1.411	€	0,20
B.G.GW1.02	verwijderen teelaardelaag, in depot zetten naast de wal		3.270,00	m3	€	4,65	€	15.220	€	7,90
B.G.GW1.03	laden grond uit depot, vervoeren naar het werk		13.080,00	m3	€	4,19	€	54.749	€	7,11
B.G.GW1.04	aanbrengen grond uit het werk, laagsgewijs inclusief verdichten		26.160,00	m3	€	3,44	€	89.902	€	5,84
B.G.GW1.05	aanbrengen zettingscompensatie met grond uit het werk, inclusief verdichten		3.924,00	m3	€	3,44	€	13.485	€	5,84
B.G.GW1.06	laden en vervoeren teelgrond uit depot bij de wal		3.270,00	m3	€	2,91	€	9.520	€	4,94
B.G.GW1.07	verwerken teelgrond uit het werk in afwerklaag		3.270,00	m3	€	2,32	€	7.583	€	3,94
B.G.GW1.08	afwerken / profileren taluds en inzaaien		13.122,18	m2	€	0,52	€	6.858	€	0,89
			-		€	-	€	-	€	-
B.G.GW2.00	Grondwal - 4,5 m hoog	€	92.558,38		€	-	€	-	€	-
B.G.GW2.01	maaieren en frezen terrein (footprint grondwal)		5.863,00	m2	€	0,12	€	690	€	0,20
B.G.GW2.02	verwijderen teelaardelaag, in depot naast de wal		1.599,00	m3	€	4,65	€	7.442	€	7,90
B.G.GW2.03	laden grond uit depot, vervoeren naar het werk		6.688,13	m3	€	2,91	€	19.472	€	4,94
B.G.GW2.04	aanbrengen grond uit het werk, laagsgewijs inclusief verdichten		13.376,25	m3	€	3,44	€	45.969	€	5,84
B.G.GW2.05	aanbrengen zettingscompensatie met grond uit het werk, inclusief verdichten		2.006,44	m3	€	3,44	€	6.895	€	5,84
B.G.GW2.06	laden en vervoeren grond uit depot bij de wal		1.599,00	m3	€	2,91	€	4.655	€	4,94
B.G.GW2.07	verwerken teelgrond uit het werk in afwerklaag		1.599,00	m3	€	2,32	€	3.708	€	3,94
B.G.GW2.08	afwerken / profileren taluds en inzaaien		7.129,47	m2	€	0,52	€	3.726	€	0,89
			-		€	-	€	-	€	-
B.G.WB1.00	Waterberging KV-station	€	46.112,88		€	-	€	-	€	-
B.G.WB1.01	maaieren en frezen terrein (footprint waterberging)		4.024,80	m2	€	0,12	€	482	€	0,20
B.G.WB1.02	verwijderen teelaardelaag, vervoeren naar grondwal		1.207,44	m3	€	5,24	€	6.322	€	8,89
B.G.WB1.03	toepassen bronbemaling bij grondwerk waterberging		447,20	m	€	43,12	€	19.284	€	73,23
B.G.WB1.04	ontgraven grond uit waterberging, vervoeren naar de grondwal		3.264,56	m3	€	5,24	€	17.094	€	8,89
B.G.WB1.05	afwerken / profileren taluds en inzaaien		3.999,88	m2	€	0,73	€	2.930	€	1,24
			-		€	-	€	-	€	-
B.G.WB2.00	Waterberging Straalweg	€	48.629,66		€	-	€	-	€	-
B.G.WB2.01	maaieren en frezen terrein (footprint waterberging)		4.388,40	m2	€	0,14	€	619	€	0,24
B.G.WB2.02	verwijderen teelaardelaag, vervoeren naar grondwal		1.316,52	m3	€	5,24	€	6.894	€	8,89
B.G.WB2.03	toepassen bronbemaling bij grondwerk waterberging		487,60	m	€	39,55	€	19.284	€	67,16

Bouwrijpmaken									
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenh.	Prijs	Totaal	opslag factor	raming incl. opslagen	kengetal incl. opslagen	
B.G.WB2.04	ontgraven grond uit waterberging, vervoeren naar de grondwal	3.559,48	m3	€ 5,24	€ 18.638	1,70	€ 31.652	€ 8,89	
B.G.WB2.05	afwerken / profileren taluds en inzaaien	4.361,23	m2	€ 0,73	€ 3.195	1,70	€ 5.426	€ 1,24	
		-		€ -	-	1,70	€ -	€ -	
B.G.WA.00	Watergangen	€ 161.171,38		€ -	-	1,70	€ -	€ -	
B.G.WA.01	maaïen en frezen terrein (footprint watergang)	13.302,00	m2	€ 0,14	€ 1.875	1,70	€ 3.184	€ 0,24	
B.G.WA.02	verwijderen teelaardelaag, vervoeren naar grondwal	3.990,60	m3	€ 5,24	€ 20.896	1,70	€ 35.485	€ 8,89	
B.G.WA.03	toepassen bronbemaling bij grondwerk waterberging	1.478,00	m	€ 48,86	€ 72.220	1,70	€ 122.645	€ 82,98	
B.G.WA.04	ontgraven grond uit waterberging, vervoeren naar de grondwal	10.789,40	m3	€ 5,24	€ 56.496	1,70	€ 95.942	€ 8,89	
B.G.WA.05	afwerken / profileren taluds en inzaaien	13.219,63	m2	€ 0,73	€ 9.685	1,70	€ 16.447	€ 1,24	
		-							
B.V.00	Verhardingen			€ 3.209.618			€ 5.450.611		
B.V.ROT.00	Rotonde	€ 564.869,88		€ -	-	1,70	€ -	€ -	
B.V.ROT.01	Vorbereiding / tijdelijke maatregelen	-		€ -	-	1,70	€ -	€ -	
B.V.ROT.02	verwijderen lichtmasten en bekabeling	8,00	st	€ 656,02	€ 5.248	1,70	€ 8.912	€ 1.114,06	
B.V.ROT.03	verwijderen overige inrichtingselementen (bomen, bebording, bermblokken)	1,00	euro	€ 5.000,00	€ 5.000	1,70	€ 8.491	€ 8.491,06	
B.V.ROT.04	aanbrengen tijdelijke verhardingen rijbaan	1.280,00	m2	€ 48,80	€ 62.464	1,70	€ 106.077	€ 82,87	
B.V.ROT.05	maken nutstracé (ontgraven sleuf, vullen met zand)	400,00	m1	€ 85,16	€ 34.065	1,70	€ 57.850	€ 144,62	
B.V.ROT.06	leggen mantelbuizen kabels en leidingen	360,00	m	€ 60,00	€ 21.600	1,70	€ 36.681	€ 101,89	
B.V.ROT.07	verleggen kabels en leidingen (inschatting)	1,00	euro	€ 100.000,00	€ 100.000	1,70	€ 169.821	€ 169.821,21	
B.V.ROT.08	Grondwerk	-		€ -	-	1,70	€ -	€ -	
B.V.ROT.09	maaïen en frezen terrein (footprint gebied)	7.500,00	m2	€ 0,13	€ 978	1,70	€ 1.660	€ 0,22	
B.V.ROT.10	grond ontgraven uit cunet rijbaan, vervoeren naar grondwal	2.148,92	m3	€ 5,24	€ 11.252	1,70	€ 19.109	€ 8,89	
B.V.ROT.11	grond ontgraven uit cunet fietspad, vervoeren naar grondwal	417,45	m3	€ 5,50	€ 2.294	1,70	€ 3.896	€ 9,33	
B.V.ROT.12	grond ontgraven uit watergang, vervoeren naar grondwal	1.900,00	m3	€ 5,24	€ 9.949	1,70	€ 16.895	€ 8,89	
B.V.ROT.13	aanbrengen zand in cunet rijbaan	1.432,61	m3	€ 17,70	€ 25.362	1,70	€ 43.069	€ 30,06	
B.V.ROT.14	aanbrengen zand in cunet fietspad	333,96	m3	€ 19,29	€ 6.443	1,70	€ 10.941	€ 32,76	
B.V.ROT.15	aanbrengen zand in te dempen watergang	1.900,00	m3	€ 18,22	€ 34.612	1,70	€ 58.779	€ 30,94	
B.V.ROT.16	laden grond uit depot, transport naar het werk	900,00	m3	€ 5,10	€ 4.586	1,70	€ 7.787	€ 8,65	
B.V.ROT.17	aanbrengen grond uit het werk in middenterrein rotonde en vervallen wegdelen	900,00	m3	€ 2,00	€ 1.796	1,70	€ 3.049	€ 3,39	
B.V.ROT.18	Verharding	-		€ -	-	1,70	€ -	€ -	
B.V.ROT.19	opbreken asfaltverharding rijbaan (schoon)	1.360,00	m2	€ 10,17	€ 13.830	1,70	€ 23.486	€ 17,27	
B.V.ROT.20	opbreken steenfundering rijbaan (deels verontreinigd)	1.632,00	m2	€ 12,20	€ 19.907	1,70	€ 33.806	€ 20,71	
B.V.ROT.21	opbreken betonbanden rijbaan	250,00	m	€ 6,94	€ 1.734	1,70	€ 2.945	€ 11,78	
B.V.ROT.22	opbreken asfaltverharding fietspad (schoon)	240,00	m2	€ 10,59	€ 2.542	1,70	€ 4.316	€ 17,98	
B.V.ROT.23	opbreken steenfundering fietspad (deels verontreinigd)	276,00	m2	€ 14,70	€ 4.056	1,70	€ 6.888	€ 24,96	
B.V.ROT.24	aanbrengen steenfundering van menggranulaat rijbaan	2.170,63	m2	€ 7,00	€ 15.198	1,70	€ 25.809	€ 11,89	
B.V.ROT.25	aanbrengen asfaltconstructie onder- en tussenlaag	1.587,50	m2	€ 28,31	€ 44.935	1,70	€ 76.309	€ 48,07	
B.V.ROT.26	aanbrengen betonnen overrijdbare middencirkel	300,00	m2	€ 391,80	€ 117.541	1,70	€ 199.610	€ 665,37	
B.V.ROT.27	aanbrengen steenfundering van menggranulaat fietspad	759,00	m2	€ 7,37	€ 5.591	1,70	€ 9.495	€ 12,51	
B.V.ROT.28	aanbrengen asfaltconstructie onderlaag fietspad	660,00	m2	€ 21,04	€ 13.889	1,70	€ 23.586	€ 35,74	
		-		€ -	-	1,70	€ -	€ -	
B.V.RB.00	Hoofdrijbaan	€ 1.184.087,91		€ -	-	1,70	€ -	€ -	
B.V.RB.01	Grondwerk	-		€ -	-	1,70	€ -	€ -	
B.V.RB.02	maaïen en frezen terrein (footprint weg)	9.756,45	m2	€ 0,13	€ 1.272	1,70	€ 2.159	€ 0,22	
B.V.RB.03	grond ontgraven uit cunet, vervoeren naar grondwal	8.780,81	m3	€ 5,24	€ 45.978	1,70	€ 78.081	€ 8,89	
B.V.RB.04	grond ontgraven uit riolsleuf DWA en HWA, vervoeren naar grondwal	6.843,75	m3	€ 5,50	€ 37.606	1,70	€ 63.864	€ 9,33	
B.V.RB.05	toepassen bronbemaling bij grondwerk riolering	1.095,00	m	€ 42,57	€ 46.611	1,70	€ 79.155	€ 72,29	
B.V.RB.06	aanbrengen zand in cunet rijbaan	5.853,87	m3	€ 17,70	€ 103.631	1,70	€ 175.988	€ 30,06	
B.V.RB.07	aanbrengen zand in riolsleuven	6.843,75	m3	€ 19,13	€ 130.896	1,70	€ 222.289	€ 32,48	
B.V.RB.08	Riolering	-		€ -	-	1,70	€ -	€ -	
B.V.RB.09	aanbrengen DWA riool kunststof (gemiddeld 400 mm)	1.095,00	m	€ 130,67	€ 143.082	1,70	€ 242.983	€ 221,90	
B.V.RB.10	aanbrengen HWA-riool beton (gemiddeld 800 mm)	1.095,00	m	€ 228,76	€ 250.490	1,70	€ 425.386	€ 388,48	
B.V.RB.11	aanbrengen beton inspectieput met putrand en deksel	44,00	st	€ 2.049,50	€ 90.178	1,70	€ 153.141	€ 3.480,49	
B.V.RB.12	aanbrengen beton kruisingsput met putranden en deksels	4,00	st	€ 4.240,13	€ 16.961	1,70	€ 28.803	€ 7.200,65	
B.V.RB.13	aanbrengen uitlegger kolkaansluiting op HWA riool	88,00	st	€ 217,76	€ 19.163	1,70	€ 32.543	€ 369,80	
B.V.RB.14	aanbrengen uitlegger DWA aansluiting op inspectieput	22,00	st	€ 1.041,60	€ 22.915	1,70	€ 38.915	€ 1.768,86	
B.V.RB.15	revisie en controle rioolleiding	1.095,00	m	€ 5,00	€ 5.475	1,70	€ 9.298	€ 8,49	
B.V.RB.16	Verharding	-		€ -	-	1,70	€ -	€ -	
B.V.RB.17	aanbrengen steenfundering van menggranulaat	9.460,80	m2	€ 6,71	€ 63.482	1,70	€ 107.806	€ 11,40	
B.V.RB.18	aanbrengen asfaltconstructie onder- en tussenlaag	8.130,38	m2	€ 24,72	€ 200.977	1,70	€ 341.301	€ 41,98	
B.V.RB.19	aanbrengen betonstraatsteen rondom putranden	108,00	st	€ 49,73	€ 5.371	1,70	€ 9.121	€ 84,45	

Bouwrijpmaken									
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenh.	Prijs	Totaal	opslag factor	raming incl. opslagen	kengetal incl. opslagen	
		-		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-
B.V.CW.00	Calamiteitenweg	€ 361.098,01		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-
B.V.CW.01	Grondwerk	-		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-
B.V.CW.02	maaïen en frezen terrein (footprint weg)	3.474,90	m2	€ 0,13	€ 453	1,70	€ 769	€ 0,22	
B.V.CW.03	grond ontgraven uit cunet, vervoeren naar grondwal	3.127,41	m3	€ 5,24	€ 16.376	1,70	€ 27.810	€ 8,89	
B.V.CW.04	grond ontgraven uit riolsleuf DWA en HWA, vervoeren naar grondwal	2.437,50	m3	€ 5,50	€ 13.394	1,70	€ 22.746	€ 9,33	
B.V.CW.05	toepassen bronbemaling bij grondwerk riolering	390,00	m	€ 29,88	€ 11.653	1,70	€ 19.789	€ 50,74	
B.V.CW.06	aanbrengen zand in cunet rijbaan	2.084,94	m3	€ 17,70	€ 36.910	1,70	€ 62.680	€ 30,06	
B.V.CW.07	aanbrengen zand in riolsleuven	2.437,50	m3	€ 19,13	€ 46.620	1,70	€ 79.171	€ 32,48	
B.V.CW.08	Riolering	-		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-
B.V.CW.09	aanbrengen DWA riool kunststof (gemiddeld 300 mm)	390,00	m	€ 81,95	€ 31.960	1,70	€ 54.275	€ 139,17	
B.V.CW.10	aanbrengen HWA-riool beton (gemiddeld 600 mm)	390,00	m	€ 131,38	€ 51.240	1,70	€ 87.016	€ 223,12	
B.V.CW.11	aanbrengen beton inspectieput met putrand en deksel	16,00	st	€ 1.923,40	€ 30.774	1,70	€ 52.261	€ 3.266,34	
B.V.CW.12	aanbrengen beton kruisingsput met putranden en deksels	2,00	st	€ 4.240,13	€ 8.480	1,70	€ 14.401	€ 7.200,65	
B.V.CW.13	aanbrengen uitlegger kolkaansluiting op HWA riool	31,00	st	€ 217,76	€ 6.751	1,70	€ 11.464	€ 369,80	
B.V.CW.14	aanbrengen uitlegger DWA aansluiting op inspectieput	8,00	st	€ 1.041,60	€ 8.333	1,70	€ 14.151	€ 1.768,86	
B.V.CW.15	revisie en controle rioolleiding	390,00	m	€ 5,00	€ 1.950	1,70	€ 3.312	€ 8,49	
B.V.CW.16	Verharding	-		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-
B.V.CW.17	aanbrengen steenfundering van menggranulaat	3.369,60	m2	€ 6,71	€ 22.610	1,70	€ 38.397	€ 11,40	
B.V.CW.18	aanbrengen asfaltconstructie onder- en tussenlaag	2.895,75	m2	€ 24,72	€ 71.581	1,70	€ 121.559	€ 41,98	
B.V.CW.19	aanbrengen betonstraatsteen rondom putranden	40,50	st	€ 49,73	€ 2.014	1,70	€ 3.420	€ 84,45	
		-		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-
B.V.RBO.00	Rijbanen overig	€ 1.099.561,75		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-
B.V.RBO.01	Grondwerk	-		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-
B.V.RBO.02	maaïen en frezen terrein (footprint weg)	8.511,75	m2	€ 0,13	€ 1.109	1,70	€ 1.884	€ 0,22	
B.V.RBO.03	grond ontgraven uit cunet, vervoeren naar grondwal	7.660,58	m3	€ 5,24	€ 40.113	1,70	€ 68.120	€ 8,89	
B.V.RBO.04	grond ontgraven uit riolsleuf DWA en HWA, vervoeren naar grondwal	6.062,50	m3	€ 5,50	€ 33.313	1,70	€ 56.573	€ 9,33	
B.V.RBO.05	toepassen bronbemaling bij grondwerk riolering	970,00	m	€ 36,04	€ 34.958	1,70	€ 59.367	€ 61,20	
B.V.RBO.06	aanbrengen zand in cunet rijbaan	5.107,05	m3	€ 17,70	€ 90.410	1,70	€ 153.536	€ 30,06	
B.V.RBO.07	aanbrengen zand in riolsleuven	6.062,50	m3	€ 19,13	€ 115.953	1,70	€ 196.913	€ 32,48	
B.V.RBO.08	Riolering	-		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-
B.V.RBO.09	aanbrengen DWA riool kunststof (gemiddeld 300 mm)	970,00	m	€ 81,95	€ 79.490	1,70	€ 134.991	€ 139,17	
B.V.RBO.10	aanbrengen HWA-riool beton (gemiddeld 600 mm)	970,00	m	€ 131,38	€ 127.442	1,70	€ 216.423	€ 223,12	
B.V.RBO.11	aanbrengen beton inspectieput met putrand en deksel	39,00	st	€ 1.923,40	€ 75.013	1,70	€ 127.387	€ 3.266,34	
B.V.RBO.12	aanbrengen beton kruisingsput met putranden en deksels	4,00	st	€ 4.240,13	€ 16.961	1,70	€ 28.803	€ 7.200,65	
B.V.RBO.13	aanbrengen uitlegger kolkaansluiting op HWA riool	78,00	st	€ 217,76	€ 16.985	1,70	€ 28.845	€ 369,80	
B.V.RBO.14	aanbrengen uitlegger DWA aansluiting op inspectieput	19,00	st	€ 1.041,60	€ 19.790	1,70	€ 33.608	€ 1.768,86	
B.V.RBO.15	aanbrengen straatkolk in molgoot	78,00	st	€ 525,16	€ 40.962	1,70	€ 69.563	€ 891,83	
B.V.RBO.16	revisie en controle rioolleiding	970,00	m	€ 5,00	€ 4.850	1,70	€ 8.236	€ 8,49	
B.V.RBO.17	Verharding	-		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-
B.V.RBO.18	aanbrengen steenfundering van menggranulaat	8.184,38	m2	€ 6,71	€ 54.917	1,70	€ 93.261	€ 11,40	
B.V.RBO.19	aanbrengen betonstraatsteen op straatlaag	6.547,50	m2	€ 34,43	€ 225.437	1,70	€ 382.840	€ 58,47	
B.V.RBO.20	aanbrengen molgoot in specie	1.940,00	m	€ 27,32	€ 52.997	1,70	€ 90.000	€ 46,39	
B.V.RBO.21	aanbrengen kantopsluiting van betonband	1.940,00	m	€ 35,50	€ 68.860	1,70	€ 116.939	€ 60,28	
		-		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-
B.O.00	Overig			€ 850.778			€ 1.444.801		
B.O.NUT.00	Nutstracé	€ 278.630,26		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-
B.O.NUT.01	grond ontgraven uit sleuven, vervoeren naar depot	7.365,00	m3	€ 6,59	€ 48.565	1,70	€ 82.473	€ 11,20	
B.O.NUT.02	aanbrengen zand in sleuven	7.365,00	m3	€ 19,13	€ 140.865	1,70	€ 239.219	€ 32,48	
B.O.NUT.03	verwijderen loze kabels en leidingen uit het terrein, inclusief grondwerk sleuven (schatting)	1,00	euro	€ 25.000,00	€ 25.000	1,70	€ 42.455	€ 42.455,30	
B.O.NUT.04	aanbrengen bovengrondse brandkranen met aansluiting op waterleiding	12,00	st	€ 2.750,00	€ 33.000	1,70	€ 56.041	€ 4.670,08	
B.O.NUT.05	aanbrengen ondergrondse brandkranen met aansluiting op waterleiding	12,00	st	€ 2.600,00	€ 31.200	1,70	€ 52.984	€ 4.415,35	
		-		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-
B.O.DIV.00	Diversen	€ 572.147,57		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-
B.O.DIV.01	overstortput HWA op oppervlakte water	4,00	st	€ 12.017,11	€ 48.068	1,70	€ 81.630	€ 20.407,59	
B.O.DIV.02	gemaal DWA	1,00	st	€ 80.000,00	€ 80.000	1,70	€ 135.857	€ 135.856,96	
B.O.DIV.03	keuren ondergrond in depot	27.529,06	m3	€ 0,29	€ 7.901	1,70	€ 13.417	€ 0,49	
B.O.DIV.04	afvoeren overtollige grond	27.529,06	m3	€ 15,84	€ 436.178	1,70	€ 740.723	€ 26,91	
		-		€ -	€ -	1,70	€ -	€ -	-

Project: Bedrijventerrein Zuid-Oost - Projectnr: BK8629 - Opdr.gever: Gemeente Schouwen-Duiveland
 Versie raming: v0.2 - Status: Concept - Opgesteld door: W.H. Kanger

Prijspeil raming: 01-01-26
 Datum raming: 06-03-26

Bouwrijpmaken								
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenh.	Prijs	Totaal	opslag factor	raming incl. opslagen	kengetal incl. opslagen
	Benoemde directe bouwkosten				€ 4.765.228			
	Indirecte kosten, engineering, overige kosten, risico's				€ 3.327.140			
	Investeringskosten Bouwrijpmaken inclusief opslagen						€ 8.092.367	