Realisatiefase																	
Machine type	Stageklasse	Bouwjaar	Vermogen (kW)	Belasting type	motor-efficientie	Gemiddelde belasting	Groep	Draaiuren	Liters brandstof	Liters AdBlue	Cb NOX	Cu Nox	Ca Nox	Cb NH3	Cu NH3	Emissie Nox (kg)	Emissie NH3 (kg)
Graafmachine	Stage-V - kW 75-560	2020	160	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9044	37%	D	60	944,20	56	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	5,70	0,23
Betonstorter	Stage-V - kW 75-560	2020	180	Transmissie - wisselende inzet	0,9044	30%	D	16	233,23	13	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	1,80	0,06
Mobiele hijskraan	Stage-V - kW 75-560	2020	180	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9044	37%	D	80	1411,03	84	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	8,32	0,34
Verreiker	Stage-V - kW 75-560	2020	140	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9044	37%	D	40	553,41	33	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	3,28	0,13
Overige grondwerk	Stage-V - kW 75-560	2020	160	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9044	37%	D	40	629,46	37	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	3,95	0,15
													Totale emissie (kg/j)			23,05	0,91

Totale emissie			
Fase	Emissie NOx (kg/j)	Emissie NH3 (kg/j)	Totale emissie per fase (kg/j)
Realisatiefase	23,05	0,91	23,96
Totale emissie (kg/j)	23,05	0,91	23,96