A5 Overzicht van voorzieningen en (andere) systemen

Areaalgegevens Berg en Dal	Omvang	Eenheid
Aantal kolken	7097	stuks
Lengte lijngoten	0,4	km
Lengte vrijvervalriolering	112	km
… vuilwater	14	km
… hemelwater	32	km
… gemengd	66	km
Lengte persleiding (excl. drukrioolleidingen)	7	km
Lengte drukrioolleidingen	99	km
Lengte drainage	8	km
Oppervlak infiltrerende verharding	0,1	ha
Oppervlak wadi's, bodempassages	3	ha
Lengte IT-riool/DIT-riool (infiltratieriolering)	7	km
Aantal overige voorzieningen hemelwater (infiltratiekratten)	4	stuks
Lengte lijngoten	0,4	km
Aantal randvoorzieningen (bergbezinkbassins)	7	stuks
Aantal gemalen natte opstelling	26	stuks
… gemalen vrijvervalriolering	13	stuks
… gemalen drainage	2	stuks
… tussengemalen drukriolering	11	stuks
Aantal pompunits mechanische riolering (drukrioolunits)	453	stuks
Aantal IBA's, decentrale zuiveringen, septic tanks	0	stuks
Lengte watergangen in beheer	165	km
Aantal duikers en kleine kunstwerken in het oppervlaktewater in beheer	270	stuks