Dichte hagen voor erfafscheiding bestaand uit beuk, liguster of taxus

Wadi's van 1 meter diep met een talud van 1:1 langs de randen, gecombineerd hebben de wadi's een maximale bergingscapaciteit van 120m3

Gezamenlijke toegangsweg in eigendom van bewoners, informeel parkeren voor bezoekers op grasbetontegels langs de toegangsweg

Sa
Bp
Qr

0 5 10 15 20 25m

N

007-563 2025-10-27 Schetsontwerp kaveloppervlaktes Wijksestraat 15 Bergharen

POUDEROYEN TONNAER

Sortimentskeuze

Vak	Type	Aantal	Plantverband	Soort	Latijnse naam	Afmeting	Kwaliteit
	Bomen						
Bp	Rij	11	1 boom solitair, 10 m1 h.o.h.	Ruwe berk	Betula pendula	14-16	drdkl 3xv
Qr	Evenredig verspreid	2		Zomereik	Quercus robur	14-16	drdkl 3xv
Sa		5		Lijsterbes	Sorbus aucuparia	14-16	drdkl 3xv
	Hagen						
	Rij		5 per m1	Beuk	Fagus sylvatica	80/100	
			6 per m1	Gewone liguster	Ligustrum vulgare	80/100	
			3 per m1	Venijnboom	Taxus bacatta	80/100	

Beheer

Bomen

De bomen binnen het plangebied worden aangeplant met diverse bomen met een plantmaat van 14-16 cm en voorzien van verankering d.m.v. boompalen en boomband. De boompalen en boomband worden na 5-7 jaar verwijderd. Tijdens de aanplant dient de boomkroon fors te worden ingesnoeid om de kroon in verhouding te brengen met het wortelgestel. Jaarlijks worden de bomen gecontroleerd op afstervende takken en vindt er correctie snoei plaats op scharende takken en op licht doorlatendheid. Het opkronen en de correctie snoei wordt uitgevoerd in de winterperiode. Tijdens de eerste 3 groeiseizoenen is het water geven van de bomen in droge periodes noodzakelijk. Bij eventuele uitval van de bomen in het eerste groeiseizoen wordt de betreffende boom in het eerst opvolgende voorjaar vervangen.

Geschoren haag

De hagen worden aangeplant met diverse soorten. De plantmaat is 80/100. Het plantverband is 3 tot 6 stuks per strekkende meter in enkele rij op basis van soort. Na aanplant worden de hagen teruggezet op een hoogte van 80 cm. De hagen hebben een eindhoogte van 100-200cm op basis van locatie. Jaarlijks de hagen scheren totdat de gewenste hoogte en breedte zijn bereikt.



0 5 10 15 20 25m N

007-563 2025-10-27 Schetsontwerp beplantingsplan Wijksestraat 15 Bergharen

POUDEROYEN TONNAER