

© ODIN Landschapsontwerpers BV. Alle rechten voorbehouden.

LEGENDA PARKEEROMGEVING

Demarcatie parkeeromgeving

Verharding

Rijbaan parkeerplaats en gedeelte bestaande parkeerplaats
Materiaal: klinkerverharding, keperverband

Plateau/ inrit Meester Mulderstraat

Zoen en Zoefstrook, klinkerverharding, keperverband

Parkeren aanvullend gedeelte en in rand
Materiaal: grasbeton

Beplantingen omgeving

Boom bestaand niet ingemeten
Op basis van luchtfoto

Bomen nieuw parkeeromgeving

Lsw - Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'	2 stuks	18-20
Cm - Cornus mas	1 stuks	16-18
Tc - Tillia cordata	3 stuks	18-20
Cb - Carpinus betulus	1 stuks	18-20
Mogelijk als klimboom		
Ns - Nyssa sylvatica	2 stuks	18-20
	Totaal: 9 stuks	

Verplanten boom
Verplanten i.v.m. verbreden inrit
Nieuwe locatie t.h.v. uitbreiding parkeren

Bestaand groen
Handhaven bestaand groen

Robuust groen
Mix van diverse heesters , maat: 80-100, 1 per m2, driehoeksverband, aanplanten in groepen van 5
Hoogte cira 3.00-6.00m

Sortiment:

20% - Corylus avellana (hazelaar)	40 stuks
20% - Ilex aquifolium (hulst)	40 stuks
15% - Crateagus monogyna (meidoorn)	30 stuks
10% - Sambucus nigra (vlier)	20 stuks
10 % - Viburnum opulus (Gelderse roos)	20 stuks
15% - Ligustrum vulgare (wilde liguster)	30 stuks
10% - Rhamnus frangula (sporkehout)	20 stuks
Totaal oppervlak:	195 m2

Lage heester
Plantvakken parkeerplaats
Bestaande lage heesters handhaven en bijplanten waar noodzakelijk

Wadi
Mengsel: W1 Wadi of vergelijkbare samenstelling
Oppervlak: 340 m2

Bloem- en kruidenrijke vegetatie parkeeromgeving
Mengsel: M5 Nectar onder het maaimes
of vergelijkbare samenstelling

Elementen parkeeromgeving

Bestaande laadpaal handhaven en inpassen

Bestaande lichtmast

Nieuwe lichtmast o.b.v. advies gemeente

Bestaand goal trapveld
1x herplaatsen in tegenovergesteld richting

LEGENDA SCHOOL

Demarcatie schoolplein

Gebouw

Gebouwontwerp, Architectecten VOORMORGEN
Datum: 20251215
Tekening: D24310_VO_Situatie_20251215.dwg

Verharding

Schoolplein, in het werk gestort beton of elementverharding (klinker, gebakken DF) in een zandige kleur
Oppervlak: ca. 630 m2

Schoolplein, in het werk gestort beton of elementverharding (klinker, gebakken DF) een zandige kleur, accent door bestratingsverband t.b.v. balspel, Oppervlak: ca. 20m2

Buitenlokaal, tegelverharding met zitplek
Afmeting: 50 x 50, zandige kleur
Oppervlak: ca. 155m2

Buitenlokaal binnen voormalige contour boerderij
tegelverharding met klinker strekken
Oppervlak: ca. 50m2

Zitrand tribune en pannaveld
Materiaal: hergebruikte tegelverharding of elementen

Veldkeien als stapstenen

HV1 — Haal en brengplek, fietsparkeren,
Materiaal: halfverharding, achterhoekspadvast
Oppervlak: 470 m2

HV2 — Ondergrond spelen en zandbank
Speelzand
Oppervlak: 220 m2

HV3 — Val en speelondergrond
Bomenschors of een vergelijkbaar materiaal
Oppervlak: 200 m2

Elementen

Blotevoetenpad/ ontdekroute
Gezaagde stammen

Evenwichtsroute
Gezaagde stammen of vergelijkbaar

Bestaande put met nieuwe speelhut en bank
Op bestaande fundering, afstemmen uitstraling met architect

Tribune en speelheuvel met glijbaan

Diverse speelobjecten
1. **Wipkip e.a. objecten in speelzand**
2. **Duikelrek (hergebruik)**
3. **Wip-wap**
4. **Podium**
5. **Pingpongtrafel (hergebruik)**
6. **Wilgentunnel**
7. **Pannaveld, 180 m2**
8. **Ballansbalken**
9. **Speeltoestel (mogelijk hergebruik)**
10. **Kweekbakken**
11. **(Zoek) locatie accu (10 meter uit gevels)**

Fietsnietjes
Aantal: 31 stuks
Standaard Falco of vergelijkbaar, gegalvaniseerd

Bankje of element
Falco of vergelijkbaar, met rugleuning, gegalvaniseerd staal

Ondergrondse containers
Aantal: 2 stuks, type af te stemmen met leverancier
Locatie afgestemd met Knol recycling

Accupakket 1 meter hoog
10 meter uit gevels

Beplantingen

Bestaande bomen (ingemeten)
Meting: 16.T000044_inmeting Aveskamp

Boom bestaand niet ingemeten
Op basis van luchtfoto

Bomen nieuw schoolplein
Maat: 18-20, sortiment:

TcGS	- Tilia cordata 'Greenspire' (Winterlinde),	1 stuks
Verplant van voormalige schoolplein		
BnDH	- Betula nigra DURA HEAT (Zwarte berk),	1 stuks
Cb	- Carpinus betulus (Haagbeuk),	1 stuks
AcE	- Acer campestre 'Elsrijk (Veldesdoorn),	1 stuks
Ul	- Ulmus laevis (Fladderiep)	1 stuks

Bomen nieuw - accent
Maat: 16-18, sortiment:

Mh	- Malus hupehensis 'Arie Mauritz' (Sierappel),	3 stuks
Aa	- Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Krentebloompje)	1 stuks
Pa	- Prunus avium 'Plena' (Sierkers), aantal:	1 stuks

Heesters nieuw - (meerstammig)
Sortiment:

Al	- Amelanchier lamarckii (Krentenboompje)	1 stuks
Cm	- Cornus mas (Kornoelje)	2 stuks
Hm	- Heptacodium micnioides (Zevenzonenboom)	3 stuks

S1 — **Hoog robuust groen**
Gevarieerd beeld, plantafstanden 0.50 - 1.00 meter, circa 1 per m2
Wildverband, afwisselend 5-8 van dezelfde soort bij elkaar, maat 80-100

15%	- Spiraea x cinerea 'Grefsheim' (spierstruik)	45 stuks
10%	- Cornus mas (kornoelje)	30 stuks
10%	- Corylus avellana (hazelaar)	30 stuks
15%	- Spirea vanhouttei (spierstruik)	45 stuks
10%	- Osmanthus burkwoodii (schijnhulst)	30 stuks
20%	- Amelanchier lamarckii (krentenboompje)	60 stuks
20%	- Salix purpurea 'Nana' (dwergwilg)	60 stuks

Oppervlak: 300 m2

S2 — **Laag robuust groen**
Gevarieerd beeld, wildverband, circa 3 per m2
Mix van diverse lage heesters, maat C1.5 of blote wortel,

25%	- Itea virginica 'Henry's Garnet' (bloemwilg)	390 stuks
25%	- Salix purpurea 'Nana' (dwergwilg)	390 stuks
10%	- Potentilla fruticosa 'Limelight' (ganzerik)	150 stuks
10%	- Deutzia gracilis 'Nikko' (bruidsbloem)	150 stuks
15%	- Spiraea japonica 'Albiflora' (spierstruik)	230 stuks
15%	- Diervilla splendens (diervilla)	230 stuks

Oppervlak: 520 m2

Bestaande haag langs Meester Mulderstraat

H1 — **Bestaande haag voorzijde aanhelen**
Sortiment: Carpinus betulus (haagbeuk)
Hoogte: 1.00 - 1.20 meter, 1 meter breed
Aanplant: dubbele rij, driehoeksverband, 6 per strekkende meter
Aanbrengen paal en draad, Maat: 80-100
Lengte: 60 meter 360 stuks

H2 — **Nieuwe haag rondom buitenlokaal en kinderopvang**
Sortiment: Veldesdoorn
Hoogte: 1.00 meter, 0.50 - 0.75 breed
Aanplant: enkele rij, 4 per strekkende meter
Maat: 60-80 , totale lengte: 145 meter 580 stuks

H3 — **Nieuwe gemengde haag fietsparkeren**
Sortiment: Veldesdoorn en haagbeuk
Hoogte: 1.00 - 1.20 meter, 1.00 breed
Aanplant: dubbele rij, driehoeksverband, 6 per strekkende meter
Aanbrengen paal en draad
Maat: 80-100, totale lengte: 117 m 700 stuks

BpA — **Accent vaste planten bij ingangen**
Standplaats zon/ halfschaduw, levermaat: P9
Circa 9 per m2, aanplanten in groepen van 9 stuks
Sortiment:

20% Phlomis russeliana (brandkruid)	80 stuks
20% Sesleria autumnalis (blauwgras)	80 stuks
10% Rudbeckia fulgida (zonnehoed)	40 stuks
10% Salvia nemorsa (salie)	40 stuks
15% Hemerocallis 'Stella d'Oro' (daglelie)	60 stuks
10% Sporobolus heterolepis (prairiedropzaad)	40 stuks
15% Nepeta x faassenii (kattenkruid)	60 stuks

Oppervlak 43 m2

BpR — **Robuuste bodembedekker**
Standplaats schaduw/ halfschaduw, levermaat: P9
Circa 9 per m2, aanplanten in groepen van minimaal 25 stuks
Oppervlak 100m2, Sortiment:

33%	- Waldsteinia ternata (goudaarbei)	
Aantal:		330 stuks
33%	- Ajuga reptans (kruipend zenegroen)	
Aantal:		330 stuks
33%	- Lamiastrum galeobdolon florentinum (bonte gele dovenetel)	
Aantal:		330stuks

G1 — **Gras tribuneheuvel en onder bomen**
Speelmengsel, Barenbrug of vergelijkbaar

G2 — **Bloem- en kruidenrijke vegetatie schoolplein**
Mengsel: M5 Nectar onder het maaimes
of vergelijkbare samenstelling

Overig

maatvoering (m.) — 6.77

Zichtlijnen

Aanduiding helling (hoogteverschil)

Noordpijl

Projectnaam

0836 - Konot Zevenster

Tekening
DO buitenruimte en
omgeving nieuwbouw Konot Zevenster

Opdrachtgever
Konot

Uitvoering
ing. Ramon Postma MLA
ing. Doron Gerrits

Datum getekend
15-06-2026

Papierformaat
A1-l

Status
Voorlopig

Schaal
1 : 500

ODIN Landschapsontwerpers
Prins Mauritslaan 2
7475 NR Markelo

T 0547 - 74 51 50
E info@odinlandschap.nl
I www.odinlandschap.nl
K.v.K. nr. 08183783

odin
LANDSCHAPSONTWERPERS