MAATREGELENLIJST | OMGEVINGSPROGRAMMA FIETS 2026-2030

Locatie	Doorfietsroute	Hoofdfietsroute	Basisfietsroute	Omschrijving Maatregel	Programmering (indicatief)	Doelstelling 1	2	3	4	5	6	7	8
Stadsentree				Inpassing doorfietsroute Deventer - Zutphen tussen Schipbeek en Teugseweg	MJOP-MIND 26	X	X		X			X	
Fietspad Schipbeek				Verbreden naar gewenste breedte en omvormen naar beton tussen Bathmen en Oxersteeg	Geen	X	X		X			X	
Fietspad Schipbeek				Aanleg fietspad in beton op schouwpad tussen Gorsselseweg en Schipbeeksweg	Geen	X	X		X			X	
Fietspad Schipbeek	+			Realiseren ongelijkvloerse oversteek Siemelinksweg	Onderzoeksfase	X	X		X		X	X	
Fietspad Schipbeek	+			Realiseren ongelijkvloerse oversteek Zutphenseweg	Onderzoeksfase	X	X		X		X	X	
Kanaaldijk-Oost				Verbreden, gedeeltelijk strekken en omvormen naar beton, buiten bebouwde kom tot viaduct N348	MJOP-MIND 27-28	X	X		X			X	
Zwolseweg - Zuid				Inrichten als fietsstraat, tussen Noorderplein en Zamenhofplein	MJOP-MIND 27-28	X	X		X			X	
Zwolseweg - Midden				Parallelwegen omvormen tot fietsstraat tussen Zamenhofplein en Overstichtlaan	MJOP-MIND 27-28	X	X		X			X	
Zwolseweg - Noord				Parallelweg en fietspad omvormen naar asfalt/beton en verbreden, tussen Overstichtlaan en komgrens	MJOP-MIND 27-28	X	X		X			X	
Raalterweg				Aanleg tweerichtingen fietspad oostzijde tussen Henri Dunantlaan en 2e ontsluiting Steenbrugge	MJOP-MIND 27-28	X	X		X	X	X	X	
Fietspad op spoorbrug IJssel				Verbreden en verbeteren verharding	Geen	X	X		X			X	
Fietsbrug "F1"	+			Nieuwe brug aan/naast A1-brug over de IJssel	Lobbyfase	X	X		X			X	
Laan van Borgele				Vrijliggende fietsinfrastructuur verbeteren	Geen	X	X		X		X	X	
Rielerweg				Omvormen naar fietsstraat tussen Ramelestraat en Vriezenbeltstraat	Geen	X	X		X				
Koningin Julianaweg				Omvormen tot fietsstraat	Geen	X	X		X				
Mensinksdijkje				Omvormen tot fietsstraat	Geen	X	X		X				
Karel de Grotelaan (Margijnenenk)	+			Realiseren ongelijkvloerse oversteek Margijnenenk (Stadslint)	Voorbereiding	X	X		X			X	
Diepenveenseweg-van Lithstraat				Omvormen tot fietsstraat	MJOP-MIND 26	X	X		X	X	X		
Diepenveenseweg-Goldenbeltstraatje				Versterken doorfietsroute tussen station en rielerweg over beestenmarkt, fietsstraatinrichting	Geen	X	X		X			X	
Singel				Omvormen naar fietsstraat tussen rotonde Noorderplein en Stationsstraat	Geen	X	X		X		X	X	
Handelskade				Reconstructie wegvak inclusief fietspaden incl. opstelruimte fietsers en detectie vergroten	Na Kop Handelskade	X	X		X			X	X
Interwijktunnel stationsomgeving	+			Aanleggen interwijktunnel onder spoor tussen Diepenveenseweg en Stationsstraat	Onderzoeksfase	X	X		X		X	X	
Stationsomgeving (Fietsenstallingen)				Uitbreiden (veilige) fietsenstalling noordzijde als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen	Onderzoeksfase	X	X	X					
Kruispunt Brinkgreverweg - Henri Dunantlaan	+	+		Ongelijkvloerse kruising Hanzetracé	Onderzoeksfase	X	X		X	X	X	X	
Hanzetracé, N344 en poort van Deventer				Verkeersmaatregelen voor een veilige inpassing van de speed-pedelec binnen de bebouwde kom	Geen	X	X		X		X	X	
Johan Roebersstraat - Raalterweg				Verleggen fietsstructuur en aanleggen nieuwe fietsverbinding naar Raalterweg	Geen	X	X		X			X	
IJsselfront - Zuid				Reconstructie fietspadenstructuur langs Zutphenseweg	Geen	X	X		X		X		
IJsselfront - Midden				Reconstructie fietspaden tussen Ossenweerdstraat en Zandpoort	Geen	X	X		X		X		
IJsselfront - Noord				Reconstructie fietspaden IJsselkade en onderzoek aanpassing Rembrandtkade	MJOP-MIND 27-28	X	X		X		X		
Pothoofd				Aanleggen vrijliggend fietspad over dijk (mogelijk i.c.m. maatregelen IJsselfront Zuid)	Geen	X	X		X		X	X	
Welle				Verbeteren van de opstelruimte voor fietsers bij de VRI Welle - Pothoofd – Bokkingshang	Geen	X	X		X		X		X
Oerdijk				Inrichten als fietsstraat, tussen Koningin Wilhelminalaan en Timmermansweg	MJOP-MIND 26	X	X		X				
Oerdijk				Inrichten als fietsstraat, tussen Timmermansweg en komgrens	Geen	X	X		X				
Oerdijk				Verbreden naar gewenste breedte en omvormen naar beton tussen Lettele en Okkenbroek	Geen	X	X		X			X	
Kolkmansweg				Reconstructie tussen Kraaikenpad en Koningin Wilhelminalaan Schalkhaar	MJOP-MIND 26	X	X		X			X	
(Fietspaden) Henri Dunantlaan				Reconstructie inclusief fietspaden tussen Nico Bolkesteinlaan en Raalterweg	MJOP-MIND 26	X	X		X	X	X	X	
Brinkgreverweg				Verbreden fietsstroken tussen Veenweg en Rielerweg	Combi onderhoud > 2030	X	X		X				
Zweedsestraat				Verplaatsen fietspad naar zuidzijde en opwaarderen naar tweerichtingen	MJOP-MIND 27-28	X	X		X	X	X	X	
Lübeckstraat				Aanleg fietsvoorzieningen	MJOP-MIND 27-28	X	X		X		X	X	
Londenstraat				Aanleggen tweerichtingen fietspad aan buitenzijde	MJOP-MIND 27-28	X	X		X		X	X	
Duurstedeweg				Aanleg fietsstroken in GOW30 profiel	MJOP-MIND 29-30 (zacht)	X	X		X				
Hunneperkade Overijsselskanaal		+		Aanleg fietsbrug tussen Snipperlingsdijk en Duurstedeweg	Geen	X	X		X			X	
Smokkelpad-Lookersdijk				Verbeteren herkenbaarheid fietsstructuur	MJOP-MIND 29-30 (zacht)	X	X		X				
Nieuwedijk		+		Realiseren fietstunnel onder spoor	Geen	X	X		X		X	X	
Het Laar-Groenewold-Arkelstein				Verbeteren herkenbaarheid en kwaliteit fietsstructuur	Geen	X	X		X				
Brabandsweg				Omvormen naar fietsstraat en koppelen met Brinkgreverweg	Geen	X	X		X			X	
Maatmansweg				Verbeteren comfort en doorstroming fietsoversteek Leonard Springerlaan	Geen	X	X		X			X	X
Lage Weteringsweg				Aanleggen vrijliggend fietspad langs klusloods, fietsinfra aantakken op VRI Zweedsestraat	Geen	X	X		X		X	X	
Smyrnastraat				Omvormen naar fietsstraat tussen Diepenveenseweg en Ceintuurbaan	MJOP-MIND 29-30	X	X		X			X	
Bergpoortstraat-Mr. H.F. de Boerlaan			+	Fietsbrug over gracht tussen hub ROTO en Bergpoortstraat	Geen	X	X		X		X	X	
Hoge Hondstraat - West				Versterken positie fiets in GOW30 profiel	MJOP-MIND 26	X	X		X	X			
Straat Worp				Aanleggen brede fietsstroken	MJOP-MIND 27-28	X	X		X				
Johannes van Vlotenlaan				Volledige reconstructie inclusief herinrichting fietsstructuur	MJOP-MIND 27-28	X	X		X		X		
Bettinkdijk				Omvormen asfaltverharding fietspad naar beton tussen Loo en Oudendijk	Geen	X	X		X				
Oostermaatsdijk				Aanleg eenzijdig vrijliggend tweerichtingen fietspad	MJOP-MIND 26	X	X		X		X	X	
Wechelerweg				Verbeteren fietsstructuur binnen en buiten bebouwde kom tussen Boxbergerweg en Raalterweg	Geen	X	X		X		X	X	
Douwelerwetering				Aanleg fietsvoorziening(en) tussen Spoortunneltje en Snipperlingsdijk	Geen	X	X		X			X	
Platvoetsdijk				Inrichting fietsroute versterken d.m.v. markering en bebording	Geen	X	X		X				
Koppeling Molenweg-van Doetinchemlaan				Zandpad omvormen naar fietspad	Geen	X	X		X			X	
Jan Stoffelstraat				Fietsstructuur tussen secundaire ontsluiting Steenbrugge en Wechelerweg koppelen	Geen	X	X		X			X	
Route parallel N348				Aanleggen fietsverbinding tussen Wilgehaantje en Colmschaterstraatweg en verbreden bestaand fietspad	Geen	X	X		X			X	
Maagdenburgstraat				Onderzoeken verbinding tussen Somervaartspad en Schipbeek	Geen	X	X		X			X	
Rigastraat				Koppelen fietsstructuur Schipbeekroute en Hamburgweg	Geen	X	X		X				
Missing link Kloosterlanden-Oost				Onderzoeken mogelijkheid fietsverbinding langs spoortracé	Geen	X	X		X			X	
Specifieke locaties waar nodig				Verwijderen onnodige fietspad paaltjes of aanpassen locatie conform richtlijnen	Doorlopend	X	X		X		X		

Werkwijze

Vanuit de Hoofdwegenstructuur en het Omgevingsprogramma Wegencategorisering houden we vast aan onderstaande principes voor uitvoeren van maatregelen. Dit Omgevingsprogramma neemt deze principes over;

1. Als er voldoende middelen beschikbaar zijn (bijvoorbeeld versnellingsgelden) dan kan het project worden gestart;

2. Als er vanuit onderhoud een volledige reconstructie gepland staat, dan worden de inrichtingseisen (bijlage 5) voor fiets meegenomen in de reconstructie;

3. Als er regulier onderhoud gepland staat - werk met werk maken. Dit kan alleen als er extra middelen beschikbaar zijn, mogelijke bron provincie Overijssel via DUVV-subsidie of rijkssubsidie (SPV-subsidie).

4. Geen middelen beschikbaar, geen onderhoud gepland - in kaart brengen wat opgave is en gefaseerd aanvragen via de P&C cyclus of cofinanciering andere overheden;

LEGENDA	
Maatregel op Doorfietsroute	
Maatregel op Hoofdfietsroute	
Maatregel op Basisfietsroute	
Brug, Tunnel of Viaduct	+
Draagt bij aan "Een duurzamer mobiliteitssysteem"	X
Draagt bij aan "Een gezondere en veiligere samenleving"	X
Draagt bij aan "Een verbonden en nabije gemeenschap"	X

SLIMME MAATREGELEN | OMGEVINGSPROGRAMMA FIETS 2026-2030			Doelstelling							
Locatie / organisatie	**Omschrijving Maatregel**	**Planning (indicatief)**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Gemeente	Voortzetting gedrag- en educatiecampagnes onder de vlag "Route Deventer"	Doorlopend						X		
Gemeente	Voortzetting en intensivering bestaande regionale werkgeversaanpak	Doorlopend	X	X						
Gemeente	Intensiveren doortrapinterventies	Doorlopend						X		
Gemeente	Stimuleren fietshelmgebruik onder doelgroep 60-plussers	Doorlopend	X	X				X		
Gemeente	Onderzoek naar deelmobiliteitshubs in de wijken (vanuit deeltweewieler corridor Apeldoorn-Voorst-Deventer)	2026-2027	X	X						
Gemeente + Binnenstad	Uitvoering geven aan uitvoeringsplan fietsparkeren binnenstad	Doorlopend			X					
Gemeente en Regio Stedendriehoek	Promotie van de Da's zo gefietst app	Doorlopend	X	X					X	
Gemeente	Monitoring indicatoren doelstellingen omgevingsprogramma	Doorlopend	X	X	X	X	X	X	X	X
Gemeente	Realiseren adviezen plek speedpedelec op fietspad vanuit gemeentelijke verkenning mei 2023	2026-2027		X				X		
Gemeente	Onderzoek behoefte uitbreiding fietsparkeren rest gemeente (niet-binnenstad)	2027			X					
Gemeente	Aanscherpen criteria voor wachttijden bij verkeerslichten voor fietsers in Uitvoeringsplan Verkeersmanagement	2026	X	X					X	X
Gemeente	Uitvoering geven aan project wayfinding	2027-2028			X					
Gemeentelijke Organisatie	Fietsgebruik onder eigen personeel verder stimuleren	Doorlopend	X	X						