

Bijlage. Standaard woonvoorzieningen

Deze bijlage maakt onderdeel uit van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gouda 2012.

Code	Omschrijving	excl. BTW	incl. BTW
Groep 1: Toiletvoorzieningen			
Subgroep 1.1: (Verhoogde) toiletbrillen			
1.101	Leveren en monteren van een toiletzitting (Sphinx-300):		
	- zonder deksel	€ 29,00	€ 34,51
	- met deksel	€ 34,00	€ 40,46
	- manuren (0,25 uur)	€ 10,20	€ 12,14
1.102	Leveren en monteren van een toiletzitting (Pressalit-Objecta):		
	- zonder deksel	€ 51,65	€ 61,46
	- met deksel	€ 63,90	€ 76,04
	- manuren (0,25 uur)	€ 10,20	€ 12,14
1.103	Leveren en monteren van een toiletzitting (Sanmedi-Soft):		
	- zonder deksel	€ 83,50	€ 99,37
	- manuren (0,25 uur)	€ 10,20	€ 12,14
1.104	Leveren en monteren van een toiletzitting (Nobi):		
	- met deksel	€ 169,95	€ 202,24
	- manuren (0,25 uur)	€ 10,20	€ 12,14
1.105	Leveren en monteren van een verhoogde toiletzitting (Etac):		
	+ 6cm zonder deksel Type Hi-Loo	€ 58,00	€ 69,02
	+ 6cm met deksel Type Hi-Loo	€ 159,00	€ 189,21
	+ 10cm zonder deksel Type Hi-Loo	€ 61,00	€ 72,59
	+10 cm met deksel Type Hi-Loo	€ 159,00	€ 189,21
	- manuren (0,5 uur)	€ 20,40	€ 24,28
	- verwijderen en afvoeren bestaande toiletzitting	€ 8,35	€ 9,94
1.106	Leveren en monteren van een verhoogde toiletzitting met armleggers (Etac) Type Hi-Loo met deksel bestaande toiletzitting:		
	+ 6cm	€ 335,00	€ 398,65
	+10cm	€ 335,00	€ 398,65
	- manuren (0,25 uur)	€ 10,20	€ 12,14
	- verwijderen en afvoeren bestaande toiletzitting	€ 8,35	€ 9,94
1.107	Leveren en monteren van een verhoogde toiletzitting met armleggers (Nobi) met deksel bestaande toiletzitting:		
	+ 7cm	€ 249,95	€ 297,44
	- manuren (0,25 uur)	€ 10,20	€ 12,14
	- verwijderen en afvoeren bestaande toiletzitting	€ 8,35	€ 9,94
1.108	Leveren en monteren van een toiletzitting met armleggers:		
	- opklapbaar Etac Supporter met deksel	€ 298,00	€ 354,62
	- opklapbaar/wegdraaibaar met deksel Etac Supporter	€ 370,00	€ 440,30
	- manuren (0,5 uur)	€ 20,40	€ 24,28
Subgroep 1.2: Toiletputten			
1.201	Leveren en plaatsen van een verhoogd toilet +6 (merk		

	Sphinx 300 erg.93 o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren:		
	- AO	€ 216,00	€ 257,04
	- PK	€ 189,00	€ 224,91
	- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)	€ 68,42	€ 81,42
	- manuren (3 uur)	€ 122,40	€ 145,66
1.202	Leveren en plaatsen van een verhoogd toilet +10 (merk Sphinx 300erg.84 o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren:		
	- AO	€ 229,00	€ 272,51
	- PK	€ 204,00	€ 242,76
	- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)	€ 68,42	€ 81,42
	- manuren (3 uur)	€ 122,40	€ 145,66
1.203	Leveren en plaatsen van een laaghangend reservoir (Wisa 790, kleur wit), verwijderen en afvoeren bestaand reservoir:		
	- bevestigingsmateriaal	€ 79,18	€ 94,22
	- manuren (1 uur)	€ 5,00	€ 5,95
		€ 40,80	€ 48,55
1.204	Meerprijs verhoogd t.o.v. 'standaard' toilet bij nieuwbouw of renovatie (merk Sphinx Eurobase o.g., kleur wit):		
	+ 6 cm	€ 95,55	€ 113,70
	+ 10 cm	€ 107,16	€ 127,52
1.205	Leveren en plaatsen duo-block +6 (merk Sphinx, type Europa o.g. Kleur wit) inclusief aansluitmateriaal en bestaande toiletbril overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren. Plaatsen indien standaard 6+ toiletpot met reservoir niet geplaatst kan worden i.v.m. plaatsing c.q. aanpassen leidingwerk/afvoer.		
	- AO	€ 532,69	€ 633,90
	- PK	€ 504,71	€ 600,60
	- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)	€ 25,50	€ 30,35
	- manuren (3 uur)	€ 122,40	€ 145,66
1.206	Verwijderen duo-block:		
	- afvoerkosten	€ 50,22	€ 59,76
	- manuren (2 uur)	€ 81,60	€ 97,10

Subgroep 1.3: Stomawastafel / Sanibroyeur / Douche föhn inst.

1.301	Leveren en plaatsen van stomawastafel opbouwmodel compleet met kraan en aansluitmateriaal. De afvoerleiding dient minimaal 40mm te zijn:		
	- Sanmedi Stomawastafel sa-175	€ 1.875,00	€ 2.231,25
	- waterleiding en afvoermateriaal	€ 35,00	€ 41,65
	- arbeid	€ 124,23	€ 147,83
	<i>totale kosten plaatsen stomawastafel</i>	<u>€ 2.034,23</u>	€ 2.420,73

1.302	Leveren en plaatsen van een closetcombinatie met sanibroyeur waterafvoer van 40 mm moet reeds aanwezig zijn		
-------	--	--	--

- closetpot California 46 cm 6+ wit PK	€ 127,20	€ 151,37
- closetzitting pressalit Tivoli 2	€ 71,00	€ 84,49
- laaghangend reservoir Wisa 500	€ 111,63	€ 132,84
- sanibroyeur projectmodel	€ 505,00	€ 600,95
- bevestigingsmaterialen	€ 58,97	€ 70,17
- arbeidsloon	€ 178,76	€ 212,72
<i>totale kosten plaatsen toilet met sanibroyeur</i>	€ 1.052,56	€ 1.252,55

1.303	Leveren en plaatsen van een douche / föhn installatie: Sanmedi circumani met onderdouche	€ 1.699,00	€ 2.021,81
	- aansluitmateriaal	€ 39,00	€ 46,41
	- elektrakosten	€ 88,00	€ 104,72
	- arbeidsloon	€ 144,95	€ 172,49
	<i>totale kosten plaatsen douche föhn installatie.</i>	€ 1.970,95	€ 2.345,43

Groep 2: Douchevoorzieningen

2.001	Leveren en monteren douchezit met rugleuning, plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent, haaks t.o.v. de kranen. opklapbaar, muurbevestiging (merk Linido o.g., kleur wit):		
	- zonder rugleuning en armleggers	€ 137,00	€ 163,03
	- met rugleuning zonder armleggers	€ 233,00	€ 277,27
	- met rugleuning en armleggers	€ 258,00	€ 307,02
	- bevestigings materiaal	€ 13,00	€ 15,47
	- manuren (2 uur)	€ 81,60	€ 97,10
2.002	Leveren en monteren van een hulppoot:		
	- dubbele hulpset	€ 88,00	€ 104,72
	- manuren (0,5 uur)	€ 20,40	€ 24,28
2.003	Leveren en monteren van een contraplaat:	€ 74,00	€ 88,06
	- manuren (0,25 uur)	€ 10,20	€ 12,14
2.004	Verplaatsen douchezit, inclusief reparatie wand:		
	- reparatiemateriaal wand, gaatjes dichten	€ 10,16	€ 12,09
	- manuren (1,5 uur)	€ 61,20	€ 72,83
2.005	Leveren en monteren extra ophangpunt t.b.v. douchekop (Grohe, o.g.):	€ 6,75	€ 8,03
	- manuren (0,25 uur)	€ 10,20	€ 12,14
2.006	Bestaande glijstang verplaatsen (0,5 manuren).	€ 20,40	€ 24,28
2.007	Spiegelhouder draaibaar (Haceka o.g.) leveren en plaatsen:	€ 36,76	€ 43,74
	- manuren (0,5 manuur)	€ 20,40	€ 24,28
2.008	Grote spiegel 80 x 60 cm (incl. klemmen):	€ 41,00	€ 48,79
	- manuren (0,5 manuur)	€ 20,40	€ 24,28

Groep 3: Beugels

3.001	Leveren en monteren van een vaste wandbeugel (Linido, o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:		
	- bevestigingsmateriaal	€ 6,00	€ 7,14
	- manuren (0,5 uur)	€ 20,40	€ 24,28
	- beugel:		
	- 200 mm	€ 34,00	€ 40,46
	- 300 mm	€ 35,00	€ 41,65

	- 400 mm	€ 36,00	€ 42,84
	- 500 mm	€ 38,00	€ 45,22
	- 600 mm	€ 40,00	€ 47,60
	- 700 mm	€ 45,00	€ 53,55
	- 800 mm	€ 47,00	€ 55,93
	- 900 mm	€ 51,00	€ 60,69
	- 1000 mm	€ 53,00	€ 63,07
	- 1200 mm	€ 71,00	€ 84,49
	- 1400 mm	€ 83,00	€ 98,77
3.002	Leveren en monteren van een vaste wandbeugel (Linido, o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:		
	- bevestigingsmateriaal	€ 12,00	€ 14,28
	- manuren (0,75 uur)	€ 30,60	€ 36,41
	- beugel:		
	- 1600 mm	€ 130,00	€ 154,70
	- 1800 mm	€ 140,00	€ 166,60
	- 2000 mm	€ 150,00	€ 178,50
3.003	Vaste wandbeugel verplaatsen. Prijs hanteren indien er meerdere aanpassingen uitgevoerd moeten worden! Anders voorrijdkosten á 0,5 uur extra berekenen!		
	- bevestigingsmateriaal	€ 6,00	€ 7,14
	- manuren (0,5 uur)	€ 20,40	€ 24,28
3.004	Leveren en monteren van een hoekwandbeugel t.b.v. trapspil (Linido, o.g. kleur wit), afm. 510x510mm plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:		
	- links	€ 98,00	€ 116,62
	- rechts	€ 98,00	€ 116,62
	- bevestigingsmateriaal	€ 6,00	€ 7,14
	- manuren (0,5 uur)	€ 20,40	€ 24,28
3.005	Leveren en monteren van een kozijnbeugel (Linido, o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:		
	- bevestigingsmateriaal	€ 6,00	€ 7,14
	- manuren (0,5 uur)	€ 20,40	€ 24,28
	- 300 mm	€ 49,00	€ 58,31
	- 450 mm	€ 54,00	€ 64,26
	- 600 mm	€ 59,00	€ 70,21
3.006	Leveren en monteren van een wastafelbeugel, breedte 700 mm, lengte/diepte 500 mm (Linido, o.g., kleur wit)	€ 199,00	€ 236,81
	- bevestigingsmateriaal	€ 13,00	€ 15,47
	- manuren (1 uur)	€ 40,80	€ 48,55
3.007	Leveren van één pakpaal telescopisch excl. verzendkosten:	€ 416,00	€ 495,04
	- horizontale beugel 30 cm	€ 132,00	€ 157,08
	- horizontale beugel 60 cm	€ 164,00	€ 195,16
	- horizontale beugel 80 cm	€ 180,00	€ 214,20
	verzendkosten	€ 25,00	€ 29,75
	- manuren (1,0 uur)	€ 40,80	€ 48,55

Groep 4: Vaste en opklapbare toiletbeugels

4.001	Leveren en monteren van een vaste toiletbeugel (Linido o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:		
	- bevestigingsmateriaal	€ 9,00	€ 10,71
	- manuren (0,5 uur)	€ 20,40	€ 24,28
	- beugel:		
	- 500 mm	€ 79,00	€ 94,01
	- 600 mm	€ 81,00	€ 96,39
	- 700 mm	€ 83,00	€ 98,77
	- 800 mm	€ 85,00	€ 101,15
	- 900 mm	€ 88,00	€ 104,72
4.002	Leveren en monteren van een opklapbare toiletbeugel (Linido o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:		
	- bevestigings materiaal	€ 9,00	€ 10,71
	- manuren (0,5 uur)	€ 20,40	€ 24,28
	- beugel:		
	- 530 mm	€ 91,00	€ 108,29
	- 600 mm	€ 93,00	€ 110,67
	- 700 mm	€ 95,00	€ 113,05
	- 800 mm	€ 97,00	€ 115,43
	- 900 mm	€ 99,00	€ 117,81
4.003	Vloerstatief voor vaste beugel:		
	- statief	€ 110,00	€ 130,90
	- bevestigingsmateriaal	€ 9,00	€ 10,71
	- manuren (0,5 uur)	€ 20,40	€ 24,28
4.004	Hulppoot aan opklapbare beugel leveren en plaatsen:		
	- hulppoot	€ 47,00	€ 55,93
	- manuren (0,25 uur)	10,20	€ 12,14
4.005	Bevestiging m.b.v. contraplaat:		
	- contraplaat	€ 45,00	€ 53,55

Groep 5: Anti-slipvloeren

5.001	Anti-slipvloer met etsing aanbrengen (Slidex o.g.):		
	- etsing vloer minimum afname 4 m ²	€ 265,00	€ 315,35
	- extra etsing (> 4m ²)	€ 52,00 p/m ²	€ 61,88
	- voorrijdkosten inbegrepen!		
5.002	Vervangen huidige vloer door anti-slipvloertegel:		
	- verwijderen bestaande tegelvloer (1,25 uur p/m ²)	€ 47,87 p/m ²	€ 56,97
	- afvoeren oude vloer	€ 68,48 post	€ 81,49
	- vloer uitvlakken en op afschot brengen	€ 31,00 p/m ²	€ 36,89
	- aarding aanbrengen	€ 133,20 post	€ 158,51
	- doucheplug aanbrengen en aansluiten	€ 80,25 post	€ 95,50
	- Bette douchebak 3,5 cm hoog incl. montage	627,00 p/m ¹	€ 746,13
	- tegelwerk vloer (all in)	€ 94,95 p/m ²	€ 112,99
	- kitwerk	€ 9,47 p/m ¹	€ 11,27
5.003	Bad verwijderen en aanhelen		
	- verwijderen bad	€ 79,84 post	€ 95,01
	- verwijderen muurtjes	€ 30,46 p/m ²	€ 36,25
	- afvoeren bad en tegels	€ 81,95 post	€ 97,52

- tegelrand rechthakken	€ 16,40 p/m ²	€ 19,52
- wand betegelen	€ 61,00 p/m ²	€ 72,59

Groep 6: Drempelhulpen/drempels

6.001	Aanbrengen binnendrempelhulp, plaatsen houten scheg incl. schilderwerk aan binnenzijde bij dorpels.	€ 77,00	€ 91,63
6.002	Verwijderen bestaande houten binnendorpel en aanbrengen van een verlaagde houten binnendorpel.	€ 79,50	€ 94,61
6.003	Verwijderen bestaande houten buitendorpel en aanbrengen van een verlaagde hardstenen buitendorpel.	€ 195,50	€ 232,65
6.004	Dorpeloploop standaard, oprijlengte 335 mm (Stabag-Q netics o.g.), incl. levering en montage (tot hoogte van 2 – 6 cm):		
	- 900 mm	€ 147,00	€ 174,93
	- 1000 mm	€ 150,75	€ 179,39
	- meerprijs scheluwvlak per zijde	€ 30,00	€ 35,70

Groep 7: Straatwerk/vlonders

7.001	Vlonders per m ² (incl. arbeid). <i>* n.v.t. bij woningen bouwjaar na 1998!</i>	€ 184,74 p/m ²	€ 219,84
7.002	Balustrade verhoging in combinatie met vlonder (incl. arbeid) <i>* n.v.t. bij woningen bouwjaar na 1998!</i>	€ 93,00 p/m ¹	€ 110,67
7.003	Toegangspad naar hoofdingang belanghebbende max. 20 m ² , terras max. 6m ² :		
	- ontgraven	€ 11,50 p/m ²	€ 13,69
	- aanbrengen zandbed en afrillen	€ 10,93 p/m ²	€ 13,01
	- stellen kantplank	€ 10,77 p/m ²	€ 12,82
	- leveren en leggen betontegels (bv 30x30cm / 40x60cm)	€ 28,12 p/m ²	€ 33,46
	* tot 6cm hoogteverschil!		
	Totaal	€ 61,32 p/m ²	€ 72,97
	* bij 4m ² of minder straatwerk.	€ 285,84 post	€ 340,15

Groep 8: Aftimmering/trapleuning

8.001	2 ^e trapleuning aanbrengen op wand/muur (prijs p/m ¹) (incl. schilderwerk).	€ 83,67	€ 99,57
-------	--	---------	---------

Groep 9: Elektra

9.001	Oplaadpunt scootmobiel (afsluitbaar): indien er binnen Een straal van 2 meter (voeding) elektra aanwezig is (excl. graaf-, breek- en hakwerk). (zie groep 11)	€ 215,22	€ 256,11
9.002	Aanbrengen keiloog (buiten)wand (samen met 9.001)	€ 37,50	€ 44,63
9.003	Extra wcd aanbrengen (opbouw, incl. arbeid)	€ 141,96	€ 168,93

Groep 10: Raambediening

10.001	Per verblijfsruimte één bovenraambediening bereikbaar maken: - standaard; vaste overbrenging, incl. montage	€ 143,90	€ 171,24
--------	--	----------	----------

- flexibele overbrenging (> 2 scharnierpunten), incl. montage € 199,25 € 237,11

Groep 11: Deurverbreding

11.001	Binnendeur: - afdekken vloer (post) - zaagwerk (ongeveer 2,5 m1) - aankoop kozijn - stelwerk 1,5 manuur - aankoop honingraad boarddeur incl. 2 manuren afhangen - post hang en sluitwerk montage. 0,75 uur hergebruik - aanhelen randen muur - aftimmeren - plaatsen latei - <i>totaal:</i>	€ 882,85	€ 1.050,59
11.002	Buitendeur: - afdekken vloer (post) - zaagwerk (ongeveer 5 m1) - afvoeren puin - aankoop kozijn met onderdorpel - stelwerk 1,5 manuur - opdikken buitendeur incl. 2 manuren afhangen - hang en sluitwerk incl. montage 1,5 uur hergebruik - aanhelen randen binnen muur - aanhelen randen buiten muur - aftimmeren - plaatsen lateien - schilderwerk van buitendeur met kozijn - <i>totaal:</i>	€ 1.433,12	€ 1.705,41

Groep 12: Voorrijkosten

12.001	Het verrekenen van de voorrijkosten dient alleen te worden gehanteerd als er één product wordt geleverd en gemonteerd. - voorrijkosten	€ 20,40	€ 24,28
--------	---	---------	---------