

Activiteiten samenhangende met slopen en bedreigingen

Activiteit samenhangende met sloopproject	Bedreiging
<p>Sloopmethode</p> <p>Beulen (slopen met behulp van slingeren, zwaaien, vallen van bal)</p> <p>Omduwen/omtrekken (uitoefenen kracht haaks op lengterichting met als gevolg breuk)</p> <p>Expanderen (sloopmethode die gebruik maakt van bepaalde stoffen die een aanzienlijke volumevergroting vertonen; o.a. explosieven.)</p> <p>Afhijzen (knijpen)</p> <p>Trekken (uitoefenen kracht in de lengterichting)</p> <p>Overige methoden :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* onvoldoende afstand tot gebouwen</li> <li>* stof bij instorten</li> <li>* overmatige trillingen</li> <li>* ongecontroleerd instorten</li> <li>* stof bij instorten</li> <li>* wegspringen dommekracht (hefboom)</li> <li>* ongecontroleerd instorten</li> <li>* rondvliegend puin</li> <li>* opslag e.d.</li> <li>* trillingen</li> <li>* stofproductie</li> <li>* verzakkingen</li> <li>* vallend materiaal/onvoldoende afstand</li> <li>* omvallen kraan/maximum hijslast</li> <li>* afbreken hijslast</li> <li>* kantelen trekapparatuur</li> <li>* stapelen palen</li> </ul> <p>Slopen in het algemeen met de hand vanaf stellingen, al dan niet met behulp van werktuigen. Hierbij kan indien het bouwhek niet ver genoeg staat puin, gereedschap e.d. buiten het sloopterrein vallen.</p>
<p>Materieel (bouwkransen, mobiele puinbrekers)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* aan- en afvoer</li> <li>* op- en afbouw</li> <li>* afbreken hijslast of delen daarvan</li> <li>* omvallen kraan</li> <li>* overschrijden max. wegbelasting</li> </ul>
<p>Sloopobject</p> <p>Sloopterrein</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* omvallende bouwdelen</li> <li>* wegspringend/ vallend puin en gereedschap</li> <li>* verontreinigd sloopmateriaal</li> <li>* afkalven, instorten bouwputten</li> <li>* opslag van materialen en materieel</li> <li>* onvoldoende afgrenzing</li> </ul>
<p>Bouwputten en -sleuven</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* instorten/ afkalven bouwputten en sleuven</li> <li>* onjuiste bemaling</li> </ul>
<p>Bodemverontreiniging en afvoer van sloopmaterialen</p>	<p>Veiligheidsaspecten reeds gedekt: p-bladen arbeidsinspectie en APV's.</p>