

## TIEN BESCHERMINGSGEBODEN

**Om een bijzondere boom bij ingrepen en werken duurzaam te laten voortbestaan dienen tien basisgeboden in acht genomen te worden:**

*Bescherm de stam en de wortels*

Voor de aanvang van werkzaamheden dienen buiten de kroonprojectie van de boom vaste hekken te worden geplaatst. De ruimte binnen de hekken dient als boombeschermingszone onaangetast te blijven.

*Plaats geen materiaal onder de boom*

Om bodemverdichting en dus wortelsterfte te voorkomen mag niets op het wortelpakket geplaatst worden.

*Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie*

Het rijden met voertuigen onder bomen is niet toegestaan. Vastgereden grond leidt tot een slechte water- en zuurstofhuishouding.

*Verstoort de bovengrond niet*

In beginsel mag het bestaande maaiveld niet ontgraven of opgehoogd worden. Er is dan kans op verstikking en beschadiging van wortels.

*Leg kabels en leidingen zorgvuldig aan*

Er mogen nooit sleuven door wortelpakketten gegraven worden. Er dient dus gebruik gemaakt te worden van sleufloze technieken, bijvoorbeeld gestuurd boren.

*Houdt de grondwaterstand bij de boom gelijk*

Snelle verhoging en daling van de grondwaterstand is funest voor bomen, want er treedt wortelsterfte op door respectievelijk zuurstoftekort en watergebrek. Eventueel dient een pomp of of brongemaal ingezet te worden.

*Houdt schadelijke stoffen uit de buurt van bomen*

Er mag nooit olie, cementwater, chemische stoffen, zout, zuren of kalk bij bomen worden gegooid.

*Laat snoeiwerk aan deskundigen over*

Het is ongewenst om zomaar takken of wortels af te zagen. Snoeiwerk moet aan de vakkundige boomverzorger worden overgelaten.

*Verhard niet onder de boom*

Het verharderen over de wortels is niet toelaatbaar, want dat veroorzaakt wortelsterfte door een tekort aan water en zuurstof.

*Verstoort het ruimtelijk effect van de boom niet*

Nieuwe gebouwen of bouwwerken mogen het beeldbepalende effect van de boom op zijn omgeving niet teniet doen of schaden.