

VERZONDEN - 1 MEI 2013

DATUM
UW BRIEF VAN 22 februari 2013
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1301430
ONDERWERP Watervergunning


CONTACTPERSOON J.A. de Gans
DOORKIESNUMMER 088 97 43 144
E-MAILADRES j.degans@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0021977

cc: BJJE/BEBB/DA



U1303098

Stedin Netbeheer B.V.
T.a.v. de heer L. van der Hoeven
Zuiderparkweg 300
3085 BW ROTTERDAM



waterschap
**Hollandse
Delta**

Geachte heer van der Hoeven,

Naar aanleiding van de aanvraag van BAM Infratechniek Midden-West B.V. is besloten Stedin Netbeheer B.V. een vergunning te verlenen voor het opnemen en afvoeren van de oude- en het leggen van nieuwe gasleidingen in de Laan van Nederhoven, de Merelstraat en de Reigerstraat te Zwijndrecht.

De vergunning met nummer D0021977 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn leges verbonden. U ontvangt hiervoor separaat een factuur.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 26 februari 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van Stedin Netbeheer B.V. te Rotterdam. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken of beschermingszone daarvan, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Stedin Netbeheer B.V., Zuiderparkweg 300 te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het opnemen en afvoeren van de oude- en het leggen van nieuwe gasleidingen in de Laan van Nederhoven, de Merelstraat en de Reigerstraat te Zwijndrecht.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De onder besluit I genoemde werkzaamheden binnen de zonering van de waterkering niet uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.
- IV De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- V De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 1 MEI 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,


ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening



Legeskosten: € 750,-

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht;
gemeente@zwijndrecht.nl
- b. BAM Infratechniek Midden-West B.V., t.a.v. de heer J. Poots,
Einsteinstraat 44, 3316 GG Dordrecht, als aanvrager van de vergunning. 

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**


Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@ws hd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering en/of de oppervlaktewaterlichamen, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Ten aanzien van de voorschriften zijn de ter plaatse geldende leggerprofielen maatgevend. Met dien verstande wanneer een oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterstaatswerken te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van grondroeringen

13. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
14. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van alle aanwezige kabels en leidingen.
15. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
16. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
17. Alvorens met de werkzaamheden binnen de zonering van de waterkering wordt aangevangen moet, waar aanwezig, het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
18. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
19. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
20. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van kabels en leidingen algemeen


21. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.
22. Niet meer in gebruik zijnde kabels en leidingen moeten verwijderd worden uit de zonering van de waterkering en de oppervlaktewaterlichamen.

Ten aanzien van leidingen nabij waterkeringen

23. De werkzaamheden moeten binnen de zonering van de waterkering volledig in open ontgraving en zonder gebruikmaking van mantelbuizen worden uitgevoerd.
24. Leidingen moeten binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
25. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de leidingen.
26. Indien na het aanbrengen van de leidingen blijkt, dat hierdoor kwel is ontstaan of dat hierdoor de kwel binnen het gebied is toegenomen, moet de vergunninghouder alsnog maatregelen treffen om deze kwel te doen ophouden ten genoegen van de afdeling Vergunningverlening.

Ten aanzien van leidingen in en/of nabij waterkeringen

27. De NEN-3650 serie (vigerende Nederlandse Normen) is volledig van toepassing voor zover daarvan in deze vergunning niet wordt afgeweken.



waterschap
**Hollandse
Delta**

28. Alle verbindingen binnen de veiligheidszone dienen trekvast aangebracht te worden.
29. De leidingen moeten in de veiligheidszone van de waterkering bestaan uit gelaste buizen, die aan de volgende eisen moeten voldoen:


kwaliteit	: PE 100 SDR 13,6
uitwendige diameter	: 160 en 200 mm
wanddikte	: 11,8 en 14,7 mm
ontwerpdruk	: 0,02 N/mm ²
30. De te transporteren stof door de leiding mag niet gewijzigd worden en de bedrijfsdruk mag niet groter zijn dan 0,2 bar.
31. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet het certificaat van de leidingen op het werk aanwezig zijn.
32. Volgens de NEN-3650 serie moeten transportleidingen, voordat zij worden opgeleverd, worden beproefd op de sterkte en/of dichtheid. Het bij deze beproeving behorende rapport dient in tweevoud en binnen drie weken na het in gebruik nemen van de leiding te worden gezonden aan de afdeling Handhaving.
33. Lassen in kunststof leidingen binnen de veiligheidszone van de waterkering moeten worden uitgevoerd als spiegellassen. Pas na goedkeuring van de afdeling Handhaving kunnen de laswerkzaamheden worden aangevangen dan wel worden voortgezet.
34. Naast de sterkte- en de dichtheidsbeproeving kan worden volstaan met een visuele inspectie van de lassen.

Ten aanzien van leidingen in en/of nabij oppervlaktelichamen

35. De sleuf voor het aanleggen van de leidingen moeten tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
36. Las- of aansluitgaten voor het aansluiten van de eidingen moeten tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
37. Duikerkruisingen moeten zodanig worden uitgevoerd, dat de afstand tussen de leidingen en de bovenkant van de duiker 0,30 m bedraagt.
38. Indien de gronddekking niet voldoende is om de leidingen boven de duiker te leggen moeten deze onder de duiker worden gelegd.
39. De leidingen moeten onder de duiker een dekking hebben van minimaal 1,50 m bij hoofdwatgangen minimaal 1,00 m bij alle overige oppervlaktewaterlichamen.

Ten aanzien van leidingen nabij de verduikerde watergang in de Merelstraat en de Reigerstraat

40. De sleuf voor het aanleggen van de leidingen moet tenminste 2,00 m uit het hart van de verduikerde watergang worden gegraven.
41. Kruising van de verduikerde watergang moet zodanig worden uitgevoerd, dat de afstand tussen de leidingen en de bovenkant van de duiker minimaal 0,30 m bedraagt.
42. Indien de gronddekking niet voldoende is om de leidingen boven de duiker te leggen, moeten deze onder de duiker worden gelegd.
43. De leidingen moeten onder de duiker een dekking hebben van minimaal 1,50 m.



Ten aanzien van de afwerking

44. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraten of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
45. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
46. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
47. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
48. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.

Ten aanzien van bereikbaarheid

49. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Vergunninghouder is voornemens in een gedeelte van de wijk Nederhoven te Zwijndrecht gasleidingen te vervangen. De werkzaamheden vinden plaats binnen de zonerings van oppervlaktewaterlichamen en een primaire waterkering. Daarom is een watervergunning aangevraagd.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en/of beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en/of nabij de navolgende oppervlaktewaterlichamen:

T39302	Verduikerde overige watergang Merelstraat
T39600	Verduikerde overige watergang Reigerstraat
T28069	overige watergang
T30064	overige watergang
T26128	overige watergang
T28070	overige watergang
D09231	dijksloot

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en/of nabij de waterkering plaatselijk bekend als Lindtsedijk. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:


- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen ten aanzien van de oppervlaktewaterlichamen

Binnen de begrenzing van diverse oppervlaktewaterlichamen en twee verduikerde watergangen worden oude gasleidingen verwijderd en worden nieuwe gasleidingen gelegd.

Constructie en uitvoering

De werkzaamheden hiervoor bestaan uit het graven van sleuven en het maken van enkele haakse duikerkruisingen. De sleuven worden voldoende ver uit de insteek van de diverse oppervlaktewaterlichamen gegraven. Langs de Merelstraat en de Reigerstraat liggen de leidingen nabij een volledig verduikerde watergang. Er vinden geen werkzaamheden plaats in het fysieke profiel van de watergangen. De kabels en leidingen worden op voldoende afstand gelegd om de watergangen doelmatig te kunnen blijven beheren, onderhouden en vervangen.

Bergingscapaciteit en doorstroming

Door de werkzaamheden voor het vervangen van de leidingen worden geen wijzigingen aangebracht in het profiel van de oppervlaktewaterlichamen. Aan de toe te passen uitvoeringsmethode worden zodanige eisen gesteld dat er tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden geen negatieve veranderingen te verwachten zijn met betrekking tot de bergingscapaciteit en de doorstroming.

Doelmatig beheer en onderhoud

Na het vervangen van de leidingen wordt het oppervlak in overeenstemming met de omgeving afgewerkt en wordt de oorspronkelijke verharding terug gebracht of wordt het oppervlak bezood of ingezaaid. Er worden geen bovengrondse objecten geplaatst binnen de zonering van de oppervlaktewaterlichamen. De werkzaamheden hebben dan ook geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

Waterkwaliteit en ecologie

De oppervlaktewaterlichamen waarlangs de leidingen worden vervangen, zijn niet aangemerkt als watergangen met een hoge ecologische- of natuurwaarde. Aan de toe te passen uitvoeringsmethode worden zodanige eisen gesteld dat er tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden geen negatieve veranderingen te verwachten zijn met betrekking tot de waterkwaliteit en ecologie.



Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Binnen de zonering van de primaire waterkering worden oude gasleidingen verwijderd en worden nieuwe gasleidingen gelegd. Vanwege de aanliggende woningen en flatgebouwen langs de Reigerstraat die aangesloten moeten zijn op een gasvoorziening is het leggen van de leidingen buiten de zonering van de waterkering niet mogelijk.

Constructie en uitvoering

De werkzaamheden bestaan uit het binnendijs graven van een sleuf met een lengte van 520 meter parallel aan de waterkering. De werkzaamheden vinden over een lengte van 50 meter binnen de kernzone plaats, de overige 470 meter zijn gelegen binnen de beschermingszone aan de binnenkant van de primaire waterkering. Er vinden geen kruisingen van de waterkering plaats. De ontgraving blijft beperkt tot het graven van een sleuf met een maximale breedte van 1,50 meter tot maximaal 1 meter beneden het maaiveldniveau. De werkzaamheden vinden geheel buiten het fysieke profiel van de waterkering en zonder gebruikmaking van mantelbuizen plaats. Waar aanwezig, worden de leidingen bij reeds bestaande kabel- en leidingtracé's gelegd.

Bij de aanvraag is een leidingberekening conform NEN 3650/3651 gevoegd, waaruit blijkt dat de gasleidingen voldoende sterkte hebben in relatie tot de optredende in- en uitwendige belastingen.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Effecten op de faalmechanismen van de waterkering

De werkzaamheden vinden plaats aan de binnenkant van de waterkering op minimaal 30 meter afstand van de teen van het fysieke profiel van de waterkering. Over een lengte van 150 meter is een verhoogd voorland aanwezig dat boven dijktafelhoogte ligt. Vanwege de minimale ontgravingen zijn de werkzaamheden niet van invloed op de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering. Het opnemen van de bekleding is van tijdelijke aard, waardoor de erosiebestendigheid tevens blijft gewaarborgd.

Doelmatig beheer en onderhoud

Na het leggen van de leidingen wordt het oppervlak in overeenstemming met de omgeving afgewerkt en wordt de oorspronkelijke verharding terug gebracht of wordt het oppervlak bezood of ingezaaid. De werkzaamheden hebben dan ook geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

Uitvoeringsperiode

De werkzaamheden worden buiten het gesloten seizoen uitgevoerd. Het gesloten seizoen is een jaarlijkse periode van 1 oktober tot 1 april waarbinnen in beginsel geen werkzaamheden in de zonering van primaire waterkeringen zijn toegestaan die het waterkerend vermogen aantasten.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 26 februari 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1301430.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- een tekening met nummer 3708922 d.d. 13-02-2013 met kenmerk I1301430.

De aanvrager is op 22 maart 2013 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen. De ontbrekende gegevens zijn op 4 april 2013 ontvangen en bevatten de volgende stukken:


- een leidingberekening conform NEN 3650/3651 met kenmerk I1302460;
- een overzichtstekening elektra met kenmerk I1302460;
- drie tekeningen gas met kenmerk I1302460.

De aanvrager is telefonisch op 12 april 2013 op de hoogte gebracht dat de aangeleverde overzichtstekening elektra met kenmerk I1302460 onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen. Op 19 april 2013 is dit nogmaals per mail aan aanvrager bevestigd.

Op 22 april 2013 is door de aanvrager per mail verzocht de aanvraag voor wat betreft het vervangen van elektriciteitskabels buiten behandeling te laten.

BAM Infratechniek Midden-West B.V. te Dordrecht is door Stedin Netbeheer B.V. gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied





waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- 3 tekeningen gas, kenmerk I1302460.

A - A

Zie tek. 002



D 0021977

[illegible]

B	27-03-2013	Leiding met gewijzigd, wat in prim. waterkering wordt aangelegd	Gekend	Gecentr.	Akkoord
Uitgever	Datum	Omschrijving			
Opdrachtgever: STEDIN					
Project: Zwijndrecht – Laan van Nederhoven, Develweg, Merelstraat					
Omerkingen:	Formaat: A1	Gekend:	A. Lammersen		
Eerste ontwerp	Schaal: 1 : 500	Datum:	18-01-2013		
	Tekeningnummer:	Gecentreerd:			
		Akkoord:			
	Internummer:	Bladnummer:	3 van 3		
		Uitgever:	A		

