Uw brief van	:	24 juni 2013
Uw kenmerk	:	
Ons kenmerk	:	*13UT009007*
Barcode	:	*
Behandeld door	:	mevrouw N. Vernimmen
Doorkiesnummer	:	076 564 11 66
Datum	:	30 juli 2013
Verzenddatum	:	

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./· De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden komen daarbij voor uw rekening.

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit middels
./· de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit
Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op http://www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:
- vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen en bijlagen
- antwoordkaart

Kopie aan:
- Intern: Marcel Riemslag, afd. handhaving
- Intern: Sjoerd de Regt, afd. handhaving

Waterschap Brabantse Delta

Nummer: *<nr. corsa>*

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 24 juni 2013 ingekomen op 24 juni 2013 met ons kenmerk 13.ZK06340;

Van:

.

Gelet op:
- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:
1. er is een aanvraag ingediend voor het verwijderen van een waterleiding en de aanleg van een nieuwe waterleiding waarbij gebruik wordt gemaakt van een gestuurde boring in de zonering van de kering langs regionale rivieren, de Zuidzeedijk (B79), in verband met de aanleg van de Rijksweg A4. In de gestuurde boring worden twee mantelbuizen tbv kabels van Enexis meegenomen. Ook kruist de gestuurde boring een aantal oppervlaktewaterlichamen;
2. volgens artikel 4.1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
   - kabels, buizen en leidingen te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
   - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
   - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.2, 3.1.4 en 3.2.3 en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.5 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. de nieuwe waterleiding wordt door middel van een gestuurde boring onder de Rijksweg A4 en categorie A en B oppervlaktewaterlichamen aangebracht;
6. de gestuurde boring zal mede uitgevoerd worden door Enexis omdat ook dit nutsbedrijf hun kabeltracé moet aanpassen voor de aanleg van de Rijksweg A4;
7. de gestuurde boring zal de afsluitende kleilaag niet doorboren;
8. de berekeningen voor de gestuurde boring zijn bij deze aanvraag overlegd en zullen ook van toepassing worden verklaard op de separate watervergunning van Enexis;
9. door Enexis is nog een vergunning aangevraagd om kabels in de mantelbuizen van de gestuurde boring aan te brengen;
10. bij de gestuurde boring worden de categorie A en B oppervlaktewaterlichamen niet haaks gekruist;
11. de voorgestane waterleiding is noodzakelijk en er is geen redelijk alternatief voor de realisatie van de waterleiding;
12. de aanleg of aanwezigheid van de waterleiding brengt het oppervlaktewaterlichaam en de aanwezige kunstwerken ter plaatse niet in gevaar en belemmert de aan- en afvoer van water niet;
13. de vergunninghouder is ten alle tijden verantwoordelijk voor de waterdoorvoer tijdens de werkzaamheden;
14. de aanleg of aanwezigheid van de waterleiding belemmert het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

15. de waterleiding brengt de veiligheid van de waterkering niet in gevaar;
16. leidingen zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
17. de werkzaamheden worden binnen de waterkeringszone en de beschermingszone van de kering langs regionale rivieren, de B79 Zuidzeedijk, uitgevoerd;
18. de werkzaamheden worden geheel binnendijks uitgevoerd en de kering wordt niet geheel doorkruist;
19. de kering langs regionale rivieren, de B79 Zuidzeedijk, heeft een breed voorland;
20. de waterleiding wordt door middel van een gestuurde boring uitgevoerd en wel op een zodanige locatie en diepte dat dit niet leidt tot instabiliteit van de waterkering;
21. het is niet aannemelijk dat er een open verbinding met buitendijks gelegen water en binnendijkse gebieden ontstaat;
22. de waterleiding wordt op een zodanige diepte aangelegd dat deze leiding bij toekomstige dijkverbeteringswerkzaamheden/dijkverhoging geen belemmering vormt, indien deze wordt uitgevoerd conform het geplande tracé en bijbehorende leidingontwerp en de sterkteberekeningen;
23. de werkzaamheden binnen de zonering van de waterkering voldoen aan de voorwaarden, eisen en richtlijnen voor werkzaamheden in waterstaatwerken indien voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in deze vergunning;
24. de waterleiding binnen de waterkeringszone voldoet aan de voorschriften, eisen en richtlijnen voor werkzaamheden in waterstaatwerken indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
25. door deze werkzaamheden komen zowel de veiligheid als het beheer en onderhoud van de waterkering niet in gevaar en worden niet belemmerd indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
26. de werkzaamheden mogen niet uitgevoerd worden binnen de gesloten periode;
27. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1. sub c en artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

* verwijderen en aanleggen (door middel van een gestuurde boring) van een waterleiding in de zonering van een kering langs regionale rivieren in verband met de aanleg van Rijksweg A4 en het kruisen van oppervlaktewaterlichamen;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de Zuidzeedijk (dijkvak B79) in de gemeente Steenbergen, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.

1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.

1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.

1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen en bijlagen met nummers 13.ZK06340-A, 13.ZK06340-B, 13.ZK06340-C, 13.ZK06340-D, 13.ZK06340-E, 13.ZK06340-F, 13.ZK06340-G, 13.ZK06340-H, Rapportage berekening conform NEN 3650-serie ivm aanbrengen HDD boring onder de toekomstige rijksweg A4 nabij de Zuidzeedijk te Dinteloord Projectnr. 12.9502 d.d. 20-6-2013, tekeningnr. 13.2.036-N01.1 d.d. 11-6-2013 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels
./· bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.

2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering keringen

3.1 De juiste plaats van de werken moet tevoren met piketten worden aangegeven. Met graven mag niet worden begonnen voordat bovenbedoelde plaatsaanduiding door het dagelijks bestuur is geaccepteerd.

3.2 Geen andere ontzodingen, ingravingen en dergelijke mogen in het waterstaatsobject plaatshebben dan voor de uitvoering van de werken strikt nodig is.

3.3 Voor de graafwerkzaamheden aanvangen dient, indien een grasmat aanwezig en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft, de grasmat te worden gemaaid waarna het maaisel dient te worden geruimd en te worden afgevoerd.

3.4 Daar waar een grasmat aanwezig is moet met een wortelmatdikte van 15 cm worden afgegraven en gescheiden worden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond dient bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin te worden aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond moet daarnaast nog met graszaad, type natuurdijk II (30 kg/ha), worden doorgezaaid. Daar waar verharding aanwezig is dient deze te worden hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.

3.5 De bovengrond moet tot een dikte als door of vanwege het dagelijks bestuur zal worden aangegeven gescheiden worden gehouden van de overige uitkomende grond. De uitgegraven grond moet, voor zover geschikt weer worden gebruikt om de ingraving te dichten.

3.6 Wanneer de uitgegraven grond voor de dichting naar kwaliteit of hoeveelheid niet voldoende is, moet grond van elders worden aangevoerd. Deze grond moet door het dagelijks bestuur dan wel de door dit bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren geschikt worden geacht.

3.7 Overtollige grond moet worden afgevoerd naar plaatsen buiten het werk.

3.8 De grond moet in lagen van 20 cm dikte worden verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet worden verslechterd.

3.9 De gedichte ingraving blijft in onderhoud bij de vergunninghouder, die alle als zodanig beschouwde gebreken op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur moet herstellen.

4. Toezicht

4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.

4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.

4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

5.2 Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatsobject moet worden gegraven moet daarvan tevoren schriftelijk kennis worden gegeven aan het dagelijks bestuur.

6. Wijzigingen

6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.

6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.

6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking

heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzet.

7. Schade en aansprakelijkheid

7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

9. Intrekking

9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal (as-build in x, y en z coördinaten met zowel ligging als hoogte/diepte) in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

11. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.

II Bijzondere voorschriften

12. Keringen

12.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.

12.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

12.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de leiding voldoet aan de gestelde eisen en richtlijnen, welke zijn beschreven in de huidige NEN normen en eisen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip.

12.4 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

13. Het aanleggen van een waterleiding onder categorie A en B oppervlaktewaterlichamen

13.1 De waterleiding wordt aangelegd onder oppervlaktewaterlichamen door, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK06340-B.

13.2 De kruising met de oppervlaktewaterlichamen moet door middel van een gestuurde boring worden uitgevoerd.

13.3 Op plaatsen waar de waterleiding onder een kunstwerk of het oppervlaktewaterlichaam gelegd wordt, moet bij de uitvoering een minimale dekking van 1,00 meter t.o.v. het kunstwerk of de bodem incl. taluds van het oppervlaktewaterlichaam worden aangehouden. Deze minimale dekking van 1,00

meter geldt ook voor de aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam grenzende onderhoudsstroken van vier meter breed. Indien deze 1,00 meter niet beschikbaar is dient er tussen het kunstwerk en de waterleiding een stempelplaat te worden aangebracht.

13.4 Bij het maken van een kruising met een kunstwerk mag het kunstwerk niet worden beschadigd en mag de werking niet worden belemmerd, veranderd of stopgezet.

13.5 Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van meer dan 9,00 meter moet de waterleiding een dekking hebben van tenminste 1,50 tot 2,50 meter onder de vaste bodem en de taluds.

13.6 Op plaatsen waar de waterleiding het oppervlaktewaterlichaam kruist en waar beschoeiing aanwezig is, dient een minimale dekking van 2,00 meter ten opzichte van de vaste bodem te worden aangehouden.

13.7 Bij het maken van de kruising met het oppervlaktewaterlichaam mag de waterdoorvoer niet worden belemmerd. Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de kruising moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

13.8 Bij gebruik van een boringsbuis moet de overgebleven opening tussen de buis en de aan te brengen leiding vloeistofdicht worden afgedicht of volledig worden opgevuld.

13.9 De eventuele noodzakelijke ingravingen in taluds moeten tot een minimum worden beperkt. De ingravingen moeten onmiddellijk na gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, waarvoor de ingraving noodzakelijk was, worden hersteld door middel van stapelzoden.

13.10 Na het gereedkomen van het werk moeten eventueel in het oppervlaktewaterlichaam geraakte materialen, grond, duiker e.d. volledig daaruit worden (zijn) verwijderd.

13.11 Op beide oevers van het oppervlaktewaterlichaam moet de aanwezige kruising duidelijk waarneembaar worden gemarkeerd op een dusdanige manier dat de markering geen belemmering vormt voor het onderhoud.

13.12 Indien waterleidingen verwijderd worden in, onder, langs en over oppervlaktewateren moet de oorspronkelijke situatie weer vloeiend aangesloten worden. De bodem en taludbegroeiing moet hersteld worden.

13.13 De constructie en de aan te leggen waterleiding dient ter plaatse van categorie A oppervlaktewaterlichamen en de 4,00 meter brede onderhoudsstroken trekvast of uit een stuk te worden aangelegd.

13.14 De constructie en de aan te leggen waterleiding dient ter plaatse van categorie A oppervlaktewaterlichamen en onderhoudspaden voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

13.15 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Bij wijziging van deze gegevens dient dit onmiddellijk aan het waterschap gemeld te worden.

14. Leiding in een kering langs regionale rivieren (B79 Zuidzeedijk)

14.1 De aanleg en de verwijdering van de waterleiding in de zonering van de kering langs regionale rivieren moet worden uitgevoerd conform de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen en bijlagen met nummers 13.ZK06340-B, 13.ZK06340-C, 13.ZK06340-D, 13.ZK06340-E, 13.ZK06340-F, 13.ZK06340-G, 13.ZK06340-H, Rapportage berekening conform NEN 3650-serie ivm aanbrengen HDD boring onder de toekomstige rijksweg A4 nabij de Zuidzeedijk te Dinteloord Projectnr. 12.9502 d.d. 20-6-2013 en tekeningnr. 13.2.036-N01.1 d.d. 11-6-2013.

14.2 De leiding dient conform de geldende NEN-normbladen en richtlijnen aangelegd en beveiligd te worden.

14.3 Ter hoogte van de weg-/dijkkruising, op- en afritten dienen leidingen alsmede mantelbuizen te voldoen aan de geldende NEN normen, richtlijnen en de ter plaatse geldende verkeersklasse.

14.4 De leiding dient voorzien te worden van afsluiters binnen de zonering van de kering. De leiding dient op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap ter hoogte van de waterkeringzone drukloos te worden gezet en te worden afgesloten.

14.5 Indien de leiding uit gebruik wordt genomen, dient deze direct te worden verwijderd. Huisaansluitingen dienen tot aan de hoofdleiding te worden verwijderd.

14.6 Er moet een kwelscherm toegepast worden wanneer de leiding niet boven Maatgevende Hoog Waterlijn (MHW) de waterkering kruist.

14.7 Ter plaatse van de kruising met de waterkering moet de leiding voorzien worden van een kwelscherm. Het kwelscherm moet tenminste 0,50 meter buiten de leiding steken, waterdicht met de leiding worden verbonden middels een RVS-knelband en worden gevat in een kleikist met klei van categorie I volgens de geldende RAW ter dikte van tenminste 1,00 meter in de lengterichting van de leiding. Keuringsrapporten van de grondmonsters dienen direct na de werkzaamheden te worden overgelegd.

14.8 Ter voorkoming van neerklappen/inzakken van het kwelscherm, dient het kwelscherm in/aan een frame te zijn opgehangen.

14.9 Het kwelscherm dient digitaal te worden ingemeten en er dient door middel van foto's te worden vastgelegd dat de afdichtingen zijn gerealiseerd en deze dienen direct na de werkzaamheden als zijnde revisiegegevens te worden overgelegd.

14.10 De plaats en locatie van het kwelscherm dient in de kruin aan de buitenzijde van de waterkering (ter hoogte van de buitenkruinlijn) in overeenstemming met de teamleider van het waterschap te worden bepaald. De mantelbuis moet voldoen aan de geldende NEN normen.

14.11 De constructie en de aan te leggen leiding dient ter plaatse van de waterkeringszone trekvast of uit een stuk te worden aangelegd.

14.12 De constructie en de aan te leggen leiding dient ter plaatse van de waterkeringszone voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering.

14.13 De uiteinden van de mantelbuis met de daarin liggende buizen van een kleinere diameter met- en zonder bekabeling en/of leidingen, moet over een lengte van tenminste 0,25 meter waterdicht en zanddicht afgesloten worden met een rot- en krimpvrij materiaal.

14.14 Met het kruisen van de waterkering bij het aanleggen van de leiding dient rekening gehouden te worden met de reeds aanwezige kwelschermen en kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te worden hersteld.

14.15 Mantelbuizen die verlaten worden moeten worden verwijderd.

14.16 In geval van calamiteiten dient de leiding drukloos gesteld te worden. Dat kan zich voordoen tijdens de aanleg of in de gebruiksfase.

14.17 Van de leiding dienen de werkdruk en het te vervoeren medium bij het waterschap bekend te zijn. Bij wijziging van deze gegevens moet het waterschap daarvan in kennis worden gesteld.

14.18 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Deze nummers moeten steeds geactualiseerd worden.

14.19 De vergunninghouder dient een calamiteitenplan aan te leveren waarin de volgende gegevens zijn aangegeven:
- adres met telefoon- en faxnummers calamiteitendienst;
- waar en hoe de calamiteitenmiddelen zijn opgeslagen;
- procedure beschrijving van de sluiting vanaf het tijdstip van een melding;
- duur van een volledige sluiting na melding aan het waterschap;
- onderhoudsplan/visie van de leiding en afsluitmiddelen;

14.20 Indien hierin wijzigingen plaatsvinden dient het waterschap hier direkt van op de hoogte te worden gesteld.

14.21 Bij aanlevering van toetsinggegevens dienen ook gegevens van de staat/conditie van buiten dienst gestelde leidingen voor zover deze binnen de waterkeringzone nog aanwezig zijn, te worden overgelegd.

Breda, _____ 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?
De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuur. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.