

Grondbalans EVZ Leijkant

Projectnummer: 9X5187

Datum: 01-02-2013

Opgesteld door: Ruud Koene

Collegiale toets door: Onno de Vrind

Vrijgegeven door: Boris Smulders

Uitgangspunten:

- Definitief ontwerp d.d. 01-02-2013

1.	Vrijkomend materiaal			8494	m3
1.1	Vrijkomende bovengrond (< 30 cm)			4557	m3
	- Vrijkomend bij aanleg nevengeul en 2 fasen profiel	4557	m3		
1.2	Vrijkomende ondergrond (> 30 cm)			3937	m3
	- Vrijkomend bij aanleg nevengeul en 2 fasen profiel	3937	m3		
2.	Verwerken grond binnen project			4198	m3
2.1	Dempen sloot			3393	m3
	- B-watergang oostzijde nevengeul	735	m3		
	- Verondiepen Oude Leij parallel aan kade	607	m3		
	- Oude Leij ter hoogte van 2 fasen profiel	2051	m3		
2.2	Kade	805	m3	805	m3
3.	Afvoeren materiaal			4296	m3
3.1	Afvoeren bovengrond	4296	m3		
3.2	Afvoeren ondergrond	0	m3		