



waterschap
**vallei en
veluwe**

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

Ontwerpbesluit Projectplan Molenbeek Nunspeet

1 Projectbeschrijving

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd?

In het 't Hul (stedelijk gebied) en de Molenbeek (landelijk gebied) in Nunspeet zijn al jarenlang in toenemende mate stankklachten en ernstige wateroverlastproblemen. In het kader van het waterkwaliteitsspoor (WKS) zijn deze knelpunten tegen het licht gehouden en is de studie uitgebreid met een wateroverlast (NBW) toetsing voor stedelijk- en landelijk gebied en een robuustheidtoetsing (landelijk gebied). Uitgangspunt van de studie was het maatregelenpakket dat voortkwam uit de optimalisatiestudie (OAS).

Deze studie heeft geresulteerd in een integraal maatregelenpakket voor de gemeente Nunspeet om alle gesignaleerde knelpunten (volgens uit OAS, KRW, WKS, NBW en robuustheid) aan te pakken. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met het uitvoeren van het maatregelenpakket en het beschikbaar stellen van krediet voor het uitvoeren van de watersysteem- en waterketenmaatregelen. Dit gebied ligt in de gemeente Nunspeet en de gemeente Elburg (zie bijlage 1 maatregelenkaart).

Concreet houden de maatregelen in dat voor de waterketen maatregel extra berging van rioolwater wordt gecreëerd en voor de watersysteem maatregel de watergang wordt verbreed om de piek aanvoeren snel af te kunnen voeren.

1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd?

Het project bestaat uit het verbreden van de watergang en duikers in de Molenbeek en de B-watergang naar de Pangelerbeek. De gronden die vrijkomen bij de verbreding zal worden gebruikt om het perceel bij de kruising

Mezenbergerweg / Oude Molenweg op te hogen. Hierdoor is er sprake van een gesloten grondbalans, waardoor de overlast door grondtransporten tot een minimum wordt beperkt.

1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken?

Het waterschap zal zo veel mogelijk de nadelige gevolgen, die de werkzaamheden van dit project met zich meedragen, ongedaan maken of te beperken. In overleg met de gemeente en de opdrachtnemer wordt een verkeersplan opgesteld om de agrariërs zo min mogelijk te hinderen. De informatie wanneer de opdrachtnemer werkzaam is bij zijn perceel wordt ruim van te voren besproken met de betroffenen.

De werkzaamheden worden zo veel mogelijk vanaf de weg uitgevoerd. Indien de opdrachtnemer op het perceel van de betroffenen moet zijn wordt dit van te voren met hem/haar besproken.

De projectleider en de grondverwerver zijn al bezig met het voeren van gesprekken met de betroffenen.

Ondervinden belanghebbenden toch schade die van te voren niet is gemeld kunnen zij een verzoek om schadevergoeding indienen.

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Belanghebbenden die onverhoopt toch schade lijden, kunnen verzoeken om schadevergoeding. Het waterschap tracht dan in eerste instantie in minnelijk overleg met de betrokkene tot overeenstemming te komen. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan geldt de [Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2013](#)

1.4 Legger, beheer en onderhoud

Naar aanleiding van dit projectplan dient de A legger gewijzigd te worden. Ter toelichting: de legger bestaat uit kaarten en teksten; in de legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze regels zijn vastgelegd in de keur van het waterschap en houden bijvoorbeeld in dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning). Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld.

Voor deze leggerwijziging wordt in een apart besluit genomen.

Dit projectplan heeft tot gevolg dat het beheer en onderhoud als volgt zal wijzigen:

De Molenbeek, Panglerbeek heeft in de huidige situatie aan een zijde een onderhoudsroute van waaraf het onderhoud met rijdend materieel wordt uitgevoerd. Dat zal ook in de toekomstige situatie zo blijven. Dat betekent dat de onderhoudsroute ter hoogte van de percelen waar een strook wordt ingericht opschuift tot net naast de inrichtingsgrens. Indien er sprake is van extra maaisel als gevolg van de inrichting en/of het ecologisch beheer, dan zal dit maaisel door of op kosten van het waterschap worden afgevoerd.

2 Samenwerking

Vorbereiding en uitvoering vindt plaats in overleg met de aanliggende eigenaren, gemeente Elburg en gemeente Nunspeet die tevens de benodigde gronden voor de verbreding beschikbaar stellen.

3 Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Conclusie:

Ad a. De geplande maatregelen zijn primair gericht op het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen en wateroverlast. Van waterschaarste is in dit gebied geen sprake.

Tijdens piek aanvoer wordt de beekpeil lager en de hydraulische capaciteit neemt dan toe; de grondwaterstand ter hoogte van de aangrenzende percelen en percelen in de nabije omgeving verandert niet.

Ad b. De doelstelling van dit project sluit primair direct aan bij de doelstelling uit de Waterwet met betrekking tot de uitwerking van de kaderrichtlijn water (KRW). De Europese Unie wil dat de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater verbetert. Uitgangspunt is dat water een "goede toestand" dient te bereiken. Een goede toestand van het oppervlaktewaterlichaam dient te worden bereikt, het waterschap ziet toe op het bereiken van de gewenste chemische en ecologische toestand.

Ad c. Niet van toepassing

4 Uitvoerbaarheid

4.1 Samenhang met ander beleid

Vorbereiding en uitvoering vindt plaats in overleg met de aanliggende eigenaren die tevens de benodigde grond voor de herinrichting beschikbaar stellen.

Tijdens de verbreding van de Molenbeek in de gemeente Elburg gaat de gemeente het weggedeelte aldaar renoveren. Deze samenwerking zorgt ervoor dat het weggedeelte eenmalig moet worden afgesloten. De aanwonenden worden dan niet geconfronteerd met meerdere afsluiting van de toegangswegen.

4.2 Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project wordt uitgevoerd het bestemmingsplan buitengebied 2010 vastgesteld. De voorgenomen activiteiten passen niet binnen dit bestemmingsplan. Voor verbreding van de watergang bij tuinen is een wijziging van de bestemmingsplan noodzakelijk. Dit geldt alleen voor de gemeente Nunspeet.

4.3 Hydrologisch/waterstaatkundig onderzoek

De verbreding van de molenbeek en B-watergang tot aan de Pangelerbeek is hydrologisch doorberekend naar de effecten ervan.

In het hydrologisch onderzoek is berekend welk profiel de watergang moet hebben om een T=10 bui te kunnen verwerken zodat de wateroverlast beperkt blijft.

In bijlage 2 zijn de ruimtelijke effecten hiervan weergegeven.

4.4 Vergunningen en besluiten

Verder zijn de volgende overige vergunningen en besluiten van belang. Aanvraag kap- en omgevingsvergunning gemeente Elburg en Nunspeet voor de verbreding van de watergang

4.5 Planning

Uitvoering vindt naar verwachting plaats van augustus 2014 t/m maart 2015. Waarbij de verplaatsing van de stuw in de overkluizing aan de Hullerweg eind 2013 wordt uitgevoerd.

4.6 Overige uitvoeringsaspecten

Niet van toepassing

5 Procedure / juridische aspecten

Wettelijk kader

Dit besluit betreft een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet (dit artikel regelt dat voor aanleg of wijziging van waterstaatswerken een projectplan wordt opgesteld).

De projectprocedure van artikel 5.5 en volgende van de Waterwet is niet van toepassing (dit is een uitgebreide procedure voor waterstaatswerken van bovenlokale betekenis).

Bevoegdheid college

Het college van dijkgraaf en heemraden is bevoegd tot het nemen van dit besluit in verband met artikel 7, aanhef en sub c van de Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013. Indien er geen zienswijzen worden ingediend, zal de vaststelling van het definitieve projectplan geschieden door de algemeen directeur of de directeur bedrijfsvoering.

Inspraakprocedure

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt hierbij van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit.

Toelichting: afdeling 3.4 heeft betrekking op de 'Uniforme openbare voorbereidingsprocedure', ook wel bekend als inspraakprocedure. Dit betekent dat er eerst een ontwerpbesluit wordt opgesteld dat 6 weken ter inzage wordt gelegd; belanghebbenden kunnen daarover hun zienswijzen geven. Vervolgens wordt het definitieve besluit genomen, al dan niet met overneming van deze zienswijzen.

Zienswijze, bezwaar/beroep

Voor de mogelijkheid om een zienswijze over het ontwerpbesluit te geven of voor het instellen van bezwaar/beroep tegen het definitieve besluit, verwijzen wij u naar de bekendmaking.

Gedoogplicht

De uitvoering van de maatregelen uit dit projectplan gebeurt zo veel mogelijk in goed overleg met de betrokken perceeleigenaren en kan waar nodig worden vastgelegd in overeenkomsten. Mocht het niet lukken om overeenstemming te bereiken, dan kan het waterschap besluiten om aan rechthebbenden een gedoogplicht op te leggen (conform de Waterwet) en op grond daarvan de maatregelen uitvoeren. Het streven blijft echter om de uitvoering in goed overleg te laten plaatsvinden.

6 Contactpersoon uitvoering

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Patrick Steer, telefoonnummer 06-46312480.

Voor vragen over de procedure of voor juridische vragen kunt u contact opnemen met Jaap Doude van Troostwijk, telefoonnummer 06-11733137.

7 Bijlage(n)

1. Maatregelenkaart
2. Ontwerpprofiel van de watergang

Bijlage 1 maatregelenkaart verbreding Molenbeek

