



Bijlage 0: Algemene toelichting

HASKONING NEDERLAND B.V.
RUIMTE & MOBILITEIT

Aan : --
Van : Koen Snelder
Datum : 16 december 2013
Kopie : --
Onze referentie : 9X3223.C1/N0002B/419185/Nijm

Betreft : Aanvraag omgevingsvergunning

Inleiding

De primaire waterkeringen, die Zuid- en Midden-Limburg beschermen tegen hoogwater, voldoen op een aantal locaties niet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid. Waterschap Roer en Overmaas moet daarom maatregelen nemen om de waterkeringen zodanig te versterken, dat deze wel aan de veiligheidsnorm voldoen.

In de landelijke toetsingsronde 2006-2011 zijn alle primaire waterkeringen per dijkkring getoetst op de veiligheidsnorm uit het Voorschrift toetsen op veiligheid primaire waterkeringen (VTV2006) onder de hydraulische randvoorwaarden (HR2006) voor dijkveiligheid. Langs de Maas moeten de dijkringen voldoen aan een beschermingsniveau van 1/250 jaar.

Uit deze toets blijkt dat binnen het beheersgebied een aantal primaire waterkeringen niet voldoet aan deze wettelijke norm. In het Maasdal versterkt Rijkswaterstaat dijken in het kader van het project Maaswerken. Ook na uitvoering van het project Maaswerken wordt op een aantal locaties de norm voor dijkveiligheid niet gehaald.

Met het Rijk is de afspraak gemaakt dat binnen het beheersgebied van Waterschap Roer en Overmaas vóór 1 januari 2020 het beschermingsniveau tegen overstroming van deze resterende primaire waterkeringen is opgeschaald naar 1/250 jaar. Deze te verbeteren waterkeringen worden de "Sluitstukkaden Maasdal" genoemd.

De dijkringen binnen het beheersgebied die niet voldoen, zijn door Waterschap Roer en Overmaas geclusterd (zie tabel 1.1).

Tabel 1.1: Te versterken dijkringen

Cluster	Deelproject	Dijkkring nr.
A	Ohé en Laak	81
B	Grevenbicht – Roosteren	84
C	Meers en Maasband	86, 87
D	Maastricht	90, 93
E	Merum, Brachterbeek, Aasterberg, Geulle a/d Maas	77, 80, 82,88
F	Urmond en Eijsden	85, 95

De onderhavige aanvraag betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor cluster E, Aasterberg.

Coördinatieregeling en procedure

Omdat het hier gaat om werkzaamheden aan een primaire kering is er een goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg nodig. Dit ingevolge artikel art 5.5 en 5.7 van

A company of Royal Haskoning



de Waterwet. Artikel 5.10 wordt hiermee ook van toepassing. Dit artikel stelt dat binnen het gebied inbegrepen in het projectplan, geen aanlegvergunning (omgevingsvergunning werken) nodig is voor activiteiten waar deze normaal wel voor nodig is. Dit geldt niet voor activiteiten die niet stroken binnen het bestemmingsplan, maar dat is voor dit cluster niet aan de orde.

Ook van kracht op onderhavige aanvraag is de coördinatieregeling; artikel 5.8 en 5.9 van de Waterwet. Belangrijk hierbij is om op te merken dat de gebruikelijke procedure voor een omgevingsvergunning - onderdeel bouwen, niet van toepassing is. De coördinatieregeling maakt dat de procedure gevolgd wordt zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit betekent dus dat een ontwerpbesluit gezonden wordt aan GS, die dit vervolgens bekendmaken en zorg dragen voor de terinzagelegging.

Afspraken omtrent bovenstaande zijn gemaakt tijdens de regiooverleggen.

Het ontwerpbesluit kunt u zenden aan:

Provincie Limburg
Aan Gedeputeerde Staten
T.av.: Jaap Goudriaan, Cluster Natuur | team Water
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Projectplan

Het werk bestaat uit aanpassingen aan een primaire kering, verricht op initiatief van de beheerder. Dit betekent dat voor dit werk een projectplan wordt opgesteld en geen aanvraag tot vergunning in kader van de Waterwet wordt gedaan. Om deze reden zijn in het omgevingsloket dan ook geen watersysteem gerelateerde werkzaamheden aangegeven.

Scope aanvraag

Onderstaand worden alle maatregelen beschreven die genomen worden ten behoeve van de dijkversterking Cluster E, binnen uw gemeente. Opgemerkt wordt dat als bijlage bij deze aanvraag het definitief ontwerp is bijgesloten. Hierin staat meer informatie weergegeven dan sec voor deze aanvraag (kap) noodzakelijk is. De extra informatie is bedoeld om een goed beeld te geven van het gehele project waarbinnen de aangevraagde activiteiten spelen.

Kappen bomen

In de huidige situatie zijn één boom op de kruin, één boom in het achterland en 3 bomen bij de buitenteen (hoogte >5 m) aanwezig. Deze bomen dienen te worden gerooid in verband met de gevolgen bij het eventueel omwaaien ervan. Een eventueel omgewaaide boom zorgt voor een gat in de deklaag van de bodem. Hierdoor kan water onder de dijk door slaan (piping). Deze bomen dienen derhalve gekapt te worden. Het wortelstelsel wordt vervolgens uitgegraven, waarna het gat dient te worden aangevuld met gebiedseigen dekgrond.

Bijlage 1 bevat de rapportage van het definitief ontwerp. Paragraaf 7.9.1, 7.9.5 en 8.4 geeft informatie over de reden dat de bomen verwijderd moeten worden. Op de ontwerptekening, bijgevoegd als bijlage 2, is aangegeven welke bomen gekapt moeten worden.

Bijlage 4 betreft een uitgebreide bomeninventarisatie.



Flora en Fauna

Uit ecologisch onderzoek blijkt dat er diverse bijzondere natuurwaarden aanwezig zijn op en nabij de verschillende dijkringen. De werkzaamheden hebben echter geen relevante impact op deze natuurwaarden. Derhalve is geen ontheffing in kader van de Flora- en faunawet nodig. Wel zal er worden gewerkt volgens het bestaande gedragsprotocol.

Zie bijlage 3 voor de rapportage van het ecologisch onderzoek.

Natura2000

De werkzaamheden bij Aasterberg en Geulle aan de Maas vinden plaats in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden Grensmaas en Bunder- en Esloërbos (afstand ca. 100-300 m). De werkzaamheden vinden echter binnendijs plaats en zijn van een zodanig beperkte omvang dat de kans dat beschermde soorten hiervan last zullen ondervinden uitgesloten is (Regelink, 2012). Een vergunning in kader van de Natuurbeschermingswet is derhalve niet noodzakelijk.

Zie bijlage 3 voor de rapportage van het ecologisch onderzoek.