

Uw brief van : 16 oktober 2014
Uw kenmerk : OLO 1465903
Ons kenmerk : *14UT023507*
Barcode : 
Behandeld door : Peter van der Pluijm
Doorkiesnummer : 076 564 11 27
Datum : 4 december 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende Watervergunning onttrekken grondwater.

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning voor het onttrekken en terug in de bodem brengen van grondwater ten behoeve van het uitvoeren van bemalingen op de vliegbasis Gilze-Rijen ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bemalings- en monitoringsplan

Wij willen u expliciet wijzen op bijzonder voorschrift 9.6 en 9.7 van de vergunning. Minimaal 4 weken voor de start van de bemaling moet een bemalings- en monitoringsplan overgelegd worden aan de afdeling vergunningen van ons waterschap. De bemaling mag pas starten na goedkeuring van het bemalings- en monitoringsplan door het waterschap.

Bodemlozing

De bodemlozing valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit (artikel 3.1). De gemeente is hiervoor bevoegd gezag. Om deze reden wordt er een kopie van de vergunning verstuurd aan de gemeente Gilze en Rijen.

Melden

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Tevens verzoeken wij u om het exacte aanvangstijdstip per e-mail door te geven aan de afdeling handhaving, contactpersoon mevrouw K. Rijnen k.rijnen@brabantsedelta.nl. Tevens moet het tijdstip van beëindiging binnen 2 werkdagen na het einde van de bemaling gemeld worden. Wanneer u andere vragen heeft m.b.t de bemaling kunt u haar bereiken op 076 564 12 89.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot de bijgevoegde vergunning, dan kunt u contact opnemen met de heer P. van der Pluijm van de afdeling vergunningen op telefoonnummer 076 564 11 27.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen en rapportages
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT023507

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 16 oktober 2014 ingekomen op 16 oktober 2014 met ons kenmerk 14.ZK09536 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 24 oktober 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken en in de bodem lozen van grondwater in volledig beschermd gebied in verband met het uitvoeren van een drietal bodemsaneringen ter hoogte van de gebouwen A7, A14 en 449 op de vliegbasis Gilze-Rijen;
2. volgens artikel 4.15, lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
3. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
4. de vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden;
5. bij onttrekkingen in beschermde gebieden dient al het onttrokken water te worden teruggebracht in de bodem;

Bemaling

6. er wordt op drie locaties ter hoogte van de gebouwen A7, A14 en 449 bemalen;
7. ter onderbouwing van deze aanvraag zijn een drietal onderzoeksrapporten "Zorgplicht saneringen Vliegbasis Gilze-Rijen" voor respectievelijk gebouw A7, A14 en 449, opgesteld met projectnummer 0265087.00, d.d. 6 oktober 2014. Deze rapportages maken deel uit van deze vergunning;
8. de drie onttrekkingen worden na elkaar uitgevoerd en vinden niet gelijktijdig plaats; binnen een maand kunnen wel 2 onttrekkingen worden opgestart; de maximale maandelijkse onttrekking is gebaseerd op de maximale totale hoeveelheid van de onttrekkingen binnen één maand;
9. Voor de bemaling ter hoogte van gebouw 449 kan het noodzakelijk zijn dat een aanvullende grondwatersanering moet worden uitgevoerd. De bemaling doorloopt de volgende fases:
 - een eerste ontgraving, 3-4 weken tot 0,5 meter onder de grondwaterspiegel (5m³/uur);
 - vervolgens een diepere ontgraving gedurende 1-2 weken (max120m³/uur);
 - tenslotte, afhankelijk van de gemeten concentraties een optionele grondwatersanering, gedurende maximaal 6 maanden (max. 10m³/uur, totaal maximaal 44.000 m³);
10. er zal in een periode van 3 maanden met uitloop van 6 maanden voor de optionele grondwatersanering ter hoogte van gebouw 449 maximaal 164.960 m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden;
11. op de verschillende deellocaties gelden de onderstaande maximale onttrekkingshoeveelheden:

Locatie/duur:	Gebouw A7	Gebouw A14	Gebouw 449
m ³ /uur	90	120	120
m ³ /etmaal	2.160	2.880	2.880
m ³ /maand	30.240	47.040	43.680
Grondwatersanering (max 6 maanden)			44.000
m ³ /totaal	30.240	47.040	87.680

12. het onttrokken water van de drie saneringen zal worden teruggebracht in de bodem door middel van putinfiltratie en infiltratiesloten in de naastgelegen bosgebieden;

Invloed op de omgeving

13. de mogelijke effecten op de omgeving als gevolg van de onttrekkingen zijn geïnventariseerd;
14. binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn geen andere onttrekkingen en archeologische waarden aanwezig en de onttrekking heeft geen invloed op het zoet-zout grensvlak;

Effecten op zettingsgevoelige bebouwing

15. binnen het invloedsgebied van de bemalingen ter hoogte van A7 en A14 is bebouwing aanwezig te weten een Romneyloods van defensie op de vliegbasis Gilze-Rijen;
16. de loods bestaat uit een relatief lichte constructie waarvoor geen zware fundering noodzakelijk is;
17. ter hoogte van de gebouwen A7 en A14 zijn geen zettingsgevoelige bodemlagen aangetroffen;
18. schade aan de bebouwing ten gevolge van de bemalingen (A7 en A14) wordt niet verwacht;
19. de onttrekkingslocatie bij gebouw 449 ligt op de rand van de Gilze Rijen breuklijn;
20. op betreffende projectlocatie is een weinig zettingsgevoelige zandige bodem aanwezig, waardoor geen zettingsrisico als gevolg van de bodemgesteldheid verwacht wordt;
21. teneinde het risico in beeld te brengen en zo nodig te beperken wordt in het onderzoeksrapport aanbevolen het gebouw 449 te monitoren middels zettingsbouten;
22. bij onacceptabele zettingen is het advies van het onderzoeksrapport de onttrekking stop te zetten;
23. binnen het invloedsgebied van de locaties liggen geen bebouwingen van derden;

Effecten op landbouwgewassen;

24. op circa 90 meter ten zuidwesten van de onttrekking A7 is landbouwgebied aanwezig;
25. ten gevolge van de sanering kan hier een maximale grondwaterstandverlaging van 0,25 meter verwacht worden;
26. door een deel van de het grondwater in de richting van de landbouwpercelen terug in de bodem te brengen wordt het effect op dit gebied geminimaliseerd;
27. gezien voorgenoemde maatregel, het feit dat de bemaling in de winter plaatsvindt en de korte duur van de bemaling is geen effect op de landbouw te verwachten;
28. wanneer toch blijkt dat schade aan de landbouwgewassen optreedt of op dreigt te treden, dienen maatregelen genomen te worden om schade zoveel mogelijk te beperken;
29. ter hoogte van de andere onttrekkingen (gebouw A14 en 449) liggen binnen het invloedsgebied geen landbouwgebieden en zijn geen negatieve effecten te verwachten;
30. negatieve effecten in de vorm van nat- dan wel droogteschade worden niet verwacht;

Effecten op de natuur;

31. de bossen rondom de drie onttrekkingslocaties zijn aangeduid als droog bos met productie waarbij de vegetatie niet gevoelig is voor grondwaterstandsveranderingen maar gevoed wordt uit neerslag (hangwater);
32. het onttrokken water zal ter plaatse terug in de bodem gebracht worden;
33. door de korte bemalingsduur ligt de grondwaterstand slechts gedurende korte tijd (twee weken tot 1 maand) lager dan normaal;
34. er worden geen negatieve effecten op de natuur verwacht als gevolg van de bemaling;

Effecten op het verplaatsen van verontreinigingen;

35. door de bemaling kan het risico bestaan van versnelde verplaatsing of verspreiding van verontreiniging van de aanwezige bodemverontreinigingen, verdachte locaties of bestaande saneringen binnen het invloedsgebied van de onttrekking;
36. verplaatsing hangt mede af van diverse factoren zoals o.a. de aard van de verontreiniging en de bodem(eigenschappen);
37. binnen het invloedsgebied van de bemalingen A7 en A14 zijn geen verontreinigingen aanwezig die verplaatst kunnen worden ten gevolge van de onttrekkingen;
38. in de naaste omgeving van de bemalingslocatie 449 is een restverontreiniging van een eerdere bodemsanering (voormalig gebouw 227/228 van de vliegbasis) aanwezig;
39. aanbevolen wordt de betreffende locatie te monitoren door het plaatsen van peilbuizen, het meten van de grondwaterstand in de peilbuizen en het analyseren van grondwatermonsters op de te verwachten stoffen;
40. als uit de monitoringgegevens blijkt dat de verontreinigingen verplaatst worden, dienen mitigerende maatregelen te worden getroffen in overleg met het Wet bodembescherming (Wbb) bevoegd gezag;
41. ten aanzien van het verplaatsen van de eventueel aanwezige verontreinigingen moet altijd worden voldaan aan de algemene zorgplicht van de Wet Bodembescherming (Wbb);

42. uit bovenstaande volgt dat als gevolg van de bemaling geen achteruitgang van de kwaliteit van de bodem mag plaatsvinden;

Monitoring

43. tijdens de bemalingen zal het verloop van de grondwaterstand gemonitord worden met behulp van peilbuizen;
44. de eventuele zakking van gebouw 449 zal gemonitord worden aan de hand van zettingsbouten;
45. in het monitoringsplan wordt de wijze van monitoring ten aanzien van verontreinigingen ten gevolge van bemalingslocatie 449 opgenomen;

Algemeen

46. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.15 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het onttrekken van grondwater in volledig beschermd gebied;

in verband met het uitvoeren van een drietal bodemsaneringen ter hoogte van de gebouwen A7, A14 en 449 op de vliegbasis Gilze-Rijen in de gemeente Gilze en Rijen, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgescreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

7. Algemeen

- 7.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK09536-A en 14.ZK09536-B en de rapportages "Zorgplicht saneringen Vliegbasis Gilze-Rijen, locatie gebouw A7" d.d. 6 oktober 2014, "Zorgplicht saneringen Vliegbasis Gilze-Rijen, locatie gebouw A14" d.d. 6 oktober 2014 en "Zorgplicht saneringen Vliegbasis Gilze-Rijen, locatie gebouw 449" d.d. 6 oktober 2014.

8. Onttrekken van grondwater

- 8.1 Gedurende een periode van 3 maanden met uitloop van 6 maanden voor de optionele grondwatersanering ter hoogte van gebouw 449 mag maximaal 164.960 m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.
- 8.2 Er mag op de verschillende deellocaties en periode niet meer onttrokken worden dan onderstaande hoeveelheden:

Locatie/duur:	Gebouw A7	Gebouw A14	Gebouw 449
m ³ /uur	90	120	120
m ³ /etmaal	2.160	2.880	2.880
m ³ /maand	30.240	47.040	43.680
Grondwatersanering (max 6 maanden)			44.000
m ³ /totaal	30.240	47.040	87.680

- 8.3 Gezien het feit dat de onttrekkingen plaatsvinden in volledig beschermd gebied dient het grondwater binnen de grenzen van vliegbasis Gilze-Rijen weer volledig in de bodem te worden teruggebracht.
- 8.4 De onttrekkingen dienen dusdanig te worden ingericht dat negatieve effecten op de omgeving worden voorkomen.
- 8.5 Om de effecten op de omgeving te kunnen volgen moet in een aantal representatieve peilbuizen, verdeeld over het invloedsgebied, de grondwaterstand voor, tijdens en na de bemaling met enige regelmaat gemeten worden.

9. Monitoring

Voorafgaand aan de bemaling

- 9.1 Voor de locatie en filterdiepte van de monitoringspeilbuizen moet een peilbuizenplan opgesteld worden wat goedgekeurd moet worden door de afdeling vergunningen het waterschap.
- 9.2 In de maand voor de bemaling moeten de natuurlijke grondwaterstanden worden vastgelegd. Derhalve moet voor aanvang van de bemaling de grondwaterstand in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week.
- 9.3 Voorafgaand aan de grondwateronttrekking dient de staat van gebouw 449 te worden vastgelegd.
- 9.4 Voor de monitoring van gebouw 449 dient nog een monitoringsplan opgesteld worden, wat onderdeel moet zijn van het nog aan te leveren bemalings- en monitoringsplan;
- 9.5 Voor de monitoring van de restverontreiniging nabij voormalig gebouw 227/228 moet een monitoringsplan opgesteld worden wat kortgesloten moet zijn met het bevoegd gezag voor de Wet Bodembescherming en onderdeel moet zijn van het nog aan te leveren bemalings- en monitoringsplan;
- 9.6 Minimaal 4 weken voor de start van de bemaling moet een bemaling- en monitoringsplan aangeleverd worden waarin in ieder geval de volgende gegevens opgenomen zijn:
- * projectgegevens;
 - * de wijze van bemalen en terugbrengen in de bodem (technische uitvoering);
 - * de wijze van het meten van onttrokken hoeveelheden;
 - * de definitieve locatie en filterniveaus van de monitoringspeilbuizen (peilbuizenplan);
 - * voorstel monitoring gebouw 449;
 - * voorstel monitoring verontreiniging voormalig gebouw 227/228;
- 9.7 De bemaling mag pas starten na goedkeuring van het bemalings- en monitoringsplan door afdeling vergunningen van het waterschap.
- 9.8 Bij aanvang van de bemaling moeten onderstaande gegevens op locatie beschikbaar zijn voor inzage door het bevoegd gezag, tevens moeten deze gegevens op verzoek toegestuurd worden aan het waterschap:
- * goedgekeurd bemalings- en monitoringsplan;
 - * de locaties, filterniveau 's en NAP-hoogten van alle peilbuizen;
 - * de boorbeschrijvingen van de geplaatste peilbuizen;
 - * de grondwaterstanden zoals beschreven in *voorschrift 9.2*.

Tijdens de bemaling

- 9.9 Tijdens de bemaling dient de grondwaterstand in alle peilbuizen elke maandag, woensdag en vrijdag gemeten te worden en in grafiekvorm bijgehouden te worden.
- 9.10 De onttrokken hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6.11 lid 2 en 4 van het Waterbesluit.
De onttrokken hoeveelheid grondwater en de gemeten grondwaterstanden moeten per e-mail aan de contactpersoon van de afdeling handhaving van ons waterschap toegestuurd worden. De gegevens met betrekking tot de bemaling ten behoeve van de grondsanering dienen wekelijks te worden aangeleverd, de gegevens met betrekking tot de grondwatersanering dienen maandelijks te worden aangeleverd.
- 9.11 Wanneer gedurende de bemaling blijkt dat de onttrokken hoeveelheden groter zijn dan de berekende hoeveelheden dient dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur, bij de contactpersoon van de afdeling handhaving van ons waterschap gemeld te worden.
- 9.12 Indien de monitoringsresultaten aanleiding geven om aan te nemen dat er schade dreigt te ontstaan moet dit binnen 48 uur per e-mail gemeld worden aan de contactpersoon van de afdeling handhaving van het waterschap.
- 9.13 De vergunning inclusief bijlagen, het goedgekeurde bemalings- en monitoringsplan, gemeten grondwaterstanden, debietmetingen en monitoringsgegevens moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het bevoegde gezag.

Na afloop van de bemaling

- 9.14 Na afloop van de grondwateronttrekking dient de staat van gebouw 449 nogmaals vastgelegd te worden.
- 9.15 Tot 1 maand na beëindiging van de bemaling dient de grondwaterstand op de 14^e en 28^e dag van de maand gemeten te worden. Indien deze waarnemingsdag op zaterdag, zondag of feestdag valt mogen de waarnemingen desgewenst op de eerstvolgende werkdag worden verricht.
- 9.16 Binnen 2 maanden na de bemaling dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd aan het waterschap:
* de totale hoeveelheid onttrokken grondwater;
* grondwaterstanden in grafiekvorm;
* monitoringsgegevens van gebouw 449 en de restverontreiniging nabij voormalig gebouw 227/228;
* evaluatie bemaling.
- 9.17 De onder *voorschrift 9.3, 9.13, 9.14 en 9.16* genoemde gegevens dienen tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

Breda, 4 december 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.