

Bijlage I behorend bij 'Subsidieverordening DVN2.0 Woningvoorraad Borsele 2014'

Specificatie maatregelen die vallen onder het speerpunt bouwtechnische staat (artikel 7 lid 1)

1. de kosten van erkende aannemers, installateurs, constructeurs, adviseurs en/of leveranciers die worden gemaakt ten behoeve van de maatregelen die omschreven zijn in deze bijlage, mits de maatregelen worden uitgevoerd.
2. Het verbeteren en/of herstellen van de draagconstructie van de woning:
 - a. Het herstellen, repareren en/of vernieuwen van de gevels en dragende muren, waaronder:
 - i. het vervangen van metsel- en voegwerk en/of spouwmuur of vergelijkbare constructies;
 - ii. het vervangen van buitenkozijnen, inclusief bijbehorende ramen en deuren;
 - iii. het vervangen van lateien en/of waterslagen.
 - b. Het herstellen, repareren en/of vernieuwen van vloerconstructies, waaronder:
 - i. het slopen van plinten en verrotte vloerdelen;
 - ii. het slopen van verrotte balken en/of het waterpas stellen van bestaande balken;
 - iii. het aanbrengen van (nieuwe) balken of vloeren of vloerdelen;
 - iv. het vervangen, in samenhang met de vloer, van trappen.
 - c. Het herstellen, repareren en/of vernieuwen van kapconstructies, zoals gordingen, muurplanten, spant(en) en in samenhang hiermee:
 - i. het afhalen en het aanbrengen (zo nodig vernieuwen) van de dakbedekking;
 - ii. het afhalen en het aanbrengen (zo nodig vernieuwen) van de panlatten, tengels en dakbeschot;
 - iii. het vernieuwen van goten;
 - iv. het vernieuwen van schoorstenen;
 - v. het vernieuwen van de hemelwaterafvoer;
 - vi. het vernieuwen van de water- en windveren.
3. Het oplossen van vochtproblemen:
 - a. het vervangen van het metsel- en/of voegwerk;
 - b. het aanbrengen van prefab vocht afdrijvende elementen;
 - c. het vervangen/plaatsen van een trasraam;
 - d. het plaatsen van een (PVC) folie tussen de fundering en de gevel;
 - e. het uitvoeren van de boorkern methode;
 - f. het aanleggen van drainage;
 - g. het uitvoeren van elektro-osmose;
 - h. het verwijderen/minimaliseren van koudebruggen;
 - i. het injecteren van de bodem ter plaatse van de grond/wanden met een (vt-)gel.
4. verbetering en/of herstel van overige (bouw)onderdelen, waaronder:
 - a. dakkapellen;
 - b. dakramen;
 - c. buitendeuren;
 - d. ramen;
 - e. kozijnen;
 - f. dakbedekking;
 - g. randafwerking van dakbedekking;
 - h. gevelbekleding (inclusief metsel- en voegwerk);
 - i. hemelwaterafvoer;
 - j. dakgoten;
 - k. ventilatiekanalen;
 - l. rookgasafvoeren;
 - m. lateien;

- n. lekdorpels;
- o. schoorstenen;
- p. elektriciteitsvoorzieningen.

5. Het verwijderen van asbest en/of loden leidingen.