



Waterschap **Scheldestromen**

Watervergunning

Datum : 24 april 2014
Documentnummer : 2014013547
Case nr. : WV114.0227

AANHEF

Op 24 maart 2014 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Evides N.V., Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam, om een vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van het aanleggen van drie watertransportleidingen in de leidingenstrook die tussen de teen van de spaarbekkendijk en het Philippinekanaal ligt. Tevens worden er drie werkputten gemaakt om een dijkdoorvoer te realiseren en om de leidingen aan te sluiten op de (pomp)gebouwen aan de Lozeschorweg te Hoek. Oude watertransportleidingen zullen verwijderd worden. De aanvraag is namens Evides N.V. ingediend door Raadgevend Ingenieursbureau Lieveense B.V. uit Breda en ingeschreven onder nummer 2014009720. Bij de aanvraag is een bemalingsadvies d.d. 6 maart 2014, documentnummer 146618, rev. 0, gevoegd.

De locatie is volgens de “Keurkaart grondwater” deels aangemerkt als een kwetsbaar gebied. De locatie bevindt zich tevens voor een deel in een gebied met een zoetwatervoorkomen.

Het overlegde bemalingsadvies geeft inzicht in de lokale situatie, de geohydrologische en waterhuishoudkundige situatie, het te verwachten waterbezwaar en de gevolgen van de onttrekking op de omgeving. Voor het uitvoeren van de werken wordt een sleuf gegraven en drie werkputten gemaakt. Er zal een open ontgraving met een vacuümbemaling worden toegepast. Het opgepompte water zal op het nabij gelegen Philippinekanaal worden geloosd. Voor de lozing op dit oppervlaktewater dient een melding bij het waterschap worden gedaan.

De te onttrekken hoeveelheid grondwater wordt geraamd op maximaal 60 m³ per uur, maximaal 1.300 m³ per etmaal, maximaal 67.000 m³ per maand, maximaal 184.000 m³ per kwartaal en in totaal. Voor deze hoeveelheden wordt een vergunning aangevraagd. De aanvang van de grondwateronttrekking is gepland in juni 2014. De onttrekking zal naar verwachting tot eind oktober 2014 in bedrijf zijn.

OVERWEGINGEN

Vereiste van vergunning

Op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, ingevolge het bepaalde artikel 4.10, eerste lid, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, grondwater te onttrekken. De relevante toetsingscriteria zijn in de ‘Beleidsnota Grondwater’ opgenomen. Het zuidelijke deel van het leidingentracé wordt ingevolge de “Keurkaart Grondwater” als kwetsbaar gebied aangemerkt en als een gebied met een zoetwatervoorkomen. Voor kwetsbare gebieden dient voor bemalingen vergunning te worden aangevraagd indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater meer bedraagt dan 100 m³ per uur, meer bedraagt dan 1.000 m³ per kwartaal of indien de onttrekking langer duurt dan 6 maanden. In gebieden met een zoetwatervoorkomen dient voor bemalingen vergunning te worden aangevraagd indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater meer bedraagt dan 100 m³ per uur, meer bedraagt dan 3.000 m³ per kwartaal of de onttrekking langer duurt dan 6 maanden. Het noordelijk deel van het tracé bevindt zich

buiten kwetsbaar gebied en buiten een gebied met een zoetwatervoorkomen. Buiten deze gebieden dient er een vergunning te worden aangevraagd indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater meer bedraagt dan 100 m³ per uur, meer dan 15.000 m³ per maand, meer dan 30.000 m³ per zes maanden of indien de onttrekkingsduur langer is dan 6 maanden. Aangezien er naar verwachting maximaal 67.000 m³ per maand en 184.000 m³ per kwartaal zal worden onttrokken is er een vergunning van het waterschap vereist.

Procedurale aspecten

De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt noch krachtens wettelijk voorschrift, noch krachtens enig besluit onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten.

Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag is niet te verwachten dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Daarom en omdat geen wettelijke regeling daartoe verplicht, is besloten geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Geografische, geologische, geohydrologische, waterhuishoudkundige en overige aspecten.

Onttrekkingslocatie - omgeving

De onttrekking zal plaatsvinden vanaf gebouw 18 op de productielocatie van Evides N.V., Lozeschorweg 2 te Hoek tot aan het gebouw 16 nabij spaarbekkencompartiment 3. Op de productielocatie van Evides N.V. wordt o.a. oppervlaktewater gezuiverd tot drinkwater. Daarnaast wordt er water geschikt gemaakt tot industriewater. Op het terrein zijn kelders en gebouwen aanwezig die een rol spelen in de waterproductie. Oostelijk van het onttrekkingstracé is het Philippinekanaal gelegen. Het noordelijk deel van het Evides-terrein bestaat uit de spaarbekkens. Oostelijk van het Philippinekanaal bevinden zich landbouwgebieden. Het zuidelijkste deel van het onttrekkingstracé vindt plaats in een zoetwaterbel en wordt ingevolge de “Keurkaart grondwater” tevens aangemerkt als een kwetsbaar gebied. Op een afstand van ca. 45 meter ten oosten van het onttrekkings-tracé bevindt zich het bestaande natuur- en bosgebied ‘het Axelse Gat’.

Bodemopbouw - geohydrologie.

De bodemopbouw, geohydrologische situatie en waterhuishoudkundige situatie zijn weergegeven in het bemalingsadvies met documentnummer 146618, revisie 0, d.d. 6 maart 2014. De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) zijn gebaseerd op dicht bij de onttrekkingslocatie gelegen meetpunten van NITG en TNO. Tevens is gebruik gemaakt van diverse gegevens van peilbuizen op het Evides-terrein. Op basis hiervan is de GHG langs het leidingtracé bepaald op NAP +0,60 m. Op het terrein bij het gebouwencomplex bedraagt de GHG NAP +0,90 m. De gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) kent differentiaties langs het leidingtracé. Deze zijn in tabel 6 van het bemalingsadvies opgenomen. De lokale bodemopbouw is bepaald op basis van diverse in het veld uitgevoerde grondboringen en sonderingen. Ter plaatse van de locatie komt een dunne fijn zandige deklaag voor. Onder de dunne deklaag ligt het eerste watervoerende pakket dat uit diverse zanden bestaat. Alleen in het noordelijke terreindeel komt in het zandpakket een relatief dunne laag met kleisporen voor. Onder het zandpakket ligt de geohydrologische basis. Ter hoogte van het zuidelijke onttrekkingstracé bevindt de geohydrologische basis zich op NAP -30 m welke in noordelijke richting ter hoogte van onttrekkingstracé oploopt naar NAP -14 m.

Bemalingssysteem

Voor het droog houden van de open bouwputten zal er een vacuümbemaling worden toegepast. Naast de sleuf en bouwput worden verticale filters geplaatst. Deze filters worden met een onderlinge afstand van twee meter hart op hart geplaatst. Door middel van een inzamelleiding zullen deze worden aangesloten op een bemalingspomp met een capaciteit van 60 m³ per uur.

Waterbezwaar, verlagingen en invloedsgebied.

In de aanvraag is het te verwachten waterbezwaar aangegeven. Het debiet voor de bemaling wordt geraamd op maximaal 60 m³ per uur, maximaal 1.300 m³ per etmaal, maximaal 67.000 m³ per maand, maximaal 184.000 m³ per kwartaal en in totaal. Dit waterbezwaar is berekend op basis van de in het overlegde bemalingsadvies genoemde grondwaterstanden. Om de ligging van de leidingen te verifiëren zijn er in februari 2014 tijdelijke proefsleuven gegraven en tijdelijke bemalingen uitgevoerd. Uit deze proeven bleek het onttrokken debiet vele malen groter te zijn dan er bij een onvolkomen bemaling normaliter verwacht zou mogen worden. Mogelijkerwijs zijn door uitvoering van werken in het verleden homogene toplagen met elkaar vermengd geraakt. Daarom is er bij de debietberekeningen een doorlaatvermogen van 350 m²/dag gehanteerd met een bovengrens van 1500 m²/dag. De bemaling voor het verwijderen van de vervallen leidingen wordt in beginsel uitgevoerd na voltooiing van de bemaling voor de aanleg van de nieuwe leidingen. Bij de berekening van het waterbezwaar is ook rekening gehouden met gelijktijdig uit te voeren bemalingen om de aansluitingen te kunnen realiseren.

Om de nieuwe leidingen “in den droge” te kunnen aanleggen en de oude te verwijderen dient de sleuf over een lengte van ca. 1500 meter ontgraven te worden. Voor het drooghouden van de sleuven dient een grondwaterbemaling te worden toegepast. De grondwaterstand zal 0,30 meter beneden het ontgravingsniveau worden verlaagd. De diepteligging van de leidingen varieert. De diepst benodigde grondwaterstandsverlaging voor de sleuf is tot maximaal NAP -1,07 m. Daarnaast worden er drie werkputten gemaakt bij gebouw 16, 18 en bij de dijkdoorvoer om de leidingen aldaar te kunnen aansluiten. Voor de werkputten bij gebouw 16 en 18 wordt de grondwaterstand verlaagd naar maximaal NAP -1,10 m. Bij de werkput voor de dijkdoorvoer is een grondwaterstandsverlaging noodzakelijk tot maximaal NAP -1,60 m. Het 5-cm invloedsgebied reikt bij de werkput voor het gebouw 18 het verst tot maximaal 220 meter uit de bemaling. Binnen dit gebied is aan de westzijde van de bemaling het Evides-terrein gelegen. Uit de berekeningen volgt dat vanwege het waterpeil in het Philippinekanaal er geen grondwaterstandsverlaging plaatsvindt in de percelen die aan de oostzijde van het kanaal zijn gelegen.

BELANGEN / GEVOLGEN

Zettingen

De gronden binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn weinig zettingsgevoelig. Vanaf medio juni 2007 tot eind januari 2009 heeft er op het gebouwen terrein een grondwateronttrekking plaatsgevonden tot op een diepte van NAP -3,50 m en een invloedsgebied van ca. 700 meter vanuit de onttrekking. Het onttrokken debiet bedroeg 1.008.372 m³ in totaal. Ongeveer de helft van het thans geplande leidingtracé ligt binnen het invloedsgebied van destijds. Ook na deze onttrekking zijn er in de omgeving diverse grondwateronttrekkingen uitgevoerd. Bij die onttrekkingen zijn er geen zettingen waargenomen. Uit de overlegde aanvraag blijkt dat er thans minder diep (tot max. NAP -1,60 m) wordt bemalen. Binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn de terreinbebouwingen, een leidingeninfrastructuur en de dijken van de spaarbekkens aanwezig. De gebouwen op het Evides-terrein zijn op staal gefundeerd. De dijken van de spaarbekkens zijn opgebouwd uit zandgrond welke bij de ontgraving voor de bouw in de 60-er jaren is vrijgekomen. Bij de aanleg zijn de spaarbekken dijken per grondlaag van 40 cm verdicht zodat de dijken niet zettingsgevoelig zijn. Er kan van worden uitgegaan dat vanwege natuurlijke schommelingen in de grondwaterstand en vanwege de diverse reeds eerder uitgevoerde bemalingen eventuele zettingen al hebben plaatsgevonden. Het risico voor zettingschade valt dan ook te verwaarlozen. Het verrichten van hoogtemetingen bij gebouwen wordt daarom niet voorgeschreven.

Zoetwatervoorkomen

De onttrekking van de werkput voor gebouw 18 vindt geheel plaats binnen het gebied met een zoetwatervoorkomen. Het debiet van deze bouwputonttrekking wordt geraamd op 14.700 m³. Ook enkele meters van het geplande leidingtracé zijn gelegen binnen het gebied met het zoetwatervoorkomen. Omdat de onttrekking in het gebied met het zoetwatervoorkomen beperkt van om-

vang is en tijdelijk van aard zal deze naar verwachting niet leiden tot een (blijvende) aantasting van het zoete grondwater in de bodem ter plaatse. Door neerslag zal de voorraad zoet water op termijn weer worden aangevuld.

Verdroging

Op een afstand van ca. 45 meter ten oosten van het onttrekkingstracé bevindt zich het bestaande natuur- en bosgebied 'het Axelse Gat' alsook landbouwgronden. Tussen de onttrekkingslocatie enerzijds en de landbouwgronden en het natuurgebied anderzijds ligt het Philippinekanaal. Uit berekeningen volgt dat vanwege het gehanteerde waterpeil in het Philippinekanaal de verlaging van de grondwaterstand niet voorbij het Philippinekanaal reikt. De grondwaterstand in de landbouwgronden en in het kwetsbare gebied 'het Axelse Gat' ten oosten van dit kanaal zal naar verwachting dan ook niet nadelig worden beïnvloed.

Verontreinigingen

Op een afstand van ca. 800 meter ten zuidoosten van de onttrekkingslocatie ligt een voormalige stortplaats. De voormalige stortplaats bevindt zich buiten de invloedssfeer van de onttrekking zodat hiervoor geen maatregelen voor hoeven worden genomen.

Actieve gebruikers

Andere onttrekkingen bevinden zich niet binnen de invloedssfeer van de bemaling, zodat er geen sprake zal zijn van cumulatieve invloeden van gelijktijdige grondwateronttrekkingen.

Oppervlaktewater

Binnen het invloedsgebied is het Philippinekanaal gelegen. Dit kanaal heeft een winterpeil van NAP -0,10 m en een zomerpeil van NAP +0,40 m. Het kanaal hoort tot het primaire watersysteem. Daardoor is er een grote voorraad aan oppervlaktewater aanwezig. Dit kanaal wordt aangevuld met water uit het secundaire watersysteem. Naar verwachting wordt het peil van het oppervlaktewater niet noemenswaardig beïnvloed door de grondwateronttrekkingen.

Overige belangen

Uit raadpleging van de Archeologische Monumentenkaart (AMK) op de website van de provincie Zeeland is gebleken dat de trefkans op archeologische waarden zeer gering is. Het ligt derhalve niet in de verwachting dat er in de ondergrond archeologische waardevolle objecten aanwezig zijn die door oxidatie -als gevolg van verlaging van de grondwaterstand- kunnen worden aangetast.

Overwegingen

Voor het in den droge kunnen aanleggen van drie watertransportleidingen in de leidingenstrook tussen de teen van de spaarbekkendijk en het Philippinekanaal en het realiseren van een dijkdoorvoer alsmede het aansluiten van de leidingen (pomp)gebouwen is het noodzakelijk om de grondwaterstand te verlagen. De onttrekking leidt naar verwachting niet tot schade of andere nadelige gevolgen voor de omgeving en de overige bij het grondwaterbeheer betrokken belangen. De onttrekking is niet in strijd met het beleid inzake tijdelijke grondwateronttrekkingen.

Conclusie

De gevraagde vergunning kan, rekening houdende met alle relevante belangen, onder het stellen van voorschriften worden verleend.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

aan Evides N.V., alsmede aan diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen “vergunninghouder”), de gevraagde vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 te verlenen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het aanleggen en aansluiten van nieuwe waterleidingen alsmede het verwijderen van oude waterleidingen langs de spaarbekkens nabij de Lozeschorweg te Hoek, onder de volgende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

H. Willemsen,
Teamleider Beheer Waterbeheer



Waterschap **Scheldestromen**

VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2014013547

Voorschrift 1 (begripsomschrijvingen)

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;
- b. onttrekking: het onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
- c. het waterschap: waterschap Scheldestromen;
- d. de toezichthoudend ambtenaar: de ingevolge de Waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen aangewezen ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet en deze vergunning bepaalde.

Voorschrift 2 (aanvraag)

De vergunningaanvraag + bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning.

Voorschrift 3 (omschrijving bemaling)

- 3.1 De bemaling moet worden uitgevoerd zoals omschreven in de vergunningaanvraag en het bemalingsadvies.
- 3.2 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering, die betrekking hebben op de wijze, plaats, diepte en/of omvang van de onttrekking, behoeven de instemming van het waterschap.

Voorschrift 4 (te onttrekken hoeveelheden)

- 4.1 De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt maximaal 60 m³ per uur, maximaal 1.300 m³ per etmaal en 67.000 m³ per maand, 184.000 m³ per kwartaal en in totaal.
- 4.2 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren.

Voorschrift 5 (toegestane verlagingen)

De grondwaterstand en de stijghoogte van het grondwater ter plaatse van de bouwputten mag worden verlaagd tot maximaal 0,30 m beneden de aanlegdiepte.

Voorschrift 6 (metingen en registratie)

- 6.1 Voor het (kunnen) meten van de grondwaterstanden dient:
 - per bouwput minimaal één peilbuis in of direct buiten de bouwput worden geplaatst.
 - minimaal één peilbuis per 500 meter leidingstrekking in of direct buiten de sleuf te worden geplaatst.
- 6.2 Minimaal twee weken voor aanvang van de onttrekking dient hiertoe een monitoringsplan ter goedkeuring te worden overgelegd aan het waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. Dit monitoringsplan dient in elk geval een situatieschets met de ligging van de peilbuizen (inclusief nummering) te bevatten en per peilbuis de volgende zaken:
 - het peilbuisnummer;
 - de locatie;
 - de filterstelling in meters ten opzichte van maaiveld en NAP;
 - de te verwachten verlaging en verhoging van de freatische grondwaterstand volgend uit de vergunningonderbouwende rapportage.
- 6.3 De peilbuizen moeten gedurende de gehele (deel)bemalingsperiode in stand te worden gehouden en dienen op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand ter plaatse van de bouwput.
- 6.4 De in 6.1 bedoelde meetpunten moeten tijdens de (deel)bemaling(en) totdat de gewenste verlaging bereikt is dagelijks en vervolgens wekelijks, bij voorkeur steeds op dezelfde dag, worden opgenomen onder notitie van het tijdstip.

- 6.5 De metingen als bedoeld in 6.4 moeten worden genoteerd op een meetstaat. De meetstaat moet op het werk beschikbaar zijn en tot tenminste 6 maanden na beëindiging van de (deel)bemalingen voor het waterschap beschikbaar worden gehouden.
- 6.6 De hoeveelheden grondwater die worden onttrokken moeten worden gemeten met goed werkende (water)meters, die op deugdelijke wijze zijn gemonteerd.
- 6.7 Vergunninghouder draagt er zorg voor dat het chloridegehalte van het opgepompte grondwater tenminste éénmaal per maand wordt vastgesteld.
- 6.8 De vergunninghouder draagt zorg voor de archivering en de verwerking van de uit de metingen verkregen gegevens.

Voorschrift 7 (te verstrekken gegevens)

- 7.1 De onttrokken hoeveelheden grondwater moeten binnen vier weken na het beëindigen van de onttrekking worden opgegeven aan het waterschap door middel van het bijgevoegde jaaropgaveformulier.
- 7.2 Op de jaaropgave dient te worden vermeld het bepaalde chloridegehalte volgens voorschrift 6.7.
- 7.3 Op de jaaropgave dient verder, onder opgave van de datum, melding te worden gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de uitgevoerde metingen als bedoeld in voorschrift 6.

Voorschrift 8 (aanvang bemaling)

Het tijdstip van aanvang van de bemaling dient, ten minste 7 werkdagen tevoren, schriftelijk of per e-mail (handhaving@scheldestromen.nl) te worden gemeld aan de toezichthoudend ambtenaar van het waterschap.

Voorschrift 9 (toezicht en controle)

Aan de toezichthoudend ambtenaar dient op diens verzoek inzage worden gegeven in de uitkomsten van de metingen en/of waarnemingen, zoals bedoeld in voorschrift 6 van deze vergunning.



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2014013547

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid, van de Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.