



Waterschap **Scheldestromen**

Watervergunning

Datum : 30 juni 2014
Documentnummer : 2014019923
Case nr. : WV114.0369

AANHEF

Op 15 mei 2014 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Delta Netwerkbedrijf B.V., Stationspark 28, 4462 DZ Goes, om een vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van het leggen van nieuwe kabels (20kV) tussen een verdeelstation aan de Frankrijkweg en een hoofdverdeelstation (HVS) nabij de Europaweg Zuid in Vlissingen-Oost. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2014016019. Bij de aanvraag is het bemalingsadvies met kenmerk CSN14-0032 d.d. 13 mei 2014 gevoegd. Het bemalingsadvies is ingeschreven onder nummer 2014016020.

Het tracé doorkruist volgens de “Keurkaart grondwater” geen gebieden met zoetwatervoorkomens of “kwetsbare gebieden”. De aanvraag, het bemalingsadvies en overige overlegde gegevens geven inzicht in de lokale situatie, de geohydrologische en waterhuishoudkundige situatie, het te verwachten waterbezwaar en de gevolgen van de onttrekking op de omgeving.

Aanleiding voor de nieuwe verbinding is dat Zeeland Seaports het voormalige Zalco-terrein gaat herinrichten. Daarmee komt de bestaande 150 kV faciliteit op het terrein te vervallen. De nieuwe kabelverbinding (4x 3 bundels Ø 100 mm) wordt gelegd om de overige bedrijven in Vlissingen-Oost van elektriciteit te kunnen blijven voorzien. De kabels worden gelegd met een minimale gronddekking van 1,00 meter in wegbermen en 1,60 meter in de landbouwgronden, minimaal 2,00 meter onder de vaste bodem bij primaire slootkruisingen en minimaal 1,00 meter onder de vaste bodem van secundaire slootkruisingen. Voor de weg- en slootkruisingen heeft Delta Infra B.V. een aparte aanvraag bij het waterschap ingediend. Het totaal aan te leggen tracé heeft een lengte van circa 5,5 kilometer. Om het werk te kunnen uitvoeren zijn grondwaterbemalingen noodzakelijk. De te onttrekken hoeveelheid grondwater wordt blijkens de aanvraag en het bemalingsadvies geraamd op maximaal 97 m³ per uur, 2.346 m³ per etmaal, 28.157 m³ per maand, 49.838 m³ per kwartaal en in totaal. Voor deze hoeveelheden wordt een vergunning aangevraagd. De aanvang van de grondwateronttrekking is gepland eind juni 2014 en zal ongeveer twee maanden in beslag nemen.

OVERWEGINGEN

Vereiste van vergunning

Op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, ingevolge het bepaalde artikel 4.10, eerste lid, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, grondwater te onttrekken. De relevante toetsingscriteria zijn in de “Beleidsnota grondwater” opgenomen.

Het te bemalen tracé is ingevolge de “Keurkaart grondwater” gelegen buiten gebieden met zoetwatervoorkomens en buiten “kwetsbaar gebieden”. Buiten deze gebieden dient voor sleufbemalingen vergunning te worden aangevraagd indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater meer bedraagt dan 100 m³ per uur, meer bedraagt dan 15.000 m³ per maand en de onttrekking langer duurt dan 6 maanden. Aangezien er naar verwachting 28.157 m³ per maand zal worden onttrokken, is er een vergunning van het waterschap vereist.

Procedurele aspecten

De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt noch krachtens wettelijk voorschrift, noch krachtens enig besluit onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten.

Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag is niet te verwachten dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Daarom en omdat geen wettelijke regeling daartoe verplicht, is besloten geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Geografische, geologische, geohydrologische, waterhuishoudkundige en overige aspecten.

Onttrekkingslocatie - omgeving

Het leidingtracé ligt tussen het hoofdverdeelstation nabij Europaweg Zuid en het verdeelstation aan de Frankrijkweg in Vlissingen-Oost. De kabels worden gelegd aan de zuidzijde van Europaweg Zuid, de oostzijde van de Europaweg Oost en aan de noordzijde van de Frankrijkweg. De kabels worden door middel van een open ontgraving aangelegd. Binnen het tracé worden voorts zes horizontaal gestuurde boringen en één persboring uitgevoerd. Het kabeltracé komt hoofdzakelijk in wegbermen en in landbouwgronden te liggen. Naast wegen komen oostelijk en zuidelijk van het tracé diverse aangelegde natuur- en bosgebiedjes voor. Ter hoogte van de Akkerweg en de Bors-selsedijk bevinden zich enkele bebouwingen. Aan de westzijde van voornoemd kabeltracé is het sloehavengebied Vlissingen Oost gelegen. Het tracégedeelte langs de Frankrijkweg bevindt zich op dit haventerrein. De totale lengte van het tracé bedraagt ca. 5,5 kilometer. Het tracé is opgedeeld in vier secties. Deze secties zijn gebaseerd op de te maken aansluitpunten. Daarnaast vormen deze secties vanwege lokale verschillen in bodemopbouw en grondwaterstanden de basis voor de berekening van het waterbezwaar. De sectieverdeling is in het bemalingsadvies met projectnummer CSN14-0032, d.d. 13 mei 2014 aangegeven. Binnen het invloedsgebied van de onttrekking bevinden zich, voor zover bekend, geen bodemverontreinigingen.

Bodemopbouw - geohydrologie.

De bodemopbouw, geohydrologische situatie en waterhuishoudkundige situatie zijn weergegeven in het bemalingsadvies met projectnummer CSN14-0032, d.d. 13 mei 2014. De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en actuele grondwaterstanden en bodemopbouw zijn per sectie (in totaal 4) in het bemalingsadvies weergegeven.

De bodemopbouw is bepaald op basis van literatuurgegevens en geverifieerd door over het hele leidingtracé diverse grondboringen uit te voeren. De resultaten van de uitgevoerde boringen zijn in het geotechnisch onderzoek en het oriënterend bodemonderzoek 20 kV Frankrijkweg-Europaweg Zuid Vlissingen-Oost, van Colsen b.v., d.d. 8 mei 2014, opgenomen.

De bodemopbouw van de vier secties kent een variatie in bodemopbouw vanaf het maaiveld (mv) tot een bodemdiepte van ca. 9 meter. Bij sectie I van het tracé komt tot 2,5 m-mv een overwegend zandig pakket voor met een lichte kleifractie. Vanaf 2,5 m-mv tot ca. 9 m-mv bevindt zich een zanderige kleilaag. Bij sectie II komt tot 1,75 onder het maaiveld klei voor met een sterke zandfractie. Vanaf 1,75 m-mv tot ca. 9 m-mv is er sprake van volledige klei. Sporadisch kan op 2,2 m-mv wat veen aangetroffen worden. De bodemopbouw van sectie III komt in grote lijnen overeen met die van sectie I. Sectie IV kent een vier meter dikke laag van zand die bij de aanleg van de Sloehaven is aangebracht. Onder deze laag bevindt zich ter plaatse van de Frankrijkweg een zandpakket met een lichte bijmenging van klei. Beneden de 9 meter is de bodem voor het hele tracé gelijk van opbouw. Vanaf 9 m tot ca. 29 meter beneden het maaiveld bevindt zich het eerste watervoerende pakket dat opgebouwd is uit middelfijn tot uiterst fijn zand. Daaronder bevindt zich de geohydrologische basis. Op basis van voornoemde onderzoeken blijken de secties naast verschil in bodemopbouw tevens te verschillen in maaiveldhoogte, de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). De transmissiviteit van het eerste watervoerende pakket ligt op ca. 200 m²/dag. De gehanteerde k-waarden en (grondwater)standen zijn in het bemalingsadvies opgenomen.

Bemalingssysteem

Voor het grootste gedeelte worden de kabels door middel van een open ontgraving aangelegd. Binnen het tracé worden voorts zes horizontaal gestuurde boringen en één persboring uitgevoerd. De boringen worden bij kruisingen van diverse infrastructurele (kunst)werken toegepast. Bij de leidingsleuven in de landbouwgronden zal een horizontale bemaling worden toegepast. Daartoe wordt er onder de sleufbodem horizontaal een drain gelegd. Het toegestroomde water wordt door middel van een ongeperforeerde buis uit de drain gepompt. De horizontale drains worden maximaal 30 cm onder de sleufbodem aangebracht. Bij het kruisen van (water)wegen in de landbouwtracés wordt in verband met een diepere aanleg van de kabels een verticale bemaling toegepast. Bij de leidingsleuven in wegbermen worden bemalingsstrengen aangelegd met verticale filters van ca. 40 mm. De bemalingsstrengen worden aan één zijde van de sleuf aangebracht. Het wegpompen geschiedt met behulp van de verzamelleiding van ca. 100 mm die aangesloten wordt op een pomp met een capaciteit van maximaal 60 m³ per uur. Voor de horizontale boringen en persboring is geen bemaling noodzakelijk. Voor lozing van het grondwater op het oppervlaktewater is reeds een melding bij het waterschap ingediend.

Waterbezwaar, verlagingen en invloedsgebied.

In de aanvraag is het te verwachten waterbezwaar aangegeven. Het onttrekkingsdebiet voor de bemaling wordt blijkens het bemalingsadvies geraamd op maximaal 97 m³ per uur, 2.346 m³ per etmaal, 28.157 m³ per maand, 49.838 m³ per kwartaal en in totaal. Dit waterbezwaar is berekend op basis van de GHG. De bemaling van het leidingentracé vanaf medio mei 2014 gedurende circa twee maanden, worden uitgevoerd. Om het werk “in den droge” te kunnen aanleggen dienen sleuven ontgraven te worden en een grondwaterbemaling te worden toegepast. De grondwaterstand zal 0,30 meter beneden de ontgravingsniveaus worden verlaagd. Het 5 cm-invloedsgebied ten opzichte van de GLG reikt bij de leidingstrekking van sectie I tot maximaal 100 meter uit de bemaling. Bij sectie II en III reikt het invloedsgebied tot maximaal 25 meter uit de bemaling. Bij sectie IV is geen bemaling noodzakelijk.

Belangen / gevolgen

Zettingen

Door de onttrekking worden de grondwaterstanden ter plaatse van de sleuf en in de omgeving daarvan verlaagd. De geplande onttrekking betreft een voortschrijdende bemaling. Dat wil zeggen dat de bemaling zich verplaatst langs het geplande tracé. Bij bepaling van zettingsrisico's wordt uitgegaan van de grondwaterstandsverlagingen onder de GLG. Er kan van worden uitgegaan dat er vanwege natuurlijke schommelingen in de grondwaterstanden zettingen reeds hebben plaatsgevonden tot aan het GLG-niveau. Binnen sectie IV vindt er geen grondwaterbemaling plaats. Uit het bemalingsadvies blijkt dat de bodem ter plaatse van de sleuven met name uit zanden bestaat en dat er lokaal enige kleifracties kunnen voorkomen. De bodem wordt vanwege deze zandbasis derhalve niet als zettingsgevoelig aangemerkt. Resumerend kan gesteld worden dat er geen maaiveld-zettingen zijn te verwachten.

Actieve gebruikers

Andere onttrekkingen bevinden zich niet binnen de invloedsfeer van de bemaling, zodat er geen sprake zal zijn van cumulatieve invloeden van gelijktijdige grondwateronttrekkingen.

Zoetwatervoorkomen

Het onttrekking vindt niet plaats in een gebied welke ingevolge de 'Keurkaart grondwater' als zoetwatervoorkomen wordt aangemerkt. Er bestaat derhalve geen risico voor aantasting van de voorraad zoet water in de bodem.

Verdroging

Binnen de invloedssfeer van de bemaling vallen onder andere landbouwpercelen en percelen met natuur. Hoewel deze percelen met natuur volgens de Keurkaart grondwater niet als 'kwetsbaar gebieden' zijn aangemerkt blijken ze evenwel tot de Ecologische Hoofdstructuur te horen. De gebiedjes liggen langs sectie I en II van het kabeltracé. Langs sectie I staat het gebied bekend als 'Weelhoek'. Dit gebied is echter aanmerkelijk lager gelegen dan het te bemalen tracégedeelte zodat er geen nadelig effect wordt verwacht. Ook langs sectie II komt natuur voor wat tot de Ecologische Hoofdstructuur hoort. Het 5 cm-invloedsgebied ten opzichte van de GLG reikt hier tot maximaal 25 meter uit de bemaling tot in het Sloegroen. Het is aan te bevelen om de bomen en overige grondwaterstandafhankelijke beplantingen binnen het invloedsgebied te controleren en -indien nodig- in overleg met de eigenaar of beheerder te bepalen of er maatregelen nodig zijn om eventuele nadelige effecten te voorkomen.

Oppervlaktewaterbeheer

Binnen het invloedsgebied zijn waterlopen gelegen. De waterlopen horen tot het primaire, secundaire en tertiaire watersysteem. Het onttrokken water zal op dit watersysteem worden geloosd. Gelet op de korte bemalingsduur van de afzonderlijke secties wordt het peilbeheer naar verwachting niet noemenswaardig beïnvloed door de grondwateronttrekkingen.

Verontreinigingen

In de omgeving van het onttrekkingstracé zijn een historisch vooronderzoek en een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van deze onderzoeken blijken er ter plaatse van en binnen het invloedsgebied van de onttrekking geen verontreinigingen bekend te zijn die beïnvloed kunnen worden door de onttrekking.

Overige belangen

Uit raadpleging van de Interactieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) op de website van de provincie Zeeland is gebleken dat er een lage trefkans op archeologische waarden is. Het is dan ook niet aannemelijk dat er in de ondergrond archeologische waardevolle objecten aanwezig zijn die door oxidatie -als gevolg van verlaging van de grondwaterstand- kunnen worden aangetast.

Overwegingen

De voorgenomen tijdelijke grondwateronttrekking is noodzakelijk om de leidingen in den droge te kunnen aanleggen. Er is sprake van een voortschrijdende sleufbemaling. Het invloedsgebied is dan ook lokaal. De onttrekking zal plaatsvinden in een landelijk gebied. De onttrekking heeft naar verwachting geen nadelige gevolgen voor landbouwpercelen en percelen die tot de Ecologische Hoofdstructuur horen. De onttrekking is niet in strijd met het beleid inzake tijdelijke grondwateronttrekkingen. Volgens huidige inzichten en met inachtneming van de in deze vergunning op te nemen voorschriften zal de onttrekking niet leiden tot nadelige effecten van een dusdanige omvang dat deze op grond daarvan niet zou moeten worden toegestaan.

Conclusie

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. De gevraagde vergunning kan, rekening houdende met alle relevante belangen, worden verleend.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

Aan Delta Netwerkbedrijf B.V., Postbus 5048, 4330 KA Middelburg, alsmede aan diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen “vergunninghouder”), de gevraagde vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 te verlenen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het leggen van nieuwe kabels (20kV) tussen een verdeelstation aan de Frankrijkweg en een hoofdverdeelstation (HVS) nabij de Europaweg Zuid in Vlissingen-Oost, onder de volgende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

H. Willemsen,
Adjunct afdelingshoofd Waterbeheer



Waterschap **Scheldestromen**

VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2014019923

Voorschrift 1 (begripsomschrijvingen)

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;
- b. onttrekking: het onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
- c. het waterschap: waterschap Scheldestromen;
- d. de toezichthoudend ambtenaar: de ingevolge de Waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen aangewezen ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet en deze vergunning bepaalde.

Voorschrift 2 (aanvraag)

De vergunningaanvraag + bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning.

Voorschrift 3 (omschrijving bemaling)

- 3.1 De bemaling moet worden uitgevoerd zoals omschreven in de vergunningaanvraag en het bemalingsadvies.
- 3.2 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering, die betrekking hebben op de wijze, plaats, diepte en/of omvang van de onttrekking, behoeven de instemming van het waterschap.

Voorschrift 4 (te onttrekken hoeveelheden)

- 4.1 De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt maximaal 97 m³ per uur, 2.346 m³ per etmaal, 28.157 m³ per maand, 49.838 m³ per kwartaal en in totaal.
- 4.2 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren.

Voorschrift 5 (toegestane verlagingen)

De grondwaterstand en de stijghoogte van het grondwater ter plaatse van de sleuf en putten mag tot maximaal 0,30 m beneden de aanlegdiepte van de leidingen worden verlaagd.

Voorschrift 6 (metingen en registratie)

- 6.1 Voor het (kunnen) meten van de freatische grondwaterstanden dient bij sectie I, in of direct buiten de sleuf, minimaal één peilbuis geplaatst te worden.
Bij sectie II en III dienen per sectie in of direct buiten de sleuf, minimaal één peilbuis ten noorden van de horizontale gestuurde boring en minimaal één peilbuis ten zuiden van de horizontale gestuurde boring geplaatst te worden.
De peilbuizen moeten gedurende de gehele (deel)bemalingsperiode in stand te worden gehouden en dienen op zodanige diepte geplaatst te worden dat de freatische grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten.
- 6.2 Minimaal twee weken voor aanvang van de onttrekking dient hiertoe een monitoringsplan ter goedkeuring te worden overgelegd aan het waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. Dit monitoringsplan dient in elk geval een situatieschets met de ligging van de peilbuizen (inclusief nummering) te bevatten en per peilbuis de volgende zaken:
 - het peilbuisnummer;
 - de locatie;
 - de filterstelling in meters ten opzichte van maaiveld en NAP;
 - de te verwachten verlaging van de freatische grondwaterstand volgend uit de vergunning-onderbouwende rapportage.

- 6.3 De in 6.1 bedoelde meetpunten moeten onder notitie van het tijdstip voorafgaande aan de bemaling tweemaal worden opgenomen op afzonderlijke dagen (nulmetingen) en tijdens de bemaling worden opgenomen met de volgende frequentie:
 - gedurende de eerste twee weken dagelijks;
 - gedurende de overige periode wekelijks, bij voorkeur steeds op dezelfde dag.
- 6.4 De metingen als bedoeld in 6.3 moeten worden genoteerd op een meetstaat. De meetstaat moet op het werk beschikbaar zijn en tot tenminste één jaar na beëindiging van de (deel)bemalingen voor het waterschap beschikbaar worden gehouden.
- 6.5 De hoeveelheden grondwater die worden onttrokken moeten worden gemeten met goed werkende (water)meters, die op deugdelijke wijze zijn gemonteerd.
- 6.6 Vergunninghouder draagt zorg voor het, tenminste éénmaal vaststellen van het chloride gehalte van het grondwater dat wordt opgepompt op de diepte waarop dit wordt onttrokken. Monsternamen en analyse vinden plaats niet later dan één week nadat is gestart met onttrekking op de betreffende diepte.
- 6.7 De vergunninghouder draagt zorg voor de archivering en de verwerking van de uit de metingen verkregen gegevens tot een monitoringsrapportage.
- 6.8 Indien de resultaten van vorengenoemde metingen daartoe aanleiding geven, kunnen door waterschap Scheldestromen nadere voorschriften worden bepaald.

Voorschrift 7 (monitoring beplantingen)

De binnen het invloedsgebied bevindende bomen en overige grondwaterstandafhankelijke beplantingen dienen door een ter zake kundige te worden gecontroleerd en -indien nodig- in overleg met de eigenaren van schoon water te worden voorzien.

Voorschrift 8 (te verstrekken gegevens)

- 8.1 De onttrokken hoeveelheden grondwater moeten binnen vier weken na het beëindigen van de onttrekking worden opgegeven aan het waterschap door middel van het bijgevoegde jaaropgaveformulier.
- 8.2 Op de jaaropgave dient te worden vermeld het bepaalde chloridegehalte volgens voorschrift 6.6.
- 8.3 Na de eerste maand, vervolgens tweemaandelijks en na afloop van de werkzaamheden dienen de monitoringsrapportage volgens voorschrift 6.7 te worden verstrekt aan het waterschap.
- 8.4 Op de jaaropgave dient verder, onder opgave van de datum, melding te worden gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de uitgevoerde metingen als bedoeld in voorschrift 6.

Voorschrift 9 (aanvang bemaling)

Het tijdstip van aanvang van de bemaling dient, ten minste 7 werkdagen tevoren, schriftelijk of per e-mail (handhaving@scheldestromen.nl) te worden gemeld aan de toezichthoudend ambtenaar van het waterschap.

Voorschrift 10 (toezicht en controle)

Aan de toezichthoudend ambtenaar dient op diens verzoek inzage worden gegeven in de uitkomsten van de metingen en/of waarnemingen, zoals bedoeld in voorschrift 6 en 7 van deze vergunning.



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2014019923

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid, Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.