



Voorstel aan Dagelijks Bestuur		Registratienummer: 2014.12819
<u>routing met data:</u> overleg portefeuillehouder : 16-06-2014 dagelijks bestuur : 01-07-2014 commissie wb : commissie bcwvm : algemeen bestuur :		<u>paraaf:</u> afdelingshoofd secretaris
auteur : Michel van der Wagt afdeling : Projecten Watersysteem portefeuillehouder : Sjraar Roelofs		agendapunt: A5 vergaderdatum: 01-07-2014 openbaar: ja bijlage(n) openbaar: ja
beslissing Dagelijks Bestuur: Conform voorstel.		

Onderwerp

Concept Projectplan WB21 knelpunt Waatskamplossing te Ospel

Aanleiding

Tijdens uw vergadering van 28 mei 2013 besloot u om voor het opheffen van het WB21 knelpunt Waatskamplossing te Ospel fysieke maatregelen te nemen. De voorgenomen maatregel betreft hier een aanpassing aan de huidige lossing. Voor deze aanpassing was aankoop van gronden voorzien en gezien de impact van de werken op de omgeving zou het Projectplan ter inzage gelegd worden overeenkomstig de inspraakprocedure van het waterschap.

Waatskamplossing te Ospel (gemeente Nederweert) maakt samen met WB21 knelpunt Rakerlossing te Laar (gemeente Weert) deel van uit van bestek 6. Voor de voorbereidende fase heeft u voor dit bestek destijds € 290.000 beschikbaar gesteld. Het plan is uitgewerkt in een concept Projectplan om na planvaststelling en kredietvotering te kunnen starten met de feitelijke realisatie.

Voorstel

- 1 Instemmen met het bijgevoegd concept Projectplan WB21 knelpunt Waatskamplossing te Ospel.
- 2 Dit concept projectplan ter inzage leggen overeenkomstig de inspraakprocedure van het waterschap.
- 3 Het voornemen uit te spreken om de legger van het waterschap aan te passen overeenkomstig dit Projectplan, waarbij de afkondiging plaats vindt na de uitvoering van de werkzaamheden.

Inleiding

De waterhuiskundige situatie rondom de Waatskamplossing is gecompliceerd. De maatregelen zijn tweedelig:

1. WB21 opgave.
Het inundatieoppervlakte beperkt zich (modelmatig) tot ca. 0,2 ha en de te verwachten inundatieschade is relatief gering. Gewenste maatregel is het verruimen van de lossing en het verruimen van de duikers.

2. Onderhoudsopgave.

De Waatskamplossing heeft heel veel krappe duikers met een hoge kans op verstopping. Het effect van verstopping is wateroverlast over een groot oppervlakte en dienovereenkomstige schade. Het verruimen van de duikers is dan ook bedoeld om het beheer en onderhoud te optimaliseren en de kans op verstopping terug te brengen.

De projectgroep heeft de kansen en mogelijkheden voor de gecombineerde aanpak (én verruimen watergang én verruimen duikers) de Waatskamplossing nader onderzocht. Voor de verruiming van de lossing is grond nodig. Deels is deze grond van particulieren (tuinen) en deels van agrarische ondernemers (grasland). Echter blijkt grondaankoop op een minnelijke wijze niet overal haalbaar te zijn. Vervolgens is een aanvullende hydrologische analyse opgesteld. Daaruit blijkt dat het alleen verruimen van de duikers, voldoende soelaas biedt om het WB21 knelpunt op te lossen. Voor beheer en onderhoud (reduceren verstoppingsrisico) is de maatregel afdoende.

De maatregelen zijn vertaald in een ontwerpplan. Dit plan is in een vroegtijdig stadium afgestemd met de gemeente Weert en middels een informatieve bijeenkomst gepresenteerd aan de bewoners aan de Waatskamplossing (Waatskampweg). Enkele praktische aandachtspunten zijn door bewoners aangereikt en verwerkt in het ontwerp. Vervolgens zijn de maatregelen en het ontwerp vertaald in een 'concept Projectplan'. Dit plan is als bijlage toegevoegd en zal na uw goedkeuring ter visie worden gelegd overeenkomstig de inspraakprocedure van het waterschap.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal met de eigenaren van de opritten worden overlegd over toekomstig beheer en onderhoud van de aangepaste duiker. Afspraken worden in overleg met het team Vergunningen vastgelegd in (aangepaste) vergunningen.

Uitgangspunt is dat eigenaar van de oprit formeel onderhoudsplichtige wordt van de nieuwe duiker. Het waterschap neemt nu de financiële en technische verantwoording om de duikers te verruimen. WPM blijft beheerder van de totale watergang en alleen onderhoudsplichtige voor het open profiel van de Waatskamplossing.

Het waterschapsbeleid is gericht op beperken van het aantal- en de omvang van overkluizingen. Desondanks voorziet het projectplan in het aanbrengen van twee aanvullende overkluizingen. Gezien de beperkt beschikbare ruimte, de kosten voor het herstellen en in stand houden van het huidige open profiel op de lange en korte termijn is het aanbrengen van een overkluizing efficiënter.

De knelpunten Waatskamplossing en Rakerlossing zijn eerder gebundeld in de vorm van "bestek 6". Tijdens de nadere uitwerking blijkt dat de maatregelen voor opheffing van de Waatskamplossing eerder uitvoerbaar zijn dan de maatregelen aan de Rakerlossing.

Beoogd effect

1. Invullen van de WB21 doelstelling voor het gebied rond de Waatskamplossing te Ospel.
2. Het terugbrengen van de kans op wateroverlast door verstopping.

Argumenten (t.b.v. besluitvorming conform voorstel)

1. Door het uitvoeren van het plan wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van het Nationaal Bestuursakkoord Water.
2. Verwerving van gronden blijkt, na het opstellen van nieuwe hydrologische analyse, niet noodzakelijk te zijn om het WB21 knelpunt en het beheer knelpunt op te lossen.

3. Het concept Projectplan bevat alle wenselijke maatregelen de noodzakelijke afvoercapaciteit van de lossing op orde te brengen.
4. Door het uitvoeren van het plan wordt voldoende invulling gegeven aan het optimaliseren van de Waatskamplossing voor effectief beheer en onderhoud.
5. Door het concept Projectplan te visie te leggen, voldoet het waterschap aan haar verplichtingen overeenkomstig de inspraakprocedure.

Kanttekeningen (gevolgen, als niet besloten wordt conform het voorstel)

1. Indien de maatregelen in het concept Projectplan niet plaatsvinden, voldoet het waterschap niet aan de gestelde normen binnen Nationaal Bestuursakkoord Water.
2. De Waatskamplossing te Ospel blijft een beheer- en onderhouds knelpunt, dat veel extra aandacht en inzet (interne uren) blijft vragen.
3. Imagoschade richting stakeholders zoals particulieren eigenaren en gemeente.

Financiële toelichting

Het opheffen van de WB21 knelpunten is in de begroting 2014 opgenomen als niet majeur project. De planvaststelling en kredietvotering is daarmee gemandateerd aan het dagelijks bestuur.

Het vaststellen van Knelpunt Waatskamplossing maakt deel uit van bestek 6. Dit bestek is een bundeling met knelpunt Rakerlossing. In 2013 is € 290.000 beschikbaar gesteld voor werkzaamheden t/m de planvaststelling voor het opheffen van de beide knelpunten.

De planvoorbereiding voor het opheffen van de beide knelpunten zal naar verwachting ruim binnen de beschikbaar gestelde middelen worden afgerond.

De totale kosten voor het voorbereiden en uitvoeren van de maatregelen "bestek 6"; voor het opheffen van de knelpunten Waatskamplossing en Rakerlossing zijn geraamd op € 865.000,=. Er is geen aanleiding om deze raming aan te passen.

Communicatie

1. Bijgevoegd concept Projectplan zal ter visie gelegd worden overeenkomstig de inspraakprocedure van het waterschap.
2. Stakeholders zoals gemeente en eigenaren van opritten aan de Waatskamplossing worden geïnformeerd over de inspraakprocedure.
3. Ruim voorafgaand aan de realisatie zal met de betreffende eigenaren (particulieren, bedrijven en agrarische ondernemers) van de opritten worden afgestemd om zoveel mogelijk hinder in bereikbaarheid (logistiek) te voorkomen.

Personeel en organisatie

conform projectopzet.

Uitvoering en planning

Na de procedure van de ter visielegging (duur van 6 weken) en het verwerken van eventuele ingediende zienswijze (duur van ca. 1 á 2 weken) zal het concept 'definitieve projectplan' ter vaststelling aan u worden aangeboden, inclusief een kostenraming t.b.v. kredietvotering voor de uitvoering.

De prognose is dat de uitvoering van de maatregelen in het 3^e kwartaal kunnen plaatsvinden. Met een onderhoudsperiode van 6 maanden zal het project in het 2^e kwartaal van 2015 formeel opgeleverd kunnen worden.

Evaluatie/controle

Marap cyclus.

Bijlage

Concept Projectplan