Bomen 1e grootte:
- Laarderweg



Gewone esdoorn
Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'

Bomen 2e grootte:
- P.M.R. Versteeghstraat



Beverboom
Magnolia kobus

Bomen 2e grootte:
- Elise Dammershof

3 keuzes



Valse acacia
Robinia x ambigua 'Bellarosea'



Krentenboompje
Amelanchier arborea 'Robin Hill'



Chinese rode berk
Betula albosinensis 'Fascination'

Bomen 2e grootte:
- Fokke Bleekerstraat

3 keuzes



Beverboom
Magnolia kobus



Dubbele sierkers
Prunus avium Plena



Kansenboom
Clerodendrum Trichotomum

Bomen 3e grootte:
- Ruysstraat

Japanse kers
Prunus serrulata 'Kanzan'

Bomen 3e grootte:
- Ruysstraat



Sierappel
Malus Toringo

Bomen 1e grootte:
- Prinses Margrietplantsoen

Aanvullen met:



Honingboom
Sophora japonica 'Regent'



Gele zeepboom
Koelreuteria japonica



Grove den
Pinus sylvestris

VERKLARING SITUATIE:

- BESTAANDE SITUATIE
- BESTAANDE UITRIT
- BESTAANDE BOVENGRONDSE AFVALCONTAINER
- BESTAANDE ONDERGRONDSE AFVALCONTAINER
- ONTWERP BOVENGRONDSE AFVALCONTAINER
- BESTAANDE LICHTMAST
- NIEUWE LICHTMAST (LOCATIE INDICATIEF)
- ONTWERP RANDBELIJN
- ONTWERP PARKEERVAKKEN
- ONTWERP VERKEERSPLATEAU
- ONTWERP INRITBANDEN
- VOETPAD, TEGELS 300x300mm, kleur GRIJS
- RIJWEG, KLINKERS DIKFORMAAT, kleur ROOD
- RIJWEG, KLINKERS WAALFORMAAT, kleur ROOD (HERGEBRUIK)
- DREMPELPLATEAU, KLINKERS DIKFORMAAT, kleur ROOD
- DREMPELPLATEAU, KLINKERS WAALFORMAAT, kleur ROOD (HERGEBRUIK)
- PARKEREN, BETONSTRAATSTEEN KEIFORMAAT, kleur ANTRACIET
- MINDER VALIDE PARKEERPLAATS (PARTICULIER)
- MINDER VALIDE PARKEERPLAATS (OPENBAAR)
- GROEN
- SPEELZAND
- HALFVERHARDING
- BESTAANDE BOOM
- TE KAPPEN BOOM, soort SORBUS/PRUNUS
- TE KAPPEN BOOM, DIVERSE SOORTEN
- TE VERPLANTEN BOOM
- TE PLANTEN BOOM incl. GROOTTE
- RIJRICHTING t.b.v. EENRICHTINGVERKEER

BENODIGD	29
OD	27
VERSCHIL	-2

INFORMATIEBLOKJE PARKEERPLAATSEN:
- AANTAL BENODIGDE PLAATSEN VOLGENS ONDERZOEK incl. 10/15%
- AANTAL PLAATSEN GETEKEND IN OD
- VERSCHIL TUSSEN ONDERZOEK EN OD

- GRENS DEELPLANGEBIED
- WERKGRENS

TOTAAL TE KAPPEN EN TE PLANTEN BOMEN	
AANTAL TE KAPPEN BOMEN	39
AANTAL TE PLANTEN BOMEN	37
VERSCHIL	-2

TOTAAL BENODIGDE EN ONTWORPEN PARKEERPLAATSEN	
AANTAL BENODIGD WONEN	446
AANTAL BENODIGD incl. WIMKELS/SNOOKER	489
AANTAL ONTWORPEN PARKEERPLAATSEN	444
VERSCHIL t.b.v. WONEN	-29
VERSCHIL t.b.v. WIMKELS/SNOOKER	-45

D2	27-01-2014	LOCATIE LICHTMAST PMR VERSTEEGHSTRAAT TUSSEN 23-25 VERPLAATST NAAR 21-23	R.V.
D1	20-01-2014	LOCATIE LICHTMAST T.H.V. RUYSSTRAAT 24E VERPLAATST RICHTING 24D	R.V.
D0	09-01-2014	LOCATIE LICHTMAST T.H.V. LAARDERWEG 29 EN PR.M.PLANTSOEN 17 EN 23	R.V.
C4	05-12-2013	DIVERSEN	R.V.
C3	02-12-2013	DIVERSEN	R.V.
C2	30-10-2013	DIVERSEN	R.V.
C1	02-10-2013	DIVERSEN	R.V.
C0	09-01-2014	CONCEPT	R.V.
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

Opdrachtgever:
Gemeente Bussum

Projectomschrijving:
Herinrichting / rioolvervanging
wijk Westereng te Bussum

Tekeningomschrijving:
Presentatietekening definitief ontwerp
situatie deelplan 4

Tekeningnummer:
231641-PT4-2-01

Tekenaar: R. Vierveijzer
Projectleider: M.A.P. van Leeuwen
Schaal: 1:500
Formaat: 1470x841
Blad nr.blad nr.: 1 IN 1
Status: DEFINITIEF
Wijz.nr.: D2

www.anteagroup.nl

anteagroup

© COPYRIGHT ANTEA GROUP NEDERLAND B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antea Group.