



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

Waterdossier 24283

1184173/1550388

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE	3
3	BESLUIT.....	3
4	ONDERTEKENING	3
5	VOORSCHRIFTEN.....	4
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	4
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST.....	4
6	AANVRAAG	7
6.1	LOCATIE.....	7
6.2	AANLEIDING	7
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	7
7	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	8
7.1	ALGEMEEN	8
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST	8
7.3	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	9
8	PROCEDURE.....	9
8.1	ALGEMEEN	9
8.2	BEZWARENPROCEDURE.....	9
9	MEDEDELINGEN	10

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 5 maart 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Aannemingsbedrijf de Vries Werkendam b.v.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland 2010, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Aannemingsbedrijf de Vries Werkendam b.v. te Werkendam (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van de Oostsingel te Delft in de boezem en in de Bieslandse Bovenpolder:
 - dempen van 56 m² primair oppervlaktewater (boezem);
 - vervangen van de kademuur langs de oostelijke oever van de Schie;
 - uitvoeren van werken in de regionale waterkering;
 - verrichten van werkzaamheden in primair boezemwater;
 - opnemen van de uitstroom van het gemaal Van Miereveltlaan in de nieuwe oeverconstructie;
 - verwijderen van meerpalen uit het boezemwater;
 - aanbrengen van twee wachtplaatsen in het boezemwater;
 - tijdelijk hebben van een bouwkuip in het boezemwater;
 - tijdelijk hebben van een heiponton in het boezemwater.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening nr. 265545-R-1-01, d.d. 10 september 2014;
 - tekening nr. G-15-301-T1.30-001, d.d. 4 maart 2015;
 - rapport nr. R7738; deel 1; rev. 0, d.d. 16 februari 2015.
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft,

30 APR. 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,


drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 2.

Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

Voorschrift 3.

Beheer en onderhoud

De vergunde (kunst)werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud worden gehouden.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

Voorschrift 4.

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.

4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 5.

Werken in waterkeringen

1. Ontgravingen mogen niet groter worden uitgevoerd dan staat aangegeven op de tekening nr. G-15-301-T1.30-001. Deze ontgraving mag alleen worden uitgevoerd binnen de tijdelijke bouwkuip. Daarbij dient naast de ontgraving een ten minste 1,5 m brede kruin te worden gehandhaafd op een hoogte van ten minste NAP + 0,10 m.
2. Na de uitvoering van de werken moet de waterkering een kruinbreedte hebben van 2 m op de hoogte van ten minste van NAP +0,10 m.
3. Het damwandscherm en de palen moeten zodanig voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
4. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen of het trekken van (funderings)palen of bij het aanbrengen van de verankering.
5. De bestaande funderingspalen en meerpalen die aanwezig zijn binnen het waterstaatswerk van de regionale waterkering mogen niet worden getrokken. De in het boezemwater aanwezige palen mogen worden ingekort tot maximaal 1 m onder de vaste bodem van het boezemwater.

Voorschrift 6.

Oppervlaktewater algemeen

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater (inclusief de leidingen) niet verder worden verminderd dan vergund.

Voorschrift 7.

Bouwkuip (tijdelijke afdamming)

1. De bouwkuip mag maximaal een lengte hebben van 200 m (tijdelijke demping 200 m²).
2. De hartlijn van het tijdelijke evenwijdig aan de oever geplaatste damwandscherm mag niet verder uit de bestaande oeverlijn komen dan 1,0 m.
3. Tijdens de uitvoering van de werken mag steeds slechts één gesloten bouwkuip aanwezig zijn. Bij de gefaseerde uitvoering van de werken mag de bouwkuip van een volgende fase pas worden gesloten indien van de bouwkuip van de voorgaande fase over ten minste 2 m de damwand is verwijderd waarbij het afgesloten gedeelte weer in openverbinding met de boezem is gebracht.
4. Voordat de ruimte in de bouwkuip wordt drooggezet of aangevuld, moeten in het water levende organismen worden overgezet naar het aangrenzende boezemwater.
5. Bij het verwijderen van de bouwkuipen moet het water ter plaatse op de oorspronkelijke afmetingen worden teruggebracht.
6. De bouwkuipen dienen zo snel mogelijk na de uitvoering van de werken volledig te worden verwijderd doch uiterlijk voor de in voorschrift 2 genoemde termijn.
7. Schade aan de bestaande oeverconstructie moet worden hersteld.

Voorschrift 8.

Dempen

1. Er mag niet meer dan 56 m² oppervlaktewater worden gedempt.
2. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
3. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende organismen worden overgezet naar een aangrenzende watergang.
4. Indien de vergraving volgens vergunning nr. 1157783/1451147 niet wordt uitgevoerd dient vergunninghouder op een andere locatie de compensatie voor de demping uit te voeren.

Voorschrift 9.

Oeverconstructie

1. De oeverconstructie moet grond dicht en stabiel zijn en mag niet vervormen of in de richting van het water gedrukt worden.
2. De oeverconstructie moet zo worden geplaatst dat geen demping plaatsvindt; behoudens op het gedeelte waar een demping is vergund.
3. De oeverconstructie moet zodanig op de bestaande oeverconstructie worden aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.
4. De bovenkant van de oeverconstructie moet worden geplaatst op een hoogte van NAP +0,10 m of hoger.
5. De ankerstangen moeten worden verankerd in de pleistocene zandlaag.

Voorschrift 10.

Leiding met uitstroomvoorziening van het gemaal

1. De huidige uitstroom moet worden opgenomen in de nieuwe kademuur of worden vervangen door een gelijkwaardige constructie.
2. De werken moeten zodanig uitgevoerd worden, dat geen lekkage langs de leiding kan ontstaan.
3. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de afvoer van het gemaal mogelijk blijft. Indien voor de uitvoering van de werken de afvoer tijdelijk moet worden onderbroken dient een tijdelijke bemaling te worden geplaatst met een gelijke afvoercapaciteit als de aanwezige bemaling.
4. Vier weken voor de aanvang van de werken aan de kademuur ter plaatse van de uitstroomvoorziening dient vergunninghouder een werkplan te overleggen waarin staat aangegeven op welke wijze het werk wordt uitgevoerd en hoe de afvoer van polderwater is gewaarborgd.
5. Indien een tijdelijke bemaling wordt geplaatst moet:
 - de pomp met behulp van een voeler automatisch het waterpeil handhaven met een marge van plus/min 5 cm;
 - het telefoonnummer worden doorgegeven van een 24 uur per dag (7 dagen per week) bereikbaar contactpersoon;
 - de exacte aanvang van de afsluiting gemeld worden bij de sector Waterbeheer, (06)53578056. Afhankelijk van de weersverwachtingen kan deze sector toestemming onthouden.

Voorschrift 11.

Heiponton

1. Het ponton moet met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de kade/bouwkuip worden afgemeerd en mag met de buitenste zijde niet verder dan 7 m in de watergang reiken.
2. Het ponton mag maximaal 35 m lang en 6 m breed zijn; de diepgang mag maximaal 1,3 m zijn.
3. Het ponton mag niet voor de uitstroomopening van het gemaal worden afgemeerd.
4. Het ponton mag niet langer aanwezig zijn dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken op de betreffende locatie(s).
5. Aan de vaarwegzijde van het ponton mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van de watergang hinderen.
6. Langs zij, voor of achter het ponton mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
7. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van het ponton moeten worden verwijderd.
8. Het ponton moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Oostsingel 21-28 en Oostsingel 81-177

Plaats: Delft

Polder: Bieslandse Bovenpolder

Boezem: Schie

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren omdat de provincie Zuid-Holland aan vergunninghouder opdracht heeft gegeven voor het vervangen van de oeverconstructie.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- boezemwater de Schie;
- regionale waterkering van de Bieslandse Bovenpolder
- poldergemaal Van Miereveltlaan.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten het volgende.

1. De kademuur langs de oostelijke oever van de Schie, tussen kmp 29,5 en 30,048 (volgens provinciale kilometrering Rijn-Schiekanaal), wordt vervangen. De nieuwe oeverconstructie bestaat uit een damwand scherm waarvoor een betonconstructie met metselwerk wordt geplaatst. De constructie wordt zo geplaatst dat het nieuwe metselwerk
2. De kademuur langs de oostelijke oever van de Schie, tussen kmp 30,308 en 30,338 (volgens provinciale kilometrering Rijn-Schiekanaal) wordt vervangen. De huidige kade muur springt hier terug. De nieuwe kademuur wordt rechtgetrokken waarbij 56 m² primair boezemwater wordt gedempt.
3. In de onder 1 genoemde kademuur bevindt zich de uitstroom van het gemaal Van Miereveltlaan, poldergemaal van de Bieslandse Bovenpolder. Deze uitstroom moet worden gehandhaafd of worden vervangen door een gelijkwaardige constructie.
4. Voor het uitvoeren van de werken moet een bouwkuip worden geplaatst en een heiponton worden afgemeerd.
5. In het boezemwater worden enkele meerpalen verwijderd en worden twee wachtplaatsen aangebracht.
6. De werken worden uitgevoerd in primair boezemwater, de regionale waterkering en de afvoerleiding van het gemaal.
7. Indien de afvoer van het gemaal Van Miereveltlaan wordt belemmerd wordt een tijdelijke polderbemaling geplaatst.

De demping van 56 m² wordt gecompenseerd uit het surplus dat ontstaat bij de verbreding van de Schie ten zuiden van de Kruithuisbrug waar 4683 m² water wordt gegraven. Hiervoor is op 15 december 2014 de vergunning nr. 1157783/1451147 verleend aan de provincie Zuid-Holland.

De afvoer van het poldergemaal Van Miereveltlaan moet worden gewaarborgd. Indien tijdens het uitvoeren van de werken een kort durende onderbreking noodzakelijk is wordt een tijdelijke bemaling geplaatst waarvan de capaciteit ten minste gelijk is aan die van het poldergemaal.

Omdat geen compensatie mogelijk is voor de tijdelijke dempingen van de bouwkuip wordt de omvang van deze demping beperkt tot 200 m². De werken moeten daarom gefaseerd worden uitgevoerd.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland 2010;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009;
- de Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen of juist een positief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen of juist een positief effect op de waterkwaliteit.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen of juist positieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 5 maart 2015 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door Aannemingsbedrijf de Vries Werkendam b.v. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 24283.

Op 9 april 2015 heeft de provincie Zuid-Holland per e-mail ingestemd met de inzet van een gedeelte van het surplus van vergunning nr. 1157783/1451147 voor de demping in onderhavige vergunning. Het e-mailbericht is geregistreerd onder nummer 1191091.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 270 18 88
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.