



Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

Aan d&h 23 juni 2015

VOORSTEL

Datum	10 juni 2015	Portefeuillehouder	D.S. Schoonman
Documentnummer	694380	Programma	Voldoende en schoon water
Projectnummer	P0205	Afdeling	Projectrealisatie
		Opsteller	R. van de Braak
		Bijlage(n)	Projectplan KRW Toevoerkanaal (definitief besluit) incl. bijlagen
Onderwerp	Definitief Projectplan Waterwet KRW Toevoerkanaal		

1. Voorstel aan d&h

Voorgesteld wordt het Projectplan Waterwet KRW Toevoerkanaal (definitief besluit) ongewijzigd vast te stellen.

2. Bestuurlijke aanleiding en vraag

In januari 2014 is het project KRW Toevoerkanaal gestart. Tot het project worden gerekend de A-wateren Toevoerkanaal, Verbindingskanaal en de Landsloot. Het doel van het project is het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit gericht op de ontwikkeling van waterplanten. Daartoe wordt gebaggerd, gecreosoteerde beschoeiing verwijderd en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook wordt het smalspooronderhoud omgevormd tot breedspooronderhoud. Op de locaties waar na het verwijderen van de beschoeiing een instabiele oever dreigt, wordt nieuwe beschoeiing teruggeplaatst of er wordt een evenwichtsoever aangelegd door het huidige onderhoudspad af te graven. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd; het gedeelte vanaf de A50 tot aan de Kraaigraafstraat in 2015 en in 2016 het gedeelte vanaf de Kraaigraafstraat tot aan het gemaal Terwolde.

De maatregelen doen een ingreep in de huidige waterstaatkundige situatie. Het verbreden van het Toevoer- en Verbindingskanaal betekent een wijziging van de leggerafmetingen. Voor deze maatregel geldt volgens de Waterwet een plicht tot het opstellen van een Projectplan. Het baggeren betreft het terugbrengen tot de leggerafmetingen (bestendig beheer) en is niet projectplan plichtig.

Om een integraal beeld te geven van de gewijzigde waterstaatkundige situatie worden alle maatregelen wel genoemd in het Projectplan.

Het Projectplan is gebaseerd op het referentieontwerp dat in de planstudiefase is opgesteld. Dit referentieontwerp wordt in de realisatiefase nog verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp. Dit betekent dat er in detail nog wijzigingen kunnen optreden. Deze wijzigingen moeten echter passen binnen de kader van het referentieontwerp.

In dit referentieontwerp is bijzondere aandacht besteed aan de geotechnische stabiliteit van de oevertaluds. De oorspronkelijke opdracht bestond uit het enkel verwijderen van de huidige gecreosoteerde beschoeiing. Geotechnisch onderzoek tezamen met een nader beheerdersoordeel heeft echter aangetoond dat hiermee geen stabiele beheerssituatie ontstaat en dat taluds dreigen te bezwijken. Hierop is het gedeeltelijk herplaatsen van beschoeiing in combinatie met het aanleggen van flauwere evenwichtsoever op eigendom van het waterschap als beheersmaatregelen getroffen. Gezien de grote lengten waarover dit moet plaatsvinden heeft dit forse kostenconsequenties en wordt dit als een scopewijziging op de initiële opdracht aangemerkt. Hiervoor volgt nog een apart besluitvormingstraject waarbij de financiële middelen geborgd moeten gaan worden in de begroting 2016. Vooruitlopend wordt in elk geval een fasering over de jaren 2015 en 2016 gehanteerd opdat de afgesproken doelrealisatie met de provincie Gelderland in het kader van de Waterovereenkomst 2009-2015 gestand blijft.

Op dinsdag 31 maart 2015 is het Ontwerp Projectplan KRW Toevoerkanaal door het college van dijkgraaf en heemraden vrijgegeven voor inspraak. Van 7 april 2015 tot en met 18 mei 2015 heeft het Ontwerp Projectplan ter inzage gelegen. Door drie aanliggende eigenaren is een zienswijze ingebracht, deze zienswijzen worden beantwoord in de inspraaknota (bijlage 1 Projectplan Waterwet KRW Toevoerkanaal (definitief besluit)).

3. Bestuurlijke risico's/positionering/mandatering

Aan dit voorstel kleven geen bijzondere bestuurlijke risico's. De aandacht wordt gevestigd op het nakomen van de bestuurlijke afspraak met de provincie Gelderland om het deel van doelrealisatie dat is vastgelegd in de Waterovereenkomst 2009-2015 uiterlijk 31 december 2015 op te leveren (zie ook paragraaf 4, bijdrage aan doelen). Om deze mijlpaal te halen moet het Projectplan uiterlijk medio juli in definitieve vorm zijn vastgesteld. Gezien de geringe hoeveelheid en de inhoud van de zienswijzen is er geen aanleiding het projectplan inhoudelijk aan te passen.

4. Bijdrage aan doelen

Het Projectplan draagt bij aan de realisatie van de onderstaande doelen. Daarbij is een verdeling gemaakt over de jaren 2015 en 2016. In 2015 wordt volledig de doelrealisatie gerealiseerd (aanleg natuurvriendelijke oever binnen de EHS) die met de provincie Gelderland is overeengekomen in de Waterovereenkomst 2009-2015. Deze maatregel moet voor 31 december 2015 opgeleverd zijn om het deel van het

project dat in 2015 wordt uitgevoerd voor 75% subsidie in aanmerking te laten komen.

Doelrealisatie	Opgave	Realisatie 2015	Realisatie 2016
Natuurvriendelijke oevers	2,16 km	2,16 km	0 km
Baggeren	28.350 m3	10.500 m3	17.850 m3
Verwijderen gecreosoteerde beschoeiing	12,725 km	5,625 km	7,1 km
Natuurvriendelijk onderhoud	2,16 km	0	2,16 km

5. Monitoring

Niet van toepassing.

6. Uitgangspunten/eerdere besluiten

- Op 16 september 2014 is er door het college van dijkgraaf en heemraden een uitvoeringskrediet van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld
- Op dinsdag 31 maart 2015 is het Ontwerp Projectplan KRW Toevoerkanaal door het college van dijkgraaf en heemraden vrijgegeven voor inspraak

7. Maatschappelijk draagvlak/MVO

In de planstudiefase hebben in het voorjaar van 2014 de eerste keukentafelgesprekken met de aanliggende eigenaren plaatsgevonden. De output daarvan is verwerkt in het referentieontwerp. Op 25 februari 2015 is dit referentieontwerp gepresenteerd tijdens een inloopavond in het gebied. De opkomst daarbij was hoog en de sfeer goed. Zorgpunten blijven de omvorming van smalspooronderhoud naar breedspooronderhoud en de oeverstabiliteit op de locatie waar geen permanente beschoeiing wordt teruggeplaatst. Na 25 februari is ook de tweede ronde keukentafelgesprekken gestart. Het doel daarvan is om al zoveel mogelijk zorgen aan de voorkant weg te nemen en rekening te houden met de lokale omstandigheden. Uit de gesprekken bleek dat er voldoende draagvlak was voor het project om het ontwerp Projectplan. Vanuit de eigenaren is er een positief kritische houding.

8. Consequenties van de besluitvorming

8.1. Bestuurlijk/juridisch

Over het ontwerp van dit projectplan zijn een drietal zienswijzen ingediend in het kader van de inspraakprocedure. Een overzicht van deze zienswijzen is opgenomen in de inspraaknota. Daarin wordt een voorstel gedaan om het definitieve projectplan niet aan te passen.

Na de vaststelling van het definitieve projectplan zal dit gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Het definitieve projectplan wordt per brief toegestuurd aan degenen die een zienswijze hebben ingediend en voor zover dit aan de orde is ook

aan de overige belanghebbenden. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen bij de rechtbank beroep instellen of een voorlopige voorziening vragen.

8.2. Personeel en organisatie

Niet van toepassing.

8.3. Informatievoorziening

Niet van toepassing.

8.4. OR

Niet van toepassing

8.5. Communicatie

Het vaststellingsbesluit wordt gepubliceerd op de website van het waterschap en in enkele lokale huis-aan-huisbladen. Tevens wordt het in briefvorm toegestuurd naar alle aanliggende eigenaren en overige stakeholders. In deze brief wordt verwezen naar de internetpagina waarop het Projectplan te raadplegen is.

9. Ondertekening

drs. ing. K.A. Blokland
adjunct directeur

10. Besluit bestuur