

Liandon is voornemens begin juli 2015 een 50 kV oliedrukkabelverbinding te verwijderen uit het land van de eigenaar aan de Gooilandseweg 12.

De kabel wordt uit 13 slootkruisingen verwijderd. Om de kabel uit de sloot te verwijderen worden ter plaatse van de kabel de sloten door middel van schotten tijdelijk drooggelegd. Het water tussen de schotten wordt in de sloot gepompt. Het water wordt verplaatst. Per sloot zullen de werkzaamheden een dag tot anderhalf dag duren. Als de kabel eruit is gehaald worden de schotten weggehaald en is de sloot weer in oorspronkelijk staat.

