

Toelichting project 'Herinrichting boezemgebied Hackfort'

Het boezemgebied van Hackfort wordt opnieuw ingericht om bij te dragen aan diverse doelstellingen op het gebied van water, (nieuwe) natuur en landbouw. Het noordelijk deel van het projectgebied wordt begrensd door de Hackfortselaan (N), Baakseweg (O), Veengoot (Z) en Beckenstraat (W). Het zuidelijk deel is direct gelegen aan de zuidoever van de Veengoot, benedenstrooms van de Baakseweg.

Werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen aan de noordzijde van het projectgebied:

- Herstel bossen (kapwerkzaamheden en herplant met doelsoorten);
- Aanleg overstromingsvlakte. De werkzaamheden betreffen plaggen van de bovengrond/bouwvoor en het dempen van een perceelssloot (geen watergang waterschap). Het gebied stroomt overigens nu ook vaak over, maar het is nog in landbouwkundig gebruik. Op termijn wordt dit extensief landbouwkundig gebruik of natuur;
- ➔ *De werkzaamheden in het noordelijk deel vinden plaats buiten de planologische contour van de Historische Buitenplaats Hackfort;*
- ➔ *De plagwerkzaamheden betreffen het verwijderen van de nutriëntenrijke bouwvoor. Op deze locatie is de kans op de ontwikkeling van een basenrijke kwelstroom het grootst. Omdat de te ontgraven grond de bouwvoor betreft, is verstoring van archeologica in beginsel niet aan de orde. Daarbij komt dat het Verdrag van Malta, met de daarin opgenomen zorgplicht ten aanzien van aanwezige archeologische en bodemkundige waarden, altijd van toepassing is.*

Het zuidelijk deel van het projectgebied, ligt direct ten zuiden van de Veengoot. De werkzaamheden betreffen:

- Verleggen van een gedeelte van de kade langs de Veengoot (profielen 13, 14 en 15). Hiervoor wordt een kade/grondlichaam afgegraven en landinwaarts verlegd;
- ➔ *Het verleggen van de kade is wijziging van de legger van het waterschap, waarvoor een Projectplan Waterwet-procedure loopt (uniforme openbare voorbereidingsprocedure). De ter inzage-termijn start volgende week (week 30);*
- ➔ *Het verleggen van de kade verstoort geen potentiële archeologische waarden. Het dijklichaam is in de jaren '60/'70 aangelegd en wordt nu weer afgegraven;*
- Herprofilen onderhoudspad Veengoot;
- Herprofilen van een bestaande kade (profiel 17, 18, 19).

Landschapsontwikkelingsplan Bronckhorst-Lochem-Zutphen

De genoemde werkzaamheden in zowel het noordelijke als het zuidelijk gebied sluiten één op één aan bij de doelstellingen/visie van het *Landschapsontwikkelingsplan Bronckhorst-Lochem-Zutphen*. Het boezemgebied is gelegen in deelgebied 9 van dit plan, de 'Landgoederenzone Baakse Beek'. Binnen de landschapsontwikkelingsvisie wordt als essentie genoemd het 'herstel van relaties tussen landgoederen en water' en het 'herstel [van] rabattenbossen en oude kwelbossen'. Met de uitvoering van dit project wordt hier invulling aan gegeven.

Overige uitvoeringsaspecten

De grondbalans bestaat totaal zo'n 8000m³ grondverzet. Hiervan wordt 4000m³ direct binnen het project wordt hergebruikt en komt vrij bij het afgraven van de kade in het zuidelijk deel van het projectgebied. De grond wordt ingezet bij het opnieuw opbouwen van deze kade landinwaarts.

Overtollige grond (bouwvoor vanuit de noordzijde projectgebied) wordt in depot gezet en/of in de loop van het project ingezet in het gebiedsproces. Na de vakantie is hierover afstemming met Roel de Ruiter van de omgevingsdienst tbv. de benodigde meldingen cq. eventuele vergunningen.

Er is een F&F-wet toetsing gedaan om na te gaan of er ontheffing voor deze werkzaamheden nodig is. De planning is om na het groeiseizoen de werkzaamheden uit te voeren. Er is in dit geval dan geen ontheffing vereist, zie conclusie in de bijlage 'Toetsing Flora en Fauna Hackfort'.