Dakopbouw:
EPDM folie verlijmd op
160mm XPS isolatie mechanisch bevestigd op onderconstructie
Bitumen dakbedekking (bestaand) gereinigd en waar nodig hersteld
50mm XPS isolatie (bestaand)
35mm Houtwolcement platen (bestaand)
Houten balklaag onder afschot (bestaand)
Houten regelwerk hoh 400mm
Gipsplaat 10mm
Rc=8,3 m2K/W

HWA

Gevelopbouw:
13mm Rieder Fibre C Off White FE Ferro
onzichtbaar bevestigd op
aluminium onderconstructie
Waterkerende dampopen folie
120mm XPS isolatie verlijmd op
bestaande betongevel
Rc=4,5 m2K/W

Kozijnen Zuidgevel:
Aluminium staalrenovatie kozijnen
Blyweert Themis kleur Ral 7021
inclusief Duco Twin 120 ZR Fix
(Zip screen en zelfregulerende ventilatie)
als onderdeel van prefab gevel

Gevelopbouw:
Alucobond 4mm kleur: White Gold 919
onzichtbaar bevestigd op
aluminium onderconstructie
Prefab gevel opgebouwd uit
waterkerende dampopen folie
stijlen en regels 120x58 met daartussen
120mm XPS isolatie
(bevestigd tegen bestaande kolommen)
250mm Isovlas PL isolatie
Bestaande betonnen borstwering
Rc= 12,4 m2K/W

Kozijnen Zuidgevel:
Aluminium staalrenovatie kozijnen
Blyweert Themis kleur Ral 7021
inclusief Duco Twin 120 ZR Fix
(Zip screen en zelfregulerende ventilatie)
als onderdeel van prefab gevel

Gevelopbouw:
13mm Rieder Fibre C Off White FE Ferro
onzichtbaar bevestigd op
aluminium onderconstructie
Waterkerende dampopen folie
120mm XPS isolatie verlijmd op
250mm Isovlas PL isolatie
bestaande betongevel
Rc= 12,4 m2K/W

Gevelopbouw:
2mm Cortenstaal plaat
onzichtbaar bevestigd op
aluminium onderconstructie
Waterkerende dampopen folie
120mm XPS isolatie verlijmd op
bestaande betongevel
Rc=4,5 m2K/W

Vensterbank
40mm WBP
Geschilderd RAL 9016

Vensterbank
40mm WBP
Geschilderd RAL 9016

Vensterbank
40mm WBP
Geschilderd RAL 9016

Vensterbank
40mm WBP
Geschilderd RAL 9016

Woningscheidende wanden (WBDBO 30):
2x Gipsplaat 12,5mm
Metalstud 45mm met Isovlas PL isolatie
Luchtspouw
Metalstud 45mm met Isovlas PL isolatie
2x Gipsplaat 12,5mm

Woningscheidende vloer (WBDBO 30):
Linoleum kleur: ntb.
Egaline op
bestaande betonvloer
Houten regelwerk
10mm Gipsplaat

Vloeropbouw
Linoleum kleur: ntb.
Egaline op
bestaande betonvloer
120mm XPS bevestigd tegen onderzijde betonvloer
Rc= 4,5m2K/W

Gevelopbouw:
13mm Rieder Fibre C Off White FE Ferro
onzichtbaar bevestigd op
aluminium onderconstructie
Waterkerende dampopen folie
120mm XPS isolatie verlijmd op
bestaande betongevel
Rc=4,5 m2K/W

Kozijnen Noordgevel:
Aluminium staalrenovatie kozijnen
Blyweert Themis kleur Ral 7021
inclusief Duco Top 50 ZR
(Zelfregulerend ventilatie rooster)
als onderdeel van prefab gevel

Gevelopbouw:
Alucobond 4mm kleur: White Gold 919
onzichtbaar bevestigd op
aluminium onderconstructie
Prefab gevel opgebouwd uit
waterkerende dampopen folie
stijlen en regels 120x58 met daartussen
120mm XPS isolatie
(bevestigd tegen bestaande kolommen)
250mm Isovlas PL isolatie
Bestaande betonnen borstwering
Rc= 12,4 m2K/W

Kozijnen Noordgevel:
Aluminium staalrenovatie kozijnen
Blyweert Themis kleur Ral 7021
inclusief Duco Top 50 ZR
(Zelfregulerend ventilatie rooster)
als onderdeel van prefab gevel

Gevelopbouw:
13mm Rieder Fibre C Off White FE Ferro
onzichtbaar bevestigd op
aluminium onderconstructie
Waterkerende dampopen folie
120mm XPS isolatie verlijmd op
250mm Isovlas PL isolatie
bestaande betongevel
Rc= 12,4 m2K/W

Gevelopbouw:
2mm Cortenstaal plaat
onzichtbaar bevestigd op
aluminium onderconstructie
Waterkerende dampopen folie
120mm XPS isolatie verlijmd op
bestaande betongevel
Rc=4,5 m2K/W

LOKERSE ARCHITECTEN

Atelier Dishoek
Pompstation 6
4373 RN Dishoek

Atelier Rotterdam
Veerhaven 7
3016 CJ Rotterdam

Tel +31 (0)6 29403190
Timko@Lokersearchitecten.nl

Project:
Studentenhuisvesting
A.Coortelaan Vlissingen
Opdrachtgever:
Walding NV
De heer A. Hertsens
Adres:
Heirbaan 9
9150 Kruibeke, België

OMGEVINGSVERGUNNING

Datum: 31 08 2015
Revisie:
Getekend: TLO
Gecontroleerd: Ir. T.J. Lokerse
Formaat: AO
Schaal: 1:20
Maten in mm
Tekening nummer:
B-405

DOORSNEDE A

LOKERSE ARCHITECTEN

DOORSNEDE A

A. COORTELAAN 5