

From: Kop, P. (gemeente Steenbergen)
Sent: woensdag 25 november 2015 14:06:15
To: Koenraad, L. (gemeente Steenbergen)
Cc:
Subject: specificatie maatvoering speelcourt behorende bij ZK15001337

Specificatie maatvoering speelcourt behorende bij ZK15001337

Plattegrond:



Behoort bij beschikking	
d.d.	25-11-2015
nr.(s)	ZK15001337
Medewerker Publiekszaken/vergunningen	
	

Hoogtemaatvoering:

De stalen schermen welke de afscheiding vormen hebben een standaard afmeting van 2,9 mtr. lang en 1.1 mtr. hoog. Drie stalen schermen worden boven elkaar, rondom geplaatst en vormen daarmee de primaire afscheiding. De hoogte van deze constructie bedraagt 3.3 mtr. Een opening doet dienst als in- en uitgang. Vanaf het bovenste scherm, tot een hoogte van 4mtr wordt een net opgetrokken. Het net wordt gemonteerd aan de kolommen (de kolommen hebben ook een hoogte van 4 mtr.) De kolommen worden tevens gebruikt voor de montage van de stalen schermen. De kolomen worden in de breedte richting verbonden met stalen kabels. Op deze kabels wordt een net gemonteerd, welke voorkomt dat ballen vanuit de speelcourt op naburige percelen of de straat terecht kunnen komen. In verband met het doorzakken van de kabels en daarmee ook het net wordt het net gemonteerd als een tentdak. Dit betekent dat de kolommen van de baskets een hoogte verkrijgen van 5 mtr. Deze kolommen worden ook verbonden met een stalen kabel. Dit is in de lengterichting van de speelcourt (zie puntlijn in bovenstaande plattegrond). De staalkabels in de breedte richting van de speelcourt komen over de staalkabel welke in de lengterichting wordt gemonteerd. De maximale hoogte van de constructie bedraagt 5 meter. De hoogte van de kolommen (met uitzondering van de kolommen waaraan de baskets worden gemonteerd) bedraagt 4 meter.