Watervergunning

Datum : 23 november 2015
Documentnummer : 2015037957
Case nr. : WV115.0667

Aanhef

Op 13 oktober 2015 heeft het waterschap Scheldestromen van Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek b.v. in Hulst, namens de gemeente Hulst, Grote Markt 21 te Hulst, een aanvraag ontvangen om een vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een nieuw rioolstelsel in de Geslechtendijk en omgeving in Sint Jansteen. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2015033434.

De gemeente Hulst is voornemens een gescheiden rioolstelsel aan te leggen vanaf de kruising Hoofdstraat – Geslechtendijk tot aan de kruising Verrekijker - Geslechtendijk in Sint Jansteen. De totale lengte van het tracé bedraagt circa 510 meter en is verdeeld in 4 secties. Om het werk in den droge te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om grondwater te onttrekken.

Het aan te leggen tracé ligt volgens de "Keurkaart grondwater" in een gebied met een zoetwatervoorkomen. Een gedeelte van het tracé is gelegen in een kwetsbaar gebied. Bij de aanvraag is een bemalingsadvies met projectnummer 000326, d.d. 18 september 2015, opgesteld door Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek b.v. in Hulst, gevoegd. De overlegde gegevens geven inzicht in de lokale situatie, de geohydrologische en waterhuishoudkundige situatie, het te verwachten waterbezwaar en de gevolgen van de onttrekking op de omgeving.

De te onttrekken hoeveelheid grondwater wordt geraamd op maximaal 34 m^3 per uur, maximaal 817 m^3 per etmaal, maximaal 10.250 m^3 per maand en maximaal 19.773 m^3 per kwartaal alsmede in totaal. Voor deze hoeveelheden wordt een vergunning aangevraagd. De effectieve onttrekkingsduur is berekend op circa 37 dagen en wordt met tussenpozen uitgevoerd in de periode december 2015 t/m februari 2016.

Overwegingen

Vereiste van vergunning
Op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, ingevolge het bepaalde artikel 4.10, eerste lid, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, grondwater te onttrekken. De relevante toetsingscriteria zijn in de Beleidsnota Grondwater opgenomen.

Het tracé ligt ingevolge de "Keurkaart grondwater" in een gebied met een zoetwatervoorkomen. Een gedeelte van het tracé is tevens gelegen in een gebied dat wordt aangemerkt als 'kwetsbaar gebied'. In een gebied met zoetwatervoorkomen dient voor tijdelijke bemalingen vergunning te worden aangevraagd indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater meer bedraagt dan 100 m^3 per uur, meer bedraagt dan 3.000 m^3 per maand en de onttrekking langer duurt dan 6 maanden. In kwetsbare gebieden dient voor bemalingen een vergunning worden aangevraagd indien de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 100 m^3 per uur, meer bedraagt dan 1.000 m^3 per maand en de onttrekking langer duurt dan 6 maanden. Aangezien er naar verwachting 10.250 m^3 per maand en 19.773 m^3 in totaal zal worden onttrokken, is er een vergunning van het waterschap vereist.

Procedurele aspecten
De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt noch krachtens wettelijk voorschrift, noch krachtens enig besluit onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten.

Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag is niet te verwachten dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Daarom en omdat geen wettelijke regeling daartoe verplicht, is besloten geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Geografische, geologische, geohydrologsiche, waterhuishoudkundige en overige aspecten.

Onttrekkingslocatie - omgeving
De werkzaamheden vinden plaats in de Geslechtendijk aan de noordzijde van de bebouwde kom van Sint Jansteen. De Geslechtendijk is een doorgaande weg tussen de Verrekijker en de Hoofdstraat. De totale lengte van het tracé bedraagt circa 510 meter en is verdeeld in 4 secties. Hiervan wordt 430 meter aangelegd in de Geslechtendijk (met vijf zijaansluitingen) en 80 meter ter hoogte van het appartementencomplex Rond de Boom. Het tracé wordt voornamelijk omsloten door bebouwing (woningen en bedrijfspanden), beplanting in particuliere tuinen en gemeentelijke plantsoenen. Landbouwpercelen, open water en geregistreerde grondwateronttrekkingen komen niet voor in de directe omgeving van het tracé. In de directe omgeving zijn een aantal natuur- en bosgebieden aangewezen. Het noordelijk gedeelte van het tracé wordt ingevolge de "Keurkaart grondwater" als kwetsbaar gebied aangemerkt. Het kwetsbare gebied betreft een 300 meter brede zone rondom het natuur- en bosgebied Sint Jansteen. Het grondwater ter plaatse is zoet. Ter hoogte van de kruising Geslechtendijk – Hoofdstraat (Hoofdstraat 33) is een bodemverontreiniging bekend. Het betreft een restverontreiniging van minerale olie en vluchtige aromaten onder de aanwezige bebouwing, die na een sanering is achtergebleven.

Bodemopbouw - geohydrologie.
De bodemopbouw, geohydrologische situatie en waterhuishoudkundige situatie zijn weergegeven in het bemalingsadvies. De locatie ligt binnen een dekzandgebied. Dit gebied wordt gekenmerkt door een relatief hoge ligging en het niet of nauwelijks aanwezig zijn van een deklaag. De hoogte van het maaiveld varieert tussen NAP +1,10 m en NAP +2,60 m. Tot een diepte van circa 13 m-mv bestaat de bodem voornamelijk uit fijnzandige lagen met een doorlatendheid van circa 6 m^1/dag. Dit is tevens het eerste watervoerend pakket. Op genoemde diepte bevindt zich de bovenkant van de Boomse klei welke de geohydrologische basis vormt. De afwatering ter plaatse vindt hoofdzakelijk plaats via de riolering en door afstroming via de ondergrond in noordoostelijke richting. Ter bepaling van het te verwachten waterbezwaar is per sectie een inschatting gemaakt van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), actuele grondwaterstand (AG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Voor alle secties is uitgegaan van een GHG van NAP +1,50 m. De AG en GLG zijn op basis van een uitgevoerd bodemonderzoek per sectie bepaald. De GLG varieert per sectie en is bepaald op gemiddeld NAP – 0,30 m. De AG varieert tussen NAP + 0,30 m en NAP +0,85 m.

Bemalingssysteem
Voor de uitvoering van de werkzaamheden en het droog houden van de sleuf tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een verticale vacuümbemaling. Naast de sleuf zal een bemalingsstreng worden aangelegd met verticale bemalingsfilters met een lengte van 2 meter. De filters zullen door middel van een verzamelleiding gezamenlijk worden aangesloten op een bemalingspomp met een maximale capaciteit van 60 m^3 per uur per pomp. Eventueel resterend water dat zich (nog) in de sleuf bevindt zal met een open bemaling weggepompt worden. Om de werkzaamheden (verwijdering oude riolering, aanleg nieuwe riolering en huisaansluitingen) uit te kun-

nen voeren is uitgegaan van een voortschrijdende bemaling over een lengte van 100 meter per week (inclusief voorbemaling).

Om verspreiding van de bodemverontreiniging aan de Hoofdstraat 33 zoveel mogelijk te voorkomen wordt langs de trottoirband vanaf de noordwesthoek van Hoofdstraat 33 over een lengte van circa 20 meter in zuidoostelijke richting een bemalingsstreng aangelegd. De verticale bemalingsfilter (filterlengte 2 meter) worden aangesloten op een verzamelleiding en een afzonderlijke bemalingspomp met een maximale pompcapaciteit van 20 m^3 per uur.

Het onttrokken grondwater ten behoeve van de sleufbemaling wordt geloosd op het nabij gelegen oppervlaktewater of het HWA-riool. Het grondwater dat onttrokken wordt voor het opvangen van de grondwaterverontreiniging, ter hoogte van Hoofdstraat 33, wordt via een zuivering geloosd op het DWA-riool. Voor het lozen op oppervlaktewater is het waterschap bevoegd gezag. Deze activiteit is gelijktijdig met deze aanvraag gemeld. Voor het lozen op het DWA-riool en HWA-riool is de gemeente Hulst bevoegd gezag.

Waterbezwaar, verlagingen en invloedsgebied.
In de aanvraag is het te verwachten waterbezwaar aangegeven. Het onttrekkingsdebiet voor de bemaling wordt blijkens het bemalingsadvies geraamd op maximaal 34 m^3 per uur, maximaal 817 m^3 per etmaal, maximaal 10.250 m^3 per maand en maximaal 19.773 m^3 per kwartaal alsmede in totaal. Ter plaatse van de leidingsleuf wordt de grondwaterstand tot minimaal 0,30 m onder het maximale ontgravingsniveau verlaagd. In het bemalingsadvies is per sectie de nodige aanlegdiepte en grondwaterstandverlaging weergegeven. Het 5 cm-invloedsgebied en overige relevante verlagingcontouren zijn op een kaart met topografische ondergrond weergegeven. De verwachte maximale ontgravingsdiepte voor de aanleg van de riolering bedraagt circa NAP -0,65 m (fase 1a). Hierbij reikt het 5 cm-invloedsgebied in een GHG-situatie tot maximaal circa 65 meter uit de bemaling. Voor sectie 1b en 1c is de maximaal verwachte verlaging van de grondwaterstand merkbaar tot 60 meter en 40 meter voor sectie 1d. De extra bemaling voor opvang grondwaterverontreiniging wordt opgestart zodra de grondwateronttrekking voor de leidingsleuf zich binnen een afstand van 65 meter van de verontreinigingslocatie bevindt (invloeds-gebied sectie 1c). Deze bemaling wordt gestuurd op de grondwaterstandverlaging voor de riolering en dient hieraan gelijk te zijn. Hiermee wordt een extra verlaging van de grondwaterstand bovenop de onttrekking van de riolering voorkomen.

Belangen / gevolgen

Zettingen
Zettingen kunnen optreden door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand of stijghoogte indien deze onder de in het verleden voorgekomen (natuurlijke) waarden zakken. Uitgaande van een worstcase scenario zijn er binnen de secties 1b, 1c en 1d geen maaiveldzettingen te verwachten, omdat de verlaging van de grondwaterstand niet onder de GLG komt. Binnen sectie 1a is de verwachte maaiveldzetting maximaal 1 mm op 5 meter uit de bemaling. De berekende theoretische maaiveldzetting overschrijdt in het geval van de 'worst-case scenario' niet de gebruikelijke signaleringswaarde van 5 mm, welke door verzekeringsmaatschappijen wordt gehanteerd. Daarbij wordt opgemerkt dat de dichtstbijzijnde bebouwing is gesitueerd op meer dan 10 meter uit de bemaling. Mede gezien de minimale verlaging van de grondwaterstand, het voortschrijdende karakter van de bemaling en de zandige bodemopbouw ter plaatse wordt geen zettingsschade als gevolg van de grondwateronttrekking verwacht.

Zoetwatervoorkomen
Het aan te leggen tracé ligt volgens de "Keurkaart grondwater" in een gebied met een zoetwatervoorkomen. Een gedeelte van het tracé is tevens gelegen in een bufferzone van een kwetsbaar gebied. Ter plaatse en in de nabije omgeving komt overwegend zoet water in de bodem voor, zodat er geen risico bestaat voor verzilting als gevolg van de onttrekking. De omvang

van de onttrekking zal naar verwachting niet leiden tot een (blijvende) aantasting van de voorraad zoet grondwater in de bodem ter plaatse.

Verdroging
Binnen het invloedsgebied van de bemaling ligt natuur- en bosgebied Sint Jansteen. Dit gebied betreft een bosgebied en is gelegen op een minimale afstand van circa 200 meter uit de voorziene grondwateronttrekking in sectie 1a. De maximale invloedssfeer van de onttrekking in deze sectie bedraagt circa 65 meter, waardoor het risico op droogteschade in het natuurgebied niet wordt verwacht. Als gevolg van de voorgenomen grondwateronttrekking wordt ten aanzien van omliggende perken en plantsoenen geen directe droogteschades verwacht. De actuele grondwaterstand bedraagt tussen de 1 en 1,50 meter onder maaiveld en is gelijk aan de worteldiepte van bomen. Door de verlaging van de grondwaterstand is er kans op mogelijk droogteschade aan binnen de invloedssfeer van de bemaling gesitueerde bomen. In de directe omgeving zullen bomen en overige grondwaterstandafhankelijke beplantingen door de vergunninghouder, indien nodig, in overleg met de eigenaren van vocht worden voorzien. Een voorschrift hiervoor is opgenomen in de vergunning.

Verontreinigingen
Op basis van uitgevoerd bodemonderzoek en een historisch vooronderzoek in de omgeving van de onttrekkingslocatie is op het perceel gelegen aan de Hoofdstraat 33 een bodemverontreiniging bekend die van invloed kan zijn op de grondwaterbemaling. Het betreft een restverontreiniging van minerale olie en aromaten onder de aanwezige bebouwing, die is achtergebleven na uitvoering van een bodemsanering in de periode januari t/m maart 2005. Aansluitend op de bodemsanering is gedurende twee jaar een in-situ grondwatersanering uitgevoerd om de restverontreiniging onder de bebouwing te verwijderen. Het beoogde resultaat is niet behaald en er is een restverontreiniging in de bodem achtergebleven. De concentraties aan minerale olie en vluchtige aromaten zijn echter gedaald tot de streefwaarden. Destijds is in overleg met het bevoegd gezag (provincie Zeeland) besloten om de restverontreiniging te monitoren. Gedurende een periode van 2005 t/m 2013 is de bodemverontreiniging door Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek b.v. gemonitord. Uit de resultaten blijkt dat er geen sprake meer is van een sterke grondwaterverontreiniging. Om verspreiding van de verontreiniging zoveel als mogelijk te voorkomen worden ter plaatse aanvullende maatregelen genomen. De aanvullende maatregelen zijn beschreven in paragraaf 4.4.3 van het bemalingsadvies. Langs de trottoirband ter plaatse van de Hoofdstraat 33 wordt over een lengte circa 20 meter een bemalingsstreng met verticaal geplaatste filters aangelegd. Deze bemalingsstreng dient als opvang tussen de grondwateronttrekking ten behoeve van de leidingsleuf en de grondwaterverontreiniging. Op 1 september 2011 heeft de provincie Zeeland de ‘beschikking evaluatie Hoofdstraat 33 Sint Jansteen’ afgegeven met kenmerk 11110855. Hierin is opgenomen dat er, vanwege de achtergebleven restverontreiniging, op het perceel en de directe omgeving een gebruiksbeperking geldt voor het onttrekken van grondwater. De gemeente Hulst heeft de RUD-Zeeland op de hoogte gebracht van de betreffende werkzaamheden en de te nemen maatregelen. Indien de RUD-Zeeland aanvullende voorwaarden stelt zullen deze door de gemeente Hulst in acht worden genomen. Een voorschrift hiervoor is in de vergunning opgenomen.

Overige belangen
Uit raadpleging van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is gebleken dat in de omgeving van de geplande grondwateronttrekking een middelhoge trefkans op archeologische waarden te verwachten is. Omdat niet bekend is in welke mate en vorm archeologische waarden aanwezig zijn dient contact wordt opgenomen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Een voorschrift hiervoor is in de vergunning opgenomen.

Overwegingen
De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een nieuw rioolstelsel in de Geslechtendijk en omgeving in Sint Jansteen. De locatie is volgens de “Keurkaart

grondwater” gelegen in een gebied met zoetwatervoorkomen. Een gedeelte van het tracé is tevens gelegen in een gebied dat wordt aangemerkt als ‘kwetsbaar gebied’. Op grond van het beleid bestaat, rekening houdende met de getroffen maatregelen, er geen bezwaar tegen de voorgenomen grondwateronttrekking. De onttrekking leidt naar verwachting niet tot onacceptabele schade of andere nadelige gevolgen voor de omgeving en de overige bij het grondwaterbeheer betrokken belangen.

Conclusie
De gevraagde vergunning kan, rekening houdende met alle relevante belangen, worden verleend.

Besluit

Aan de gemeente Hulst, Grote Markt 21 te Hulst, alsmede aan diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen “vergunninghouder”), de gevraagde vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 te verlenen, voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een nieuw rioolstelsel in de Geslechtendijk en omgeving in Sint Jansteen, onder de volgende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

H. Willemsen,
Adjunct afdelingshoofd Waterbeheer

VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2015037957

Voorschrift 1 (begripsomschrijvingen)
In deze vergunning wordt verstaan onder:
a. onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;
b. onttrekking: het onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
c. het waterschap: waterschap Scheldestromen;
d. de toezichthoudend ambtenaar: de ingevolge de Waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen aangewezen ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet en deze vergunning bepaalde.

Voorschrift 2 (aanvraag)
De vergunningaanvraag + bijlagen maakt onderdeel uit van deze vergunning.

Voorschrift 3 (omschrijving bemaling)
3.1 De bemaling moet worden uitgevoerd zoals omschreven in de vergunningaanvraag en het bemalingsadvies.
3.2 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering, die betrekking hebben op de wijze, plaats, diepte en/of omvang van de onttrekking, behoeven de instemming van het waterschap.

Voorschrift 4 (te onttrekken hoeveelheden)
4.1 De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt maximaal 34 m^3 per uur, maximaal 817 m^3 per etmaal, maximaal 10.250 m^3 per maand en maximaal 19.773 m^3 per kwartaal alsmede in totaal.
4.2 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren.

Voorschrift 5 (toegestane verlagingen)
De grondwaterstand/stijghoogte van het grondwater ter plaatse van de sleuf mag worden verlaagd tot maximaal 0,30 m beneden de aanlegdiepte.

Voorschrift 6 (metingen en registratie)
6.1 Voor het (kunnen) meten van de grondwaterstanden moet bij iedere sectie op tenminste één relevante locatie direct naast de sleuf een peilbuis worden geplaatst.
6.2 Voor het (kunnen) meten van de grondwaterstand nabij de verontreinigingslocatie moet aan de wegzijde, direct naast de perceelsgrens van Hoofdstraat 33 en op een zo kort mogelijke afstand van de bemaling een peilbuis worden geplaatst.
6.3 De peilbuizen moeten gedurende de gehele (deel)bemalingsperiode in stand te worden gehouden en dienen op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand ter plaatse van de sleuf.
6.4 Minimaal twee weken voor aanvang van de onttrekking dient hiertoe een monitoringsplan ter goedkeuring te worden overgelegd aan het waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. Dit monitoringsplan dient in elk geval een situatieschets met de ligging van de peilbuizen (inclusief nummering) te bevatten en per peilbuis de volgende zaken:
- het peilbuisnummer;
- de locatie;
- de filterstelling in meters ten opzichte van maaiveld en NAP;
- de te verwachten verlaging van de freatische grondwaterstand volgend uit de vergunningonderbouwende rapportage.

6.5 De in 6.1 en 6.2 bedoelde meetpunten moeten onder notitie van het tijdstip voorafgaande aan de bemaling tweemaal worden opgenomen op afzonderlijke dagen (nulmetingen) en tijdens de bemaling worden opgenomen met de volgende frequentie:
- gedurende de eerste twee weken dagelijks op werkdagen;
- gedurende de overige periode wekelijks, bij voorkeur steeds op dezelfde dag.

6.6 De metingen als bedoeld in 6.5 moeten worden genoteerd op een meetstaat. De meetstaat moet op het werk beschikbaar zijn en tot tenminste één jaar na beëindiging van de (deel)bemalingen voor het waterschap beschikbaar worden gehouden.

6.7 De hoeveelheden grondwater die worden onttrokken moeten worden gemeten met goed werkende (water)meters, die op deugdelijke wijze zijn gemonteerd.

6.8 Vergunninghouder draagt zorg voor het, per sectie, tenminste éénmaal vaststellen van het chloride gehalte van het grondwater dat wordt opgepompt op de diepte waarop dit wordt onttrokken. Monstername en analyse vinden plaats niet later dan één week nadat is gestart met onttrekking op de betreffende diepte.

6.9 De vergunninghouder draagt zorg voor de archivering en de verwerking van de uit de metingen verkregen gegevens tot een monitoringsrapportage.

6.10 Indien de resultaten van vorengenoemde metingen daartoe aanleiding geven, kunnen door waterschap Scheldestromen nadere voorschriften worden bepaald.

Voorschrift 7 (te verstrekken gegevens)

7.1 De onttrokken hoeveelheden grondwater moeten binnen vier weken na het beëindigen van de onttrekking worden opgegeven aan het waterschap door middel van het bijgevoegde jaaropgaveformulier.

7.2 Op de jaaropgave dient te worden vermeld het bepaalde chloridegehalte volgens voorschrift 6.8.

7.3 Na de eerste maand, vervolgens tweemaandelijks en na afloop van de werkzaamheden dienen de monitoringsrapportage volgens voorschrift 6.9 te worden verstrekt aan het waterschap.

7.3 Op de jaaropgave dient verder, onder opgave van de datum, melding te worden gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de uitgevoerde metingen als bedoeld in voorschrift 6.

Voorschrift 8 (verspreiding van verontreinigingen)

8.1 De onttrekking mag geen invloed hebben op het verspreiden van verontreinigingen in de bodem en het grondwater.

8.2 De vergunninghouder moet conform het voorstel in het bemalingsadvies de kwaliteit van het grondwater bepalen.

8.3 De vergunninghouder dient aanvullende voorwaarden, die door de RUD-Zeeland worden gegeven, op te volgen.

Voorschrift 9 (beplanting)

De binnen het invloedsgebied bevindende bomen en overige grondwaterstandafhankelijke beplantingen dienen tijdens het groeiseizoen (maart-oktober), indien nodig, in overleg met de eigenaren van schoon water te worden voorzien.

Voorschrift 10 (archeologische waardevolle objecten en aardkundige waarden)

10.1 Minimaal veertien dagen voor aanvang van een bemaling in een gebied met een verhoogde trefkans op archeologische waarden wordt melding gedaan van de voorgenomen grondwateronttrekking aan de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

10.2 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorwerpen, sporen of overblijfselen worden aangetroffen die, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historisch, oudheidkundig of wetenschappelijk belang zijn, wordt de vindplaats gemarkeerd en onverwijld melding gedaan aan de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De

vergunninghouder neemt zodanige maatregelen dat verdere aantasting van aanwezige dan wel aangetroffen objecten zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Voorschrift 11 (aanvang bemaling)
Het tijdstip van aanvang van de bemaling dient, ten minste 7 werkdagen tevoren, schriftelijk of per e-mail (handhaving@scheldestromen.nl) te worden gemeld aan de toezichthoudend ambtenaar van het waterschap.

Voorschrift 12 (toezicht en controle)
Aan de toezichthoudend ambtenaar dient op diens verzoek inzage worden gegeven in de uitkomsten van de metingen en/of waarnemingen, zoals bedoeld in voorschrift 6, 8, 9 en 10 van deze vergunning.

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2015037957

Procedure
De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de verzoeker;
b. de dagtekening;
c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.
Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming
Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten
Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning
Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning
Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.
Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging
Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.