



- LEGENDA**
- Bestaande bebouwing
 - Bestaande kadastrale grens
 - Bestaande hoogte in m t.o.v. NAP
 - Vervallen hoogte in m t.o.v. NAP
 - Bestaande boom
 - Bestaande lichtmast
 - Bestaande kolk
 - Werkgrens
 - Afwerkhogte in m t.o.v. NAP
 - Toekomstige bebouwing, door derden
 - Aanbrengen asfaltconstructie, dikte 160mm
 - Aanbrengen asfalt deklaag, dikte 30mm
 - Aanbrengen betonstraatstenen, kf, grijs halfsteensverband
 - Aanbrengen RWS-band 115/225x250mm
 - Aanbrengen opsluitband, 100x200mm
 - Aanbrengen trottoirkolk
 - Aanbrengen straatkolk
 - Aanbrengen en stellen deksel inspectieput
 - Stellen putrand bestaande inspectieput
 - Stellen putrand inspectieput, put aangebracht door derden (locatie indicatief)
 - Aanbrengen belijning, spiegelafstelplaatsen, kleur markering geel
 - Aanbrengen belijning, rijbaan en parkeervakken, kleur markering wit
 - Aanbrengen lichtmast
 - Te planten haag, hoogte ca. 1,50m
 - Afwerken en inzaaien berm
 - Hekwerk, met gas en 3x puntdraad, hoogte 1,80 m
 - Plaatsen bouwhek
 - Vloestofdichte vloer, door derden



PROJECT : AVRI-terrein te Geldermalsen
 ONDERWERP : Nieuwe situatie

Wijzigingen		Tekeninggegevens		Status
Datum	Ov	Datum	Ov	
		25 september 2014	jo	<input type="checkbox"/> Ontwerp
			jo	<input checked="" type="checkbox"/> Concept
			pf	<input type="checkbox"/> Definitief
				<input type="checkbox"/> Voor aflevering
				<input type="checkbox"/> Revisie
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
Bestand : K13-0593-005				
Blad : 07				

BOOT
 organiserend ingenieursburo
 Voornendaal
 tel. 0318 - 52 79 00
 Elst (Gld)
 tel. 0481 - 37 17 00
 http://www.boot.nl