



Waterschap **Scheldestromen**

Watervergunning

Datum : 3 maart 2015
Documentnummer : 2015007506
Case nr. : WV114.0840

Aanhef

Op 15 december 2014 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Gasunie Transport Services B.V. te Groningen, om een vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van reconstructiewerkzaamheden voor het modificeren van gasontvangstation Z-392 aan de Kapucijnenweg in Rilland. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2014037767.

Ten behoeve van de reconstructiewerkzaamheden worden 6 werkputten gegraven. Om de werkzaamheden 'in den droge' uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om grondwater te onttrekken. De locatie ligt niet in een gebied met een zoetwatervoorkomen en is volgens de "Keurkaart grondwater" niet aangemerkt als kwetsbaar gebied.

Bij de aanvraag is het geohydrologisch rapport ten behoeve van aanpassing-/reconstructiewerkzaamheden op het gasontvangstation Rilland (Z-392) gevoegd. Het geohydrologisch rapport met documentnummer 262070.33-GHR, d.d. 22 september 2014, is opgesteld door de Anteagroep te Heerenveen. Op 17 december 2014 is door het waterschap aanvullende informatie gevraagd. Op 20 januari 2015 heeft het waterschap de aanvullende informatie ontvangen. Het bericht is ingeschreven onder nummer 2015002381. De overlegde gegevens geven inzicht in de lokale situatie, de geohydrologische en waterhuishoudkundige situatie, het te verwachten waterbezwaar en de gevolgen van de onttrekking op de omgeving.

De te onttrekken hoeveelheid grondwater wordt geraamd op maximaal 50 m³ per uur, maximaal 1.200 m³ per dag, maximaal 36.000 m³ per maand, 60.000 m³ per kwartaal (en in totaal). Voor deze hoeveelheden wordt een vergunning gevraagd. De bemaling is voorzien in de periode van maart t/m mei 2015.

Overwegingen

Vereiste van vergunning

Op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, ingevolge het bepaalde artikel 4.10, eerste lid, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, grondwater te onttrekken of water te infiltreren. De relevante toetsingscriteria zijn in de Beleidsnota Grondwater opgenomen.

De locatie is volgens de "Keurkaart grondwater" niet gelegen in een als kwetsbaar aangemerkt gebied of in een gebied met een zoetwatervoorkomen. In deze gebieden dient voor bemalingen vergunning worden aangevraagd indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater meer bedraagt dan 10 m³ per uur of meer dan 30.000 m³ per jaar wordt onttrokken. Aangezien er verwacht wordt om maximaal 50 m³ per uur, 36.000 m³ per maand en 60.000 m³ per kwartaal (en in totaal) grondwater te onttrekken, is een vergunning van het waterschap vereist.

Procedurele aspecten

De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt noch krachtens wettelijk voorschrift, noch krachtens enig besluit onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten.

Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag is niet te verwachten dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Daarom en omdat geen wettelijke regeling daartoe verplicht, is besloten geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Geografische, geologische, geohydrologische, waterhuishoudkundige en overige aspecten

Onttrekkingslocatie - omgeving.

De onttrekking zal plaatsvinden op en nabij het gasontvangststation Rilland (Z-392), gelegen aan de Kapucijnenweg te Rilland. Het perceel is kadastraal bekend als: gemeente Reimerswaal, sectie L, nummer 24. Binnen de invloedssfeer van de geplande bemaling bevinden zich voornamelijk landbouwpercelen. Aan de west en zuidkant is een plattelandsweg gelegen. Verder bevindt zich in de nabijheid van de locatie oppervlaktewater in de vorm van primaire en secundaire waterlopen. Aan de zuidkant van de locatie is een regionale waterkering gelegen. Aan de noord- en oostkant van de locatie staan binnen een afstand van ongeveer 70 meter van de locatie een loods en woonhuis. Binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn geen natuurgebieden aanwezig. Binnen een afstand van 200 meter zuidoostelijk van de locatie is een bodemverontreiniging bekend. Binnen het invloedsgebied zijn geen andere geregistreerde grondwateronttrekkingen bekend.

Bodemopbouw - geohydrologie.

De bodemopbouw, geohydrologische situatie en waterhuishoudkundige situatie zijn weergegeven in hoofdstuk 2 van het geohydrologisch rapport. De lokale bodemopbouw is bepaald op basis van gegevens uit de Bodemkaart van Nederland en gegevens uit het Dinoloket. Voor het opstellen van het geohydrologisch rapport is gebruik gemaakt van de resultaten uit het uitgevoerde veldonderzoek ten behoeve van het opstellen van het rapport voor de proefsleuvenfase (april 2014). De maaiveldhoogte op de onderhavige locatie ligt gemiddeld op circa NAP +1,30 m. De bodemopbouw ter plaatse van de voorgenomen grondwateronttrekking bestaat uit een deklaag met een dikte van circa 5 meter die als volgt is opgebouwd: tot 1 m-mv klei, van 1 m-mv tot 4 m-mv matig grof zand en van 4 m-mv tot 5 m-mv veen. Onder de deklaag ligt het watervoerend pakket met een dikte van circa 35 meter. De deklaag bestaat afwisselend uit fijn tot zeer fijn zand. Hieronder bevindt zich een kleilaag die als geohydrologische basis wordt beschouwd. Voor de berekeningen is uitgegaan van een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) van NAP +0,50 m en een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) van NAP -0,30 m. Voor de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket is op basis van onderzoek uitgegaan van dezelfde waarden als de grondwaterstanden in het freatische pakket.

Bemalingssysteem

De constructiewerkzaamheden vinden plaats in 6 afzonderlijke bouwputten die open worden ontgraven. Het grondwater wordt tot 0,50 meter onder de putbodem onttrokken. Op de locatie is een slecht doorlatende deklaag aanwezig. Voor 5 werkputten is de maximale ontgravingsdiepte 1,50 m-mv en wordt er geen risico voor opbarsten verwacht. De maximale ontgravingsdiepte voor de werkput 'sifon' bedraagt 3,30 m-mv. Om opbarsten van deze putbodem te voorkomen wordt er een spanningsbemaling toegepast. Voor de uitvoering van de werkzaamheden en het droog houden van de bouwputten tijdens de werkzaamheden, wordt grondwater onttrokken door middel van een verticale bemaling.

De verticale spanningsbemaling wordt uitgevoerd met 'diepe' filters in de zandlaag, onder de veenlaag, op een diepte van circa 5 - 8 m-mv. Voor bemaling van het ondiepe zandpakket boven de veenlaag worden filters geplaatst op een diepte van circa 1 - 4 m-mv. Eventueel resterend (hemel)water in de bouwput wordt door middel van een open bemaling verwijderd.

Het onttrokken grondwater uit het zandpakket boven de veenlaag wordt geloosd op oppervlaktewater. Het onttrokken grondwater uit het zandpakket onder de veenlaag wordt vanwege de kwaliteit (te zout) niet geloosd op oppervlaktewater, maar geretourneerd in de bodem.

Waterbezwaar, verlagingen en invloedsgebied.

In het geohydrologisch rapport is het te verwachten waterbezwaar berekend. Bij de berekening van het waterbezwaar is uitgegaan van een worstcase-situatie. De benodigde gegevens zijn verkregen door een uitgevoerd veldonderzoek en het DINloket. De hoeveelheid te onttrekken grondwater is berekend met het grondwatermodel MWell van Deltares. Het totale waterbezwaar van het grondwater in een GHG-situatie wordt ingeschat op 60.000 m³ in een kwartaal. Voor het droog houden van de bouwputten dient gedurende de constructiewerkzaamheden een grondwaterbemaling worden toegepast. De grondwaterstand voor werkput 'sifon' moet worden verlaagd tot NAP -2,50 m. Voor de overige werkputten wordt de grondwaterstand verlaagd tot NAP -0,70 m. Het 5 cm-invloedsgebied bij een GHG-situatie bedraagt maximaal 440 meter. Het invloedsgebied als gevolg van de spanningsbemaling bedraagt maximaal 530 meter. In het geohydrologisch rapport zijn de verlagingcontouren op een kaart met topografische ondergrond weergegeven.

Belangen / gevolgen

Binnen het beïnvloedsgebied van de bemalingen zijn ondergenoemde belangen van toepassing.

Zettingen

Zettingen kunnen optreden door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand of stijghoogte indien deze onder de in het verleden voorgekomen (natuurlijke) waarden zakken. Ter plaatse van de onttrekkingslocatie is in de bodem een zettingsgevoelige laag op een diepte van circa 4 - 5 m-mv aanwezig. Het betreft een laag veen en kleiig veen. Als gevolg van eerdere bemalingen is de veenlaag in het verleden mogelijk reeds voorbelast. Om de invloed van de bemaling op de bebouwing en de infrastructuur in de omgeving van de onttrekking in te schatten zijn zettingsberekeningen uitgevoerd. Uitgaande van een 'worst-case scenario' zijn maaiveldzettingen te verwachten tijdens de grondwateronttrekkingen in een GLG-situatie. Ter plaatse van de 1 m, 0,50 m en 0,25 m verlagingcontouren zijn de totale theoretische zettingen respectievelijk 27 mm, 14 mm en 7 mm. Buiten de 0,50 m verlagingcontouren wordt geen zettingsschade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging verwacht. Voor de zettingsgevoelige objecten binnen de 0,50 m verlagingcontouren worden voorschriften in de vergunning opgenomen.

Droogteschade

Binnen de invloedsfeer van de geplande bemaling bevinden zich voornamelijk landbouw percelen. Natuurgebieden komen niet voor binnen het invloedsgebied van de bemaling. De uitvoering van de werkzaamheden zal in het groeiseizoen plaatsvinden waardoor droogteschade niet is uit te sluiten. Indien er sprake is van gewassenschade als gevolg van de tijdelijke grondwaterstandsverlaging wordt deze schade door Gasunie vergoed aan de grondeigenaar/gebruiker. In de vergunning wordt daartoe een voorschrift opgenomen.

Verontreinigingen

Binnen het invloedsgebied van de beoogde onttrekking zijn geen bodemverontreinigingen bekend waarop de toe te passen bemaling invloed zou kunnen hebben. Nadelige effecten op verontreinigingen als gevolg van de grondwateronttrekkingen worden daarom niet verwacht.

Oppervlaktewater

Van nadelige beïnvloeding van het peilbeheer zal naar verwachting geen sprake zijn.

Overige belangen

Uit raadpleging van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is gebleken dat in de omgeving van de geplande grondwateronttrekking een lage tot zeer lage trefkans op archeolo-

gische waarden te verwachten is. Het ligt derhalve niet in de verwachting dat er in de ondergrond archeologisch waardevolle objecten aanwezig zijn die door oxidatie -als gevolg van verlaging van de grondwaterstand- kunnen worden aangetast.

Overwegingen

De vergunningaanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van reconstructiewerkzaamheden voor het modificeren van gasontvangstation Z-392 aan de Kapucijnenweg in Rilland. De locatie is volgens de “Keurkaart grondwater” niet gelegen in een als kwetsbaar aangemerkt gebied of gebied met zoetwatervoorkomen. Op grond van het beleid bestaat, rekening houdende met de getroffen maatregelen, er geen bezwaar tegen de voorgenomen grondwateronttrekking. De onttrekking leidt naar verwachting niet tot onacceptabele schade of andere nadelige gevolgen voor de omgeving en de overige bij het grondwaterbeheer betrokken belangen.

Conclusie

De gevraagde vergunning kan, rekening houdende met alle relevante belangen, worden verleend.

Besluit

Gasunie Transport Services B.V. te Groningen, alsmede aan diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen “vergunninghouder”), de gevraagde vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 te verlenen, voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van reconstructiewerkzaamheden voor het modificeren van gasontvangstation Z-392 aan de Kapucijnenweg in Rilland, onder de volgende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

H. Willemsen,
Adjunct afdelingshoofd Waterbeheer



Waterschap **Scheldestromen**

VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2015007506

Voorschrift 1 (begripsomschrijvingen)

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;
- b. onttrekking: het onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
- c. retourbemaling: het in een grondwaterlichaam brengen van onttrokken water, ter compensatie of vermindering van de gevolgen van het onttrekken van water.
- d. het waterschap: waterschap Scheldestromen;
- e. de toezichthoudend ambtenaar: de ingevolge de Waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen aangewezen ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet en deze vergunning bepaalde.

Voorschrift 2 (aanvraag)

De vergunningaanvraag + bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning.

Voorschrift 3 (omschrijving (retour)bemaling)

- 3.1 De (retour)bemaling moet worden uitgevoerd zoals omschreven in de vergunningaanvraag en het bemalingsadvies.
- 3.2 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering, die betrekking hebben op de wijze, plaats, diepte en/of omvang van de onttrekking en retourbemaling, behoeven de instemming van het waterschap.
- 3.3 De kwaliteit van het aanwezige grondwater op de retourlocatie mag niet worden verslechterd door de kwaliteit van het te infiltreren grondwater of door het toepassen van chemische middelen om bijvoorbeeld putverstoppingen te voorkomen of op te heffen.
- 3.4 Als blijkt dat de retourbemaling het grondwater niet voldoende in de bodem terugbrengt of als er wateroverlast ontstaat als gevolg van de retourbemaling dan dient dit worden gemeld aan de toezichthoudend ambtenaar van het waterschap.

Voorschrift 4 (te onttrekken hoeveelheden)

De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt:

- maximaal 50 m³ per uur;
- maximaal 1.200 m³ per dag;
- maximaal 36.000 m³ per maand;
- maximaal 60.000 m³ per kwartaal en in totaal;
- Er mag bovendien niet meer grondwater worden onttrokken dan strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren.

Voorschrift 5 (toegestane verlagingen/verhogingen)

- 5.1 De grondwaterstand/stijghoogte ter plaatse van de werkputten mag worden verlaagd tot maximaal 0,50 meter onder de bodem van de bouwput.
- 5.2 De grondwaterstand van het grondwater ter plaatse van de retourveld mag worden verhoogd tot maximaal NAP +0,50 m (= GHG).

Voorschrift 6 (metingen en registratie)

- 6.1a Voor het (kunnen) meten van de grondwaterstanden moet bij iedere werkput op tenminste één relevante locatie direct naast de put een peilbuis worden geplaatst.
- 6.1b Voor het (kunnen) meten van de stijghoogte moet bij werkput 'sifon' op tenminste één relevante locatie direct naast de put een peilbuis worden geplaatst.
- 6.1c Voor het (kunnen) meten van de grondwaterstanden en stijghoogte in de omgeving dienen er minimaal 2 peilbuizen in een raai, op een afstand van circa 20 en 60 meter vanuit de werk-

put 'sifon' in oostelijke richting, te worden geplaatst.

- 6.1d Voor het (kunnen) meten van de grondwaterstand/stijghoogte nabij het retourveld dient er minimaal 1 peilbuis op een relevante locatie naast het retourveld worden geplaatst.
- 6.1e De peilbuizen moeten gedurende de gehele (deel)bemalingsperiode in stand te worden gehouden en dienen op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden/stijghoogten altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand/stijghoogte ter plaatse van de werkputten en retourveld.
- 6.2 Minimaal twee weken voor aanvang van de onttrekkingen dient hiertoe een monitoringsplan ter goedkeuring te worden overgelegd aan het waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. Dit monitoringsplan dient in elk geval een situatieschets met de ligging van de peilbuizen (inclusief nummering) te bevatten en per peilbuis de volgende zaken:
 - het peilbuisnummer;
 - de locatie;
 - de filterstelling in meters ten opzichte van maaiveld en NAP;
 - de te verwachten verlaging van de freatische grondwaterstand volgend uit de vergunning-onderbouwende rapportage.
- 6.3 De in 6.1 bedoelde meetpunten moeten onder notitie van het tijdstip voorafgaande aan de bemaling tweemaal worden opgenomen op afzonderlijke dagen (nulmetingen) en tijdens de bemaling worden opgenomen met de volgende frequentie:
 - gedurende de eerste twee weken dagelijks;
 - gedurende de overige periode wekelijks, bij voorkeur steeds op dezelfde dag.
- 6.4 De metingen als bedoeld in 6.3 moeten worden genoteerd op een meetstaat. De meetstaat moet op het werk beschikbaar zijn en tot tenminste één jaar na beëindiging van de (deel)bemalingen voor het waterschap beschikbaar worden gehouden.
- 6.5 De hoeveelheden grondwater die worden onttrokken moeten worden gemeten met goed werkende (water)meters, die op deugdelijke wijze zijn gemonteerd.
- 6.6 Vergunninghouder draagt zorg voor het tenminste éénmaal vaststellen van het chloride gehalte van het grondwater dat wordt opgepompt op de diepte waarop dit wordt onttrokken.
- 6.7 De vergunninghouder draagt zorg voor de archivering en de verwerking van de uit de metingen verkregen gegevens tot een monitoringsrapportage.
- 6.8 Indien de resultaten van vorengenoemde metingen daartoe aanleiding geven, kunnen door waterschap Scheldestromen nadere voorschriften worden bepaald.

Voorschrift 7 (te verstrekken gegevens)

- 7.1 De onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater moeten binnen vier weken na het beëindigen van de onttrekking worden opgegeven aan het waterschap door middel van een door het waterschap te verstrekken jaaropgaveformulier.
- 7.2 Op de jaaropgave dient te worden vermeld het bepaalde chloridegehalte volgens voorschrift 6.6.
- 7.3 Na de eerste maand, vervolgens tweemaandelijks, en na afloop van de werkzaamheden dienen de monitoringsrapportage volgens voorschrift 6.7 te worden verstrekt aan het waterschap.
- 7.4 Op de jaaropgave dient verder, onder opgave van de datum, melding te worden gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de uitgevoerde metingen als bedoeld in voorschrift 6.

Voorschrift 8 (bepalen zettingen)

- 8.1 De vergunninghouder draagt er zorg voor, de nul-situatie van zettingsgevoelige objecten binnen een straal van 70 meter uit de rand van de werkput 'sifon' voorafgaand aan de bemalingen wordt vastgelegd.
- 8.2 Minimaal twee weken voor aanvang van de onttrekkingen dient hiertoe een zettingsmonitoringsplan ter goedkeuring te worden overgelegd aan waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

- 8.3 In het onder 8.2 bedoelde zettingsmonitoringsplan dienen tenminste de volgende zaken te worden opgenomen:
- een situatieschets waarop staat aangegeven op waar de meetpunten worden geplaatst, inclusief nummering;
 - een tabel, waarin voor ieder punt wordt vermeld;
 - het meetpuntnummer;
 - de exacte locatie van het meetpunt;
 - de gemeten NAP-hoogte van het meetpunt in de uitgangssituatie;
- 8.4 De hoogteligging van de onder 8.3 bedoelde meetpunten dient volgens onderstaand schema te worden gemeten en geregistreerd:
- vóór aanvang van de bemaling minimaal twee nulmetingen op verschillende dagen;
 - tijdens de bemalingsperiode eenmaal per twee weken;
 - één meting direct na de beëindiging van de bemaling;
 - één meting vier weken na beëindiging van de bemaling.
- 8.5 Het opstellen van het expertiserapport, het plaatsen van meetpunten en de uitvoering van de onder 8.3 bedoelde metingen dienen door een ter zake kundig adviesbureau te worden verricht.
- 8.6 Indien een situatie optreedt waarbij zetting waargenomen wordt, dient direct contact te worden opgenomen met de wegbeheerder, waterschap Scheldestromen. Indien de resultaten van vorengenoemde metingen daartoe aanleiding geven, kunnen door waterschap Scheldestromen nadere eisen worden gesteld.

Voorschrift 9 (landbouw)

Binnen het invloedsgebied met freatische verlagingen groter dan 0,05 m, waarbij droogteschade als gevolg van de grondwateronttrekking wordt verwacht, moet de vergunninghouder gewassen op landbouwpercelen laten taxeren. De taxaties moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijk taxateur en met dusdanige frequentie dat een goed inzicht kan worden verkregen van eventuele droogteschade aan de percelen.

Voorschrift 10 (aanvang bemaling)

Het tijdstip van aanvang van de bemaling dient, ten minste 7 werkdagen tevoren, schriftelijk of per e-mail (handhaving@scheldestromen.nl) te worden gemeld aan de toezichthoudend ambtenaar het waterschap.

Voorschrift 11 (toezicht en controle)

Aan de toezichthoudend ambtenaar dient op diens verzoek inzage worden gegeven in de uitkomsten van de metingen en/of waarnemingen, zoals bedoeld in voorschrift 6, 8 en 9 van deze vergunning.



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2015007506

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.