

Vergunningenscan

Nummer	Naam locatie	Tekening nr. 269295-S-2-00	Perceelnummers	Omschrijving maatregelen	Vergunningen	Bevoegd gezag	Doorlooptijd
1	Gouwberg 1	05	Chaam F 303	Omvormen naar akker, verwijderen veeraster, plaatsen hoekpalen, plaatsen ijzenpoort, verontdiepen waterloop tot 30 cm-mv, aanwezige duiker verwijderen, vaste dam toevoegen	1. Omgevingsvergunning bouwen, poort is hoger dan 1 meter 2. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 3. Projectplan Waterwet 4. Bbk melding 5. Mogelijk ontheffing PMV (stillegebied Chaamdijk)	1. Gemeente Alphen-Chaam 2. Gemeente Alphen-Chaam 3. Waterschap Brabantse Delta 4. Waterschap Brabantse Delta 5. Provincie Noord-Brabant	1. 8 weken 2. 14 weken (incl bezwarentermijn) 3. 26 weken 4. 5 werkdagen 5. 26 weken
2	Gouwberg 2	06	Chaam F276 Chaam F278 Chaam F279 Chaam F281 Chaam F284 Chaam F286 Chaam F289 Chaam F290	mechanische Kweekbestrijding, verwijderen raster, plaatsen hoekpalen, plaatsen poort toevoegen op dam met duiker, doorzaaien met gras/klavermengsel, mogelijk verleggen waterloop en aanleggen een of twee dammen.	1. Omgevingsvergunning bouwen, poort is hoger dan 1 meter 2. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden (let op: leidingsstrook) 3. Projectplan Waterwet 4. Bbk melding 5. Mogelijk ontheffing PMV (stillegebied Chaamdijk)	1. Gemeente Alphen-Chaam 2. Gemeente Alphen-Chaam 3. Waterschap Brabantse Delta 4. Waterschap Brabantse Delta 5. Provincie Noord-Brabant	1. 8 weken 2. 14 weken (incl bezwarentermijn) 3. 26 weken 4. 5 werkdagen 5. 26 weken
3	Gouwberg 3	07	Chaam F258 Chaam F263 Chaam F270 Chaam F271 Chaam F274 (gedeelte)	Afgraven 30-40 cm verrijkte bovengrond, verwijderen rasters, inzaaien met gras/klavermengsel, poorten op dammen plaatsen	1. Mogelijk Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden (let op: leidingsstrook) 2. Projectplan Waterwet 3. Mogelijk ontheffing PMV (stillegebied Chaamdijk)	1. Gemeente Alphen-Chaam 2. Waterschap Brabantse Delta 3. Provincie Noord-Brabant	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 26 weken 3. 26 weken
4	Gouwberg 4	08	Chaam F256 Chaam F262 Chaam F267	Afgraven toplaag 30 - 40 cm, Verwijderen rasters, poorten bij dammen,	1. Omgevingsvergunning bouwen, poort is hoger dan 1 meter 2. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 3. Bbk melding 4. Mogelijk ontheffing PMV (stillegebied Chaamdijk) 5. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Alphen-Chaam 2. Gemeente Alphen-Chaam 3. Waterschap Brabantse Delta 4. Provincie Noord-Brabant 5. Waterschap Brabantse Delta	1. 8 weken 2. 14 weken (incl bezwarentermijn) 3. 5 werkdagen 4. 26 weken 5. 26 weken
5	Gouwberg 5	09	Chaam F78	2 poelen schonen en herprofiëren, hout opslag verwijderen randen maalbaar maken bestaande slagboom verplaatsen	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Bbk melding 3. Mogelijk ontheffing PMV (stillegebied Chaamdijk) 4. Projectplan waterwet 5. Ontheffing F&F	1. Gemeente Alphen-Chaam 2. Waterschap Brabantse Delta 3. Provincie Noord-Brabant 4. Projectplan Waterwet 5. RVO	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 5 werkdagen 3. 26 weken 4. 26 weken 5. 26 weken
6	Zwarte Goor	10	CHA00 L388	Bosplantsoen aanplanten, deel is reeds aangeplant. Greppel tussen bosperceel en agrarisch perceel graven (0,5 m diep), voor een deel greppel verleggen. EHS begrenzing is grens beplanting.	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Bbk melding 3. Mogelijk ontheffing PMV (stillegebied Chaamdijk) 4. Projectplan waterwet	1. Gemeente Alphen-Chaam 2. Waterschap Brabantse Delta 3. Provincie Noord-Brabant 4. Projectplan Waterwet	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 5 werkdagen 3. 26 weken 4. 26 weken
7	Grazen 1	11	CHA00 F147	Inzaaien met gras/klavermengsel Beheer aan laten sluiten op percelen ten noorden en zuiden	geen		
8	Grazen 2	12/13	CHA00 F607	vervangen onderhoudspoort	geen		
9	Castelreesehe Heide	14/15	BLE01P 324 BLE01P 348 BLE01P 349 BLE01P 350 BLE01P 408	verstoorde teelaarde verwijderen (20-30 cm), Sloten verontdiepen met (schraale grond) materiaal uit gebied. Verwijderen opslag langs sloten.	1. Mogelijk Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden (bestemmingsplan niet digitaal beschikbaar) 2. Bbk melding 3. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Baarle Nassau 2. Waterschap Brabantse Delta 3. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 5 werkdagen 3. 26 weken
10	Het Merkske	16/17/18	BLE01P 69 BLE01P 223 BLE01P 698	stroomgebied van Het Merkske worden 4 lobstuwen geplaatst Lop-stuwen toepassen, standaard stuw	1. Mogelijk Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden (bestemmingsplan niet digitaal beschikbaar) 2. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Baarle Nassau 2. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 26 weken
11	CHA00 F419	01	CHA00 F419	Sloot verontdiepen wordt meegenomen bij perceel Heistraat 1 - Natuurmonumenten. Nieuwe rasters plaatsen Poort vervangen (ijzeren poort) inzaaien met gras/klavermengsel	1. Omgevingsvergunning bouwen, poort en raster zijn hoger dan 1 meter 2. Mogelijk Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden (bodemingenrepen dieper dan 60 cm)	1. Gemeente Alphen-Chaam 2. Gemeente Alphen-Chaam	1. 8 weken 2. 14 weken (incl bezwarentermijn)
12	Heistraat 1	01	CHA00 F401 CHA00 F402 CHA00 F410 CHA00 F411 CHA00 F420 CHA00 F423 CHA00 F421 CHA00 F409 CHA00 F417	verwijderen duikers aanbrengen nieuwe duikers (circa 8 m), aanbrengen nieuwe stuwen (2 stuks) , watergang verontdiepen, watergang herprofiëren, inrit ophogen met vrij gekomen grond Heistraat 5, aanplant braam/framboosstruweel	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Bbk melding 3. Projectplan Waterwet 4. Mogelijk ontheffing PMV (stillegebied Chaamdijk)	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Waterschap Brabantse Delta 3. Waterschap Brabantse Delta 4. Provincie Noord-Brabant	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 5 werkdagen 3. 8 weken 4. 26 weken
13	Heistraat 2	-	CHA00 F504	geen inrichting	geen		
14	Heistraat 3	03	CHA00 L6 CHA00 L7 CHA00 L8	strook van 20 m tot 40 m langs de beek afgraven (25 cm) , inboet aanplant (bosplantsoen en knotbomen), vervangen landhek door ijzeren poort, raster plaatsen	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Omgevingsvergunning Bouw indien hek hoger is dan één meter 3. Projectplan Waterwet 4. Mogelijk ontheffing PMV (stillegebied Chaamdijk) 5. Mogelijk melding Boswet	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Gemeente Alphen Chaam 3. Waterschap Brabantse Delta 4. Provincie Noord-Brabant 5. Dienst Regelingen	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 8 weken 3. 26 weken 4. 26 weken 5. 4 weken
15	Heistraat 4	04	CHA00 L18	herstel steilrand langs pad, afgraven verrijkte toplaag (30 cm) over 0,17 ha, bij afgraving contact maken met poel, en afvoeren. Aanplant knotwilgen, pad snoeien door gemeente	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Mogelijk ontheffing PMV (stillegebied Chaamdijk)	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Provincie Noord-Brabant	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 26 weken
16	Heistraat 5	02	CHA00 L3	poel vergroten + flauw talud (40 m2), poel valt droog/geen vis aanwezig, verwijderen opslag rondom poel, afvoer grond naar heistraat 1, verwijderen oud raster, plaatsen nieuw raster rondom poel, poort vervangen door ijzeren poort	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Omgevingsvergunning Bouw indien raster hoger is dan één meter 3. Projectplan Waterwet 4. Mogelijk ontheffing PMV (stillegebied Chaamdijk) 5. Ontheffing F&F	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Gemeente Alphen Chaam 3. Waterschap Brabantse Delta 4. Provincie Noord-Brabant 5. RVO	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 8 weken 3. 26 weken 4. 26 weken 5. 26 weken
17	Ginderdoor	04	CHA00 L708	duiker met stuw plaatsen	1. Projectplan Waterwet 2. Mogelijk ontheffing PMV (stillegebied Chaamdijk)	1. Waterschap Brabantse Delta 2. Provincie Noord-Brabant	1. 26 weken 2. 26 weken
18	Molenloop	19	CHA00 L67 CHA00 L144 CHA00 L127 CHA00 L136 CHA00 L138 CHA00 L139 CHA00 L140 CHA00 L155	afgraven teeltlaag (30 - 40 cm), eenzijdig verlaten talud langs A-waterloop plaatsen raster vrijkomende grond is voor aannemer, buiten EHS wegzetten aanbrengen dam met duiker	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Omgevingsvergunning Bouw indien raster hoger is dan één meter 3. Projectplan Waterwet 4. Mogelijk ontheffing PMV (stillegebied Chaamdijk)	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Gemeente Alphen Chaam 3. Waterschap Brabantse Delta 4. Provincie Noord-Brabant	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 8 weken 3. 26 weken 4. 26 weken
19	Groote of Rode Beek 1	20	CHA00 L90 CHA00 L91	In overleg poelen aanleggen, in veld te bepalen (definitieve locatie) vrijkomende grond verwerken onder nieuw aan te leggen struweel, rasters plaatsen aanplant knotbomen aanplant struweel, circa 1000 bosplantsoen	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Bbk melding 3. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Waterschap Brabantse Delta 3. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 5 werkdagen 3. 26 weken
20	Groote of Rode Beek 2	21	CHA00 L359	aanleg houtwal en poel, scheidinggreppel aanbrengen (1 m breed, 0,5 m bodem) raster plaatsen poorten klaphekjes wonderroute door perceel	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Omgevingsvergunning Bouw , raster, poorten en hekjes zijn hoger dan één meter 3. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Gemeente Alphen Chaam 3. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 8 weken 3. 26 weken

Nummer	Naam locatie	Tekening nr. 269295-5-2-00	Perceelnummers	Omschrijving maatregelen	Vergunningen	Bevoegd gezag	Doorlooptijd
21	Het Broek 1	23	CHA00 K67 CHA00 K802	Inboet bramenstruweel 60% planten knotwilgen plaatsen betonduiker onder schouwpad, 8 m diameter 0,5 m plaatsen stuwput verwijderen grond+buis, grond verwerken op pad plaatsen raster plaatsen draadhekken slaan 2 drinkputten, 10 m vaste poort aanbrengen (ijzer) hopen met takken aanbrengen daarop braam (pleksgewijs, aantal vlakken)	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Omgevingsvergunning Bouw, raster en hekken zijn hoger dan één meter 3. Bbk melding 4. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Gemeente Alphen Chaam 3. Waterschap Brabantse Delta 4. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 8 weken 3. 5 werkdagen 4. 26 weken
22	Het Broek 2	23	CHA00 K67	inboet van struweel, stuwen plaatsen, 300 m sloot opschonen (onderhoud), plaatsen duikers (6m, diameter 50 cm)	1. Mogelijk Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Mogelijk melding Boswet 3. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Dienst Regelingen 3. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 4 weken 3. 26 weken
23	Het Broek 3	23	CHA00 K201	meest noordelijk duiker in grond dam eruit (vervallen) sloot opschonen (onderhoud) duikers vervangen pad verbeteren met goede grond stuw plaatsen sloot talud verflauwen	1. Mogelijk Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 26 weken
24	Het Broek 4	24	CHA00 K824	verlauwen talud greppels, verwijderen dam met duiker, plaatsen duiker en stuw plaatsen raster met draadhek langs greppel	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Omgevingsvergunning Bouw indien raster hoger is dan één meter 3. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Gemeente Alphen Chaam 3. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 8 weken 3. 26 weken
25	Het Broek 5	22	CHA00 K799	inboet houtwallen, aanplant populier en eik, beek uitrasteren	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Mogelijk melding Boswet 3. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Dienst Regelingen 3. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 4 weken 3. 26 weken
26	Broekse beek 1	25	CHA00 K106 CHA00 K112 CHA00 K125 CHA00 K166	aanplant knotwilgen en bramen, slaan drinkputten (10 m diep), plaatsen hekken plaatsen raster	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Omgevingsvergunning Bouw, raster en hekken zijn hoger dan één meter 3. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Gemeente Alphen Chaam 3. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 8 weken 3. 26 weken
27	Broekse beek 2	25	CHA00 K106 CHA00 K112 CHA00 K125 CHA00 K166	planten eiken, 14/18 planten knotwilgen ultrasteren eiken	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 26 weken
28	t Zuur 1	27	CHA00 K216 CHA00 K816 CHA00 K276	graven moerasstrook (4,5 *130 m) circa 160 m3 langs A-waterloop, dam/duiker verwijderen	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 26 weken
29	t Zuur 2	26	CHA00 K814 CHA00 K818	aanplant knotwilgen	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 26 weken
30	t Zuur 3	26	CHA00 K814 CHA00 K818	opruimen oude drainage, ophogen pad, aanbrengen duiker (7m, diameter 30 cm) slaan drinkputje (6m), inboeten bos, plaatsen raster	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Omgevingsvergunning Bouw indien raster hoger is dan één meter 3. Mogelijk melding Boswet 4. Projectplan Waterwet 5. Bbk melding	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Gemeente Alphen Chaam 3. Dienst Regelingen 4. Waterschap Brabantse Delta 5. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 8 weken 3. 4 weken 4. 26 weken 5. 5 werkdagen
31	Kattenven	28	CHA00 K808	vergroten ven met 1500 m2, vrijkomende grond verwerken in oever tot zwaluwwand (+40 cm tov huidig maaiveld). Verwijderen raster, plaatsen raster en poorten, nieuwe poel graven (20 m doorsnee, 1,2 m diep), ontsluitingspad ophogen	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Omgevingsvergunning Bouw indien raster hoger is dan één meter 3. Projectplan Waterwet 4. Bbk melding 5. Ontheffing F&F	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Gemeente Alphen Chaam 3. Waterschap Brabantse Delta 4. Waterschap Brabantse Delta 5. RVO	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 8 weken 3. 26 weken 4. 5 werkdagen 5. 26 weken
32	Heikant	29	CHA00 K421	graven 2 poelen, dempen en graven greppels, graven scheidingsgreppel, slaan drinkput (8m), grond verwerken in pad en akker, rasters verwijderen en plaatsen, aanplant bosplantsoen plaatsen draadhek plaatsen slagboom	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Omgevingsvergunning Bouw, raster en hek is hoger dan één meter 3. Projectplan Waterwet 4. Bbk melding	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Gemeente Alphen Chaam 3. Waterschap Brabantse Delta 4. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 8 weken 3. 26 weken 4. 5 werkdagen
33	Leg 1	30	CHA00 L326 CHA00 L338 CHA00 L357	verflauwen oever waterloop (0,8 * 20 * 50 m) graven poel, schonen en verlauwen sloten. Vrijkomende grond verwerken op akker. Aanplant knotbomen verflauwen stukjes sloot t.b.v. maaien	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Projectplan Waterwet 3. Bbk melding	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Waterschap Brabantse Delta 3. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 26 weken 3. 5 werkdagen
34	Leg 2	31	CHA00 K709	aanplant struweel en knotwilgen vervangen onderhoudspoort	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Projectplan Waterwet	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 26 weken
35	Flaasbloem 1	33	CHA00 K745 CHA00 K750 CHA00 K758	Laagte verdiepen, opzij zetten bovengrond (15 cm), afgraven zand (30 cm), terugzetten bovengrond, verwerken grond bij herstel pad	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Projectplan Waterwet 3. Bbk melding	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Waterschap Brabantse Delta 3. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 26 weken 3. 5 werkdagen
36	Flaasbloem 2	32	CHA00 K741 CHA00 K744	2 sloten open maken, graven poel in sloot, uitrasteren, verwerken vrijgekomen grond in pad	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Projectplan Waterwet 3. Bbk melding	1. Gemeente Alphen Chaam 2. Waterschap Brabantse Delta 3. Waterschap Brabantse Delta	1. 14 weken (incl bezwarentermijn) 2. 26 weken 3. 5 werkdagen
37	Broekloop	34	CHA00 G189 CHA00 G135 CHA00 G136 CHA00 G132 CHA00 G126 CHA00 G127 CHA00 G128 CHA00 G129 CHA00 G130 CHA00 G131 CHA00 G137 CHA00 G138	Verlagen van de in- en uitstroomzijde van de laagte. Verhogen van de beekbodem met circa 50 cm en verlagen van het onderhoudspad. Verhogen van de duikers met circa 50 cm.	1. Projectplan Waterwet 2. Bbk melding 3. Indien dieper dan 40 cm wordt gegraven, dan omgevingsvergunning werk of werkzaamheden (aanlegvergunning)	1. Waterschap Brabantse Delta 2. Waterschap Brabantse Delta 3. Gemeente Alphen Chaam	1. 26 weken 2. 5 werkdagen 3. 14 weken (incl. bezwarentermijn)
38	Valkenburgse Leij	35		Aanbrengen dam van breuksteen in waterloop, hoogte 0,30 m	1. Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 2. Projectplan Waterwet		
					Let op: In het kader van de ontgrondingsverordening van de provincie Noord-Brabant is voor dit project in eerste instantie een ontgrondingsmelding benodigd op basis van Artikel 9a mits een openbare inspraakprocedure besluitvorming heeft plaatsgevonden en een integrale afweging is gemaakt van alle belangen.	1. Provincie Noord-Brabant	1. 8 weken
					Op diverse percelen vinden werkzaamheden plaats binnen de onderhoudsstrook van een A-waterloop, hiervoor dient een Waterveding aangevraagd te worden	1. Waterschap Brabantse delta	1. 8 weken
					Scan geactualiseerd, sommige vergunningen zijn doorgestreept, deze zijn beoordeelt doch niet nodig om aan te vragen voor de betreffende werkzaamheden		