

Onderwerp:

Projectplan “Dijkverbetering Mandjeswaard en polder de Pieper” en Projectplan “Dijkverbetering Hessum”

Portefeuillehouder: J. Laarman

Akkoord

Behandelwijze:

Besluitvormend: hamerstuk

Opsteller:

afdeling Projecten

R. Marsman

Gezien door:

Afdeling Projecten	René Marsman
Afdeling Projecten	Jan Put
Afdeling B&A	Koos Klooster
Afdeling Financiën	Gine Visscher
Directie	Eveline de Kruijk

Voorstel:

1. Het projectplan “Dijkverbetering Mandjeswaard en Polder de Pieper” vaststellen;
2. Het projectplan “Dijkverbetering Hessum” vaststellen;
3. Het project “Dijkverbetering Mandjeswaard, polder de Pieper” en dijkverbetering Hessum” uitvoeren en daarvoor krediet verlenen tot een brutobedrag van € 99.200;
4. Gelet op de aard en beperkte omvang van genoemde projecten geen inspraakprocedure volgen.

Toelichting**Samenvatting:**

De regionale keringen zijn in de periode 2010-2014 getoetst aan de door de provincie vastgestelde norm. N.a.v. de toetsing is in dijkkring 102 en 103 langs de “Goot en Veneriete” 350 meter waterkering afgekeurd. Nabij Hessum is in dijkkring 532 130 meter waterkering afgekeurd. In bovengenoemde projecten worden de afgekeurde dijkvakken verbeterd, zodat deze voldoen aan de door de provincie vastgestelde norm. Vanwege de beperkte omvang van beide dijkverbeteringen worden deze gecombineerd in één opdracht richting aannemer.

Aanleiding:

In de Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2013 is opgenomen dat de Overijsselse waterschappen de genormeerde regionale keringen toetsen en indien nodig verbeteren. In 2010 is door Gedeputeerde Staten (GS) besloten dat de keringen in 2015 op orde moeten zijn en dienen te voldoen aan de vastgestelde norm.

In de periode 2010-2012 zijn de regionale keringen in het beheergebied van WGS voor de eerste keer volledig getoetst. De opgave is vervolgens nader onderzocht en aangescherpt in de verlengde toetsing in de periode 2012-2014. Het resultaat van de verlengde toetsronde regionale keringen en het plan van aanpak voor het verbeterprogramma regionale waterkeringen is vastgesteld in het DB van 22 april 2014 (agendapunt 4B). In de nadere analyse is 350 meter regionale kering langs de Goot en Veneriete afgekeurd. De kering nabij Hessum voldoet over 130 meter niet aan de gestelde norm.

De (financiële) omvang van de twee dijkverbeteringsprojecten is zodanig dat deze onder het mandaat van de secretaris-directeur vallen. Gezien de voorgeschiedenis en het voornemen om geen inspraakprocedure toe te passen, worden deze projecten toch aan u voorgelegd.

Inhoud projectplan “dijkverbetering Mandjeswaard en polder De Pieper”

Binnen het projectplan “dijkverbetering Mandjeswaard en polder De Pieper” wordt op twee locaties het afgetoetste dijklichaam op normconforme hoogte gebracht. Hiertoe dienen de afgetoetste delen over een lengte van totaal 350 meter met maximaal 0,15 meter opgehoogd te worden, waarbij rekening is gehouden met een conservatieve zettingsaansname van 0,05 meter. De onderstaande tabel geeft de locaties weer.

Locatie	Hm	veiligheidsprobleem
Mandjeswaard langs de Goot	102-1.0 – 102-1.2	Hoogtetekort 0,01 – 0,12m Stabiliteit bekleding
Polder de Pieper langs de Veneriete	103-5.025 – 103-5.175	Hoogtetekort 0,02 – 0,15m Stabiliteit bekleding

Inhoud projectplan “dijkverbetering Hessum”

Binnen het projectplan “dijkverbetering Hessum” wordt op één locatie het afgetoetste dijklichaam op normconforme hoogte gebracht. Hiertoe dient het afgetoetste deel over een lengte van 130 meter met maximaal 0,35 meter opgehoogd te worden, waarbij rekening is gehouden met een conservatieve zettingsaansname van 0,05 meter. Het andere deel wordt uitgevuld, zodat de kruin voldoet aan de minimaal gestelde eisen. De onderstaande tabel geeft de locaties weer.

Locatie	Hm	veiligheidsprobleem
Dijkkring 532 Veerweg Hessum	532-0,50 – 532-0,61	Hoogtetekort tot 0,35m
Dijkkring 532 Veerweg Hessum	532-0,61 – 532-0,63	Uitvullen kruinhoogte

Nadere uitwerking:

Uitvoeringskosten:

De totale kosten voor de realisatie van het project “dijkverbetering Mandjeswaard en polder De Pieper” en “dijkverbetering Hessum” worden geraamd op € 99.200. Dit bedrag is onderbouwd weergegeven in het projectformulier, die als bijlage is toegevoegd.

Het krediet voor de dijkverbetering Mandjeswaard, polder De Pieper en dijkverbetering Hessum is opgenomen in de meerjarenbegroting 2015 – 2019 in de programmering van cluster ruimtelijke projecten, subcluster regionale keringen.

In de begroting (voorgenomen project 8A25) is rekening gehouden met een investering van € 360.000. Doordat in de vorige fase het aantal af te toetsen meters is teruggebracht van ca. 5 km naar 0.5 km vallen de verwachte kosten aanzienlijk lager uit ten opzichte van de meerjarenbegroting 2015-2019

Onderhoud:

Na dijkverbetering blijft het jaarlijkse onderhoud gelijk aan het huidige.

Communicatie:

De aanliggende eigenaren en gebruikers zijn geïnformeerd over de plannen van het waterschap.

Procedure:

Gelet op de aard en omvang van de onderhavige projectplannen ligt het niet voor de hand om daarvoor de inspraakprocedure te volgen. Na vaststelling van het projectplan, wordt deze gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegd. In die periode staat bezwaar open tegen de vaststelling van de projectplannen.

De bij dit voorstel behorende bijlagen zijn:

- Projectplan "dijkverbetering Mandjeswaard en Polder de Pieper incl. bijlage
- Projectplan "dijkverbetering Hessum" incl. bijlagen
- Projectformulier (Geheim)

Zwolle, maart 2015