



Waterschap **Scheldestromen**

Watervergunning

Datum : 9 mei 2016
Documentnummer : 2016016671
Case nr. : WV116.0271

Aanhef

Op 12 april 2016 heeft het waterschap Scheldestromen van BMNED uit Terneuzen, namens Aannemersbedrijf Van der Poel uit Terneuzen, een aanvraag ontvangen om een vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van de nieuwbouw van een appartementencomplex aan de Boulevard de Wielingen 49 in Cadzand-Bad. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2016014324.

Aannemersbedrijf Van der Poel realiseert een nieuw appartementencomplex met een 3-laagse ondergrondse parkeerkelder met een oppervlakte van circa 4.000 m² aan de Boulevard de Wielingen 49 in Cadzand-Bad. Om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren is er een verticaal grond- en waterkerend scherm aangebracht. Aanvankelijk was het de bedoeling om de afdichting aan de onderzijde van de bouwput te realiseren door middel van onderwaterbeton. Het verticale scherm wordt gevormd door een zogenaamde 'twinpalenwand'. Tijdens het inbrengen van de 'twinpalenwand' zijn op diverse locaties ondergrondse obstakels aangetroffen welke een correcte inbreng van de wand ernstig heeft bemoeilijkt. Als gevolg hiervan zijn tal van lekkages in de wand aanwezig welke een verdere veilige uitvoering van de bouwput onmogelijk maakt. Om de aanwezige lekkages dicht te maken en de bouwput in den droge te kunnen realiseren is een grondwaterbemaling (spanningsbemaling) noodzakelijk.

De locatie is volgens de "Keurkaart grondwater" niet aangemerkt als kwetsbaar gebied en ligt niet in een gebied met een zoetwatervoorkomen.

Bij de aanvraag is het bemalingsadvies ten behoeve van het project "20152363 Vernieuwbouw 'Strandhotel' aan Boulevard de Wielingen te Cadzand-Bad met kenmerk 20152363-R042718-TO, d.d. 28 maart 2016 gevoegd. Het bemalingsadvies is opgesteld door BMNED in Terneuzen. Na toetsing van het bemalingsadvies is er op 21 april 2016 een overleg geweest tussen BMNED en het waterschap, waarbij door het waterschap om aanvullende informatie is gevraagd. Op 25 april 2016 heeft het waterschap de aanvullende informatie ontvangen. De overlegde stukken geven inzicht in de lokale situatie, de geohydrologische en waterhuishoudkundige situatie, het te verwachten waterbezwaar en de gevolgen van de onttrekking op de omgeving.

De te onttrekken hoeveelheid grondwater wordt blijkens het bemalingsadvies geraamd op maximaal 151 m³ per uur, 3.630 m³ per etmaal, 105.493 m³ per maand, 313.076 m³ per kwartaal, 486.572 m³ per jaar (en in totaal). Voor deze hoeveelheden wordt een vergunning aangevraagd. De duur van de grondwateronttrekking is naar verwachting 144 dagen en is gepland vanaf april 2016.

Overwegingen

Vereiste van vergunning

Op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, ingevolge het bepaalde artikel 4.10, eerste lid, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, grondwater te onttrekken. De relevante toetsingscriteria zijn in de Beleidsnota Grondwater opgenomen.

De locatie is volgens de “Keurkaart grondwater” niet gelegen in een als kwetsbaar aangemerkt gebied of een gebied met zoetwatervoorziening. In deze gebieden dient voor bemalingen vergunning worden aangevraagd indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater meer bedraagt dan 10 m³ per uur of meer dan 30.000 m³ per jaar wordt onttrokken. Aangezien per uur maximaal 151 m³ grondwater zal worden onttrokken en in totaal 486.572 m³, is een vergunning van het waterschap vereist.

Procedurele aspecten

De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt noch krachtens wettelijk voorschrift, noch krachtens enig besluit onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten.

Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag is niet te verwachten dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Daarom en omdat geen wettelijke regeling daartoe verplicht, is besloten geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Geografische, geologische, geohydrologische, waterhuishoudkundige en overige aspecten.

Onttrekkingslocatie - omgeving

De werkzaamheden ten behoeve van de bouw van het nieuwe appartementencomplex vinden plaats op het perceel aan de Boulevard de Wielingen 49 in Cadzand-Bad. De locatie is gelegen in een duingebied en ligt in een beschermingszone van de primaire waterkering. Ten noorden van de primaire waterkering is de Noordzee gelegen. Aan de west- en zuidzijde bevindt zich bebouwing en openbaar groen. De bebouwing bestaat voornamelijk uit woningen, horecagelegenheden, kantoorgebouwen, appartementengebouwen en winkels. De dichtstbijzijnde landbouwpercelen zijn gelegen op een afstand van circa 640 meter in zuidoostelijke richting. Aan de westzijde van de locatie, op een afstand van ruim 500 meter, is het Natura 2000-gebied ‘Zwin & Kievittepolder’ gelegen. Ten oosten van de locatie zijn twee natuurgebieden gesitueerd; ‘Poeltjes Cadzand-Bad’. In de nabijheid van de locatie zijn geen andere geregistreerde grondwateronttrekkingen bekend. Binnen het invloedsgebied is aan de oostkant van Cadzand-Bad één verontreinigingslocatie aan de Boulevard de Wielingen bekend.

Bodemopbouw - geohydrologie.

De bodemopbouw, geohydrologische situatie en waterhuishoudkundige situatie zijn weergegeven in het bemalingsadvies. De geohydrologische schematisering is afgeleid uit de grondwaterkaart van Nederland (TNO), het archief van BMNED en een uitgevoerd grondonderzoek. Ten behoeve van het lokale grondonderzoek zijn er in totaal 20 sonderingen uitgevoerd. De hoogte van het maaiveld varieert van circa NAP +3,82 m tot NAP +8,10 m. Ter plaatse van de locatie is een deklaag aanwezig tot een hoogte van circa NAP -8 m tot NAP -12 m. De top van de deklaag (dikte circa 3 tot 4,5 meter) bestaat uit zandafzettingen welke het freatisch pakket vormt. Hieronder bevindt zich een waterremmende laag (c = 50 d). Onder de deklaag is het eerste watervoerend pakket gelegen met een dikte van circa 32 meter. De top van de geohydrologische basis bevindt zich op circa NAP -31 m en wordt gevormd door de Formatie van Dongen. Ter bepaling van het te verwachten waterbezuur is op basis van gegevens uit DINloket en het archief van BMNED een inschatting gemaakt van de freatische grondwaterstanden en stijghoogten in het eerste watervoerend pakket. In de berekeningen is uitgegaan van:

- gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) van NAP +0,39 m
- gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) van NAP -1,04 m
- gemiddeld hoogste stijghoogte (GHS) van NAP +0,28 m
- gemiddeld laagste stijghoogte (GLS) van NAP -0,25 m

Omdat de projectlocatie is gelegen aan de Noordzeekust is getijdewerking van invloed op de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket. De freatische grondwaterstand wordt daarentegen niet of nauwelijks beïnvloed door de getijdewerking.

Bemalingssysteem

Om de aanwezige lekkages dicht te maken en de bouwput in den droge te kunnen realiseren is een grondwaterbemaling noodzakelijk. Uit berekeningen is gebleken dat het opbarsten van de bouwputbodem zeer reëel is. De bouwput is omgeven door een verticaal scherm dat wordt gevormd door een zogenaamde 'twinpalenwand'. Als gevolg hiervan is er weinig of geen waterbezwaar mogelijk afkomstig uit de freatisch watervoerende bodemlaag. Onder de bouwputbodem resteert nog een slecht waterdoorlatend gedeelte van de deklaag. Om opbarsting te voorkomen wordt onder de deklaag bemalen. Hiervoor wordt grondwater onttrokken door middel van een verticale bemaling. De verticale bemaling wordt uitgevoerd met 6 filters die in de omtrek van de bouwput worden aangebracht. De filterstelling is voorzien van NAP -8 m tot NAP -21 m. Het onttrokken grondwater wordt geloosd op de gemeentelijke HWA-riolering. Hiervoor is reeds afgestemd met de afdeling rioolbeheer van de gemeente Sluis.

Waterbezwaar, verlagingen en invloedsgebied.

Het waterbezwaar wordt geraamd op maximaal 151 m³ per uur, 3.630 m³ per etmaal, 105.493 m³ per maand, 313.076 m³ per kwartaal, 486.572 m³ per jaar (en in totaal). In de berekening van het waterbezwaar is rekening gehouden met de hoogst gemeten stijghoogte zoals die is weergegeven in de meetreeksen over een periode van 60 jaar (DINO Locket). Hierbij is uitgegaan van hoogst gemeten stijghoogte van NAP +1.19 m. De GHS is vastgesteld op NAP +0.28 m. De noodzakelijke verlaging van de stijghoogte om opbarsten te voorkomen is berekend op 2.86 m. In hoofdstuk 7 van het bemalingsadvies zijn de verlagingcontouren weergegeven op een luchtfoto. Het 5 cm-invloedsgebied van de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket reikt tot maximaal 2.907 meter uit de bemaling. Uit de meetreeksen is gebleken dat de stijghoogte en de freatische grondwaterstand elkaar volgen door kwel of infiltratie. Als gevolg van de verlaagde stijghoogte reduceert het kweldebiet. Op basis van dit gegeven is het invloedsgebied waarbij de freatische grondwaterstand onder de GLG reikt bepaald. Het invloedsgebied bij een laagst gemeten en gemiddeld laagst gemeten stijghoogte bedraagt respectievelijk 980 meter en 622 meter.

Belangen / gevolgen

Zettingen

Zettingen kunnen optreden door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand of stijghoogte indien deze onder de in het verleden voorgekomen (natuurlijke) waarden zakken. Om de invloed van de bemaling op de bebouwing en infrastructuur in de omgeving van de grondwateronttrekking in te schatten zijn zettingsberekeningen uitgevoerd. De stijghoogte wordt verlaagd tot maximaal NAP -1,67 m. Het invloedsgebied waarbij de freatische grondwaterstand onder de GLG reikt is op basis van de laagst gemeten stijghoogte bepaald op maximaal 980 meter. De zettingen zijn op basis van de resultaten van 3 sonderingen berekend. Aan de rand van de bouwput wordt de grondwaterstand verlaagd tot 1,42 m onder de GLG. Voor het bepalen van de invloed van zettingen op de bebouwing is een principeberekening gemaakt. De resultaten uit deze berekening zijn getoetst aan de geotechnische toetsingscriteria ten aanzien van de constructieve veiligheid en bruikbaarheidsgrenstoestand van de beschouwde constructie. Op basis van de uitgevoerde berekeningen is geconcludeerd dat zettingschade aan bebouwing binnen het invloedsgebied als gevolg van de grondwateronttrekking niet te verwachten is. Het gebied waar de bemaling wordt uitgevoerd staat bekend als matig zettingsgevoelig. Ter meerdere zekerheid wordt ter controle op de effecten monitoring van zettingen voorgeschreven.

Verdroging

Binnen het invloedsgebied van de bemaling is het Natura 2000-gebied 'Zwin & Kievittepolder' gelegen. Aan de oostzijde van de projectlocatie zijn de 'Poeltjes Cadzand-Bad' gelegen. Verder

komt in het invloedsgebied openbaar groen voor. Negatieve effecten op flora en fauna als gevolg van de bemaling worden niet verwacht, vanwege een redelijke tot goede naleveringscapaciteit van de toplagen in de bodem. Beïnvloeding van het water in de ‘Poeltjes Cadzand-Bad’ als gevolg van de bemaling van het eerste watervoerende pakket wordt niet verwacht.

Verontreinigingen

Het GeoWeb van de provincie Zeeland is geraadpleegd in verband met het onderzoek naar aanwezigheid van verontreinigingen in het projectgebied en omgeving. Op de kaart ‘Wet Bodembescherming’ in het GeoWeb van de provincie Zeeland zijn ter plaatse van het appartementencomplex “Duinhof” aan Boulevard de Wielingen (nog) enkele verontreinigingscontouren aangegeven. De betreffende verontreinigingen zijn voorafgaand aan de bouw van genoemd appartementencomplex in 2010 gesaneerd. Ter plaatse van de projectlocatie is op basis van een verkennend bodemonderzoek vastgesteld dat de projectlocatie wordt aangemerkt als een, voor bodemverontreiniging, onverdachte locatie.

Overige belangen

Uit raadpleging van de Interactieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) op de website van de provincie Zeeland is gebleken dat er een lage trefkans op archeologische waarden is. Het is dan ook niet aannemelijk dat er in de ondergrond archeologische waardevolle objecten aanwezig zijn die door oxidatie -als gevolg van verlaging van de grondwaterstand- kunnen worden aangetast.

Overwegingen

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van ten behoeve van de nieuwbouw van een appartementencomplex aan de Boulevard de Wielingen 49 in Cadzand-Bad. De locatie is volgens de “Keurkaart grondwater” niet aangemerkt als kwetsbaar gebied en ligt niet in een gebied met een zoetwatervoorziening. Op grond van het beleid bestaat, rekening houdende met de getroffen maatregelen, er geen bezwaar tegen de voorgenomen grondwateronttrekking. De onttrekking leidt naar verwachting niet tot onacceptabele schade of andere nadelige gevolgen voor de omgeving en de overige bij het grondwaterbeheer betrokken belangen.

Conclusie

De gevraagde vergunning kan, rekening houdende met alle relevante belangen, worden verleend.

Besluit

Aan Aannemersbedrijf Van der Poel uit Terneuzen, alsmede aan diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen “vergunninghouder”), de gevraagde vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 te verlenen, voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de nieuwbouw van een appartementencomplex aan de Boulevard de Wielingen 49 in Cadzand-Bad, onder de volgende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

H. Willemsen,
Adjunct afdelingshoofd Waterbeheer



Waterschap **Scheldestromen**

VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2016016671

Voorschrift 1 (begripsomschrijvingen)

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;
- b. onttrekking: het onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
- c. het waterschap: waterschap Scheldestromen;
- d. de toezichthoudend ambtenaar: de ingevolge de Waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen aangewezen ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet en deze vergunning bepaalde.

Voorschrift 2 (aanvraag)

De vergunningaanvraag + bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning.

Voorschrift 3 (omschrijving bemaling)

- 3.1 De bemaling moet worden uitgevoerd zoals omschreven in de vergunningaanvraag en het bemalingsadvies.
- 3.2 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering, die betrekking hebben op de wijze, plaats, diepte en/of omvang van de onttrekking, behoeven de instemming van het waterschap.

Voorschrift 4 (te onttrekken hoeveelheden)

- 4.1 De hoeveelheid te onttrekken grondwater uit het eerste watervoerende pakket bedraagt maximaal 151 m³ per uur, 3.630 m³ per etmaal, 105.493 m³ per maand, 313.076 m³ per kwartaal, 486.572 m³ per jaar (en in totaal).
- 4.2 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan strikt noodzakelijk.

Voorschrift 5 (toegestane verlagingen)

De stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerende pakket ter plaatse van de bouwput mag worden verlaagd tot maximaal NAP -1,67 m.

Voorschrift 6 (metingen en registratie)

- 6.1 Voor het (kunnen) meten van de freatische grondwaterstand en stijghoogte ter plaatse van de bouwput en de omgeving dient minimaal:
 - één peilbuis op een relevante plaats direct naast de bouwput,
 - vier peilbuizen gelijkelijk verdeeld over een afstand van circa 1.000 meter vanuit de bouwput in zuidelijke richting,te worden geplaatst.
- 6.2 De peilbuizen moeten gedurende de gehele (deel)bemalingsperiode in stand te worden gehouden en dienen op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand en stijghoogte ter plaatse van de bouwput.
- 6.3 Minimaal twee weken voor aanvang van de onttrekking dient hiertoe een monitoringsplan ter goedkeuring te worden overgelegd aan het waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. Dit monitoringsplan dient in elk geval een situatieschets met de ligging van de peilbuizen (inclusief nummering) te bevatten en per peilbuis de volgende zaken:
 - het peilbuisnummer;
 - de locatie;
 - de filterstelling in meters ten opzichte van maaiveld en NAP;
 - de te verwachten verlaging van de freatische grondwaterstand volgend uit de vergunning-onderbouwende rapportage.
- 6.4 De in 6.1 bedoelde meetpunten moeten onder notitie van het tijdstip voorafgaande aan de

bemaling tweemaal worden opgenomen op afzonderlijke dagen (nulmetingen) en tijdens de bemaling worden opgenomen met de volgende frequentie:

- gedurende de eerste twee weken van dagelijks op werkdagen;
- gedurende de overige periode wekelijks, bij voorkeur steeds op dezelfde dag.

- 6.5 De metingen als bedoeld in 6.4 moeten worden genoteerd op een meetstaat. De meetstaat moet op het werk beschikbaar zijn en tot tenminste één jaar na beëindiging van de (deel)bemalingen voor het waterschap beschikbaar worden gehouden.
- 6.6 De hoeveelheden grondwater die worden onttrokken moeten worden gemeten met goed werkende (water)meters, die op deugdelijke wijze zijn gemonteerd.
- 6.7 Vergunninghouder draagt zorg voor het tenminste éénmaal vaststellen van het chloride gehalte van het grondwater dat wordt opgepompt op de diepte waarop dit wordt onttrokken. Monsternamen en analyse vinden plaats niet later dan één week nadat is gestart met onttrekking op de betreffende diepte.
- 6.8 De vergunninghouder draagt zorg voor de archivering en de verwerking van de uit de metingen verkregen gegevens tot een monitoringsrapportage.
- 6.9 Indien de resultaten van vorengenoemde metingen daartoe aanleiding geven, kunnen door waterschap Scheldestromen nadere voorschriften worden bepaald.

Voorschrift 7 (te verstrekken gegevens)

- 7.1 De onttrokken hoeveelheden grondwater moeten binnen vier weken na het beëindigen van de onttrekking worden opgegeven aan het waterschap door middel van het bijgevoegde jaaropgaveformulier.
- 7.2 Op de jaaropgave dient te worden vermeld het bepaalde chloridegehalte volgens voorschrift 6.7.
- 7.3 Na de eerste maand, vervolgens tweemaandelijks en na afloop van de werkzaamheden dienen de monitoringsrapportage volgens voorschrift 6.8 te worden verstrekt aan het waterschap.
- 7.4 Op de jaaropgave dient verder, onder opgave van de datum, melding te worden gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de uitgevoerde metingen als bedoeld in voorschrift 6.

Voorschrift 8 (vastleggen bouwkundige staat en bepalen zettingen)

- 8.1 De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de bouwkundige staat van zettingsgevoelige objecten, waarbij binnen het invloedsgebied van de bemaling de freatische grondwaterstand wordt verlaagd tot onder de GLG, voorafgaand aan de onttrekking worden opgenomen en in een expertiserapport (fotografisch) worden vastgelegd.
- 8.2 De vergunninghouder draagt er zorg voor dat in de zettingsgevoelige objecten binnen het invloedsgebied van de bemaling zettingsbouten worden aangebracht en in stand gehouden op maatgevende plaatsen van die objecten.
- 8.3 De hoogte van de in voorschrift 8.2 bedoelde zettingsbouten dient volgens onderstaand schema te worden gemeten en geregistreerd:
 - vóór aanvang van de bemaling minimaal één nulmeting,
 - gedurende de bemaling minimaal éénmaal,
 - één meting direct na beëindiging van de bemaling,
 - één meting vier weken na het beëindigen van de bemaling.
- 8.4 Het op te stellen expertiserapport, het plaatsen van de zettingsbouten en de uitvoering van de in voorschrift 8.3 bedoelde metingen dienen door een ter zake kundig expertisebureau te worden verricht.

Voorschrift 9 (aanvang bemaling)

Het tijdstip van aanvang van de bemaling dient, ten minste 7 werkdagen tevoren, schriftelijk of per e-mail (handhaving@scheldestromen.nl) te worden gemeld aan de toezichthoudend ambtenaar van het waterschap.

Voorschrift 10 (toezicht en controle)

Aan de toezichthoudend ambtenaar dient op diens verzoek inzage worden gegeven in de uitkomsten van de metingen en/of waarnemingen, zoals bedoeld in voorschrift 6 en 8 van deze vergunning.



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2016016671

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.