

Uw schrijven van : 6 april 2016
Uw kenmerk : 1115-0027-002
Zaaknummer : WBD16-01005
Ons kenmerk : *16UTP03336*

Barcode : 
Behandeld door : mevrouw J. Nooren
Doorkiesnummer : 076 564 10 83
Datum : 17 mei 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning bronbemaling Polluxstraat Tilburg

Geachte heer

Verleende vergunning

Hierbij delen wij u mede, dat de door u aangevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend. De vergunning is bijgevoegd. Het besluit wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Bemalingsplan

Wij willen u expliciet wijzen op bijzonder voorschrift 7.7 en 7.8 van de vergunning. Minimaal 4 weken voor de start van de bemaling moet een bemalings- en monitoringsplan overgelegd worden aan de afdeling vergunningen van ons waterschap. De bemaling mag pas starten na schriftelijke instemming met het bemalings- en monitoringsplan door het waterschap.

Contactpersoon waterschap

In de vergunning zijn verschillende momenten benoemt waarop melding gedaan moet worden bij de contactpersoon van de afdeling handhaving van ons waterschap.

De contactpersoon van de afdeling handhaving van ons waterschap is mevrouw K. Rijnen, medewerkster handhaving van ons waterschap (k.rijnen@brabantsedelta.nl). Op maandag t/m donderdag kunt u haar telefonisch bereiken op 076 564 12 89.

Mededelingenblad

In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw J. Nooren via telefoonnummer 076 564 10 83 of e-mail j.nooren@brabantsedelta.nl

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkt bemalingsadvies

Kopie aan:

Nummer: 16UTP03336

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 6 april 2016 ingekomen op 6 april 2016 geregistreerd onder zaaknummer WBD16-01005.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. Er is een aanvraag ingediend voor het toepassen van bronbemaling t.b.v. het in den droge aanleggen en verwijderen van riolering in de Polluxstraat en Letostraat op bedrijventerrein Vossenbergh West II te Tilburg.
2. Volgens artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren.

Toetsing aan de Waterwet

3. Het verzoek is getoetst aan artikel 2.1 van de Waterwet waarin de algemene doelstellingen zijn benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
4. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
5. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
6. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
7. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
8. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

9. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
10. Conform de algemene uitgangspunten voor grondwatergebruik geldt dat er zo zuinig mogelijk met grondwater moet worden omgaan, geen verdroging mag optreden (met name in beschermde gebieden) en geen overlast of schade mag ontstaan aan nabij gelegen opstallen.
11. Het beleid geeft aan dat minimalisatie van de grondwateronttrekking door het toepassen van aangepaste bouwtechnieken en een zorgvuldige planning noodzaak is.

12. Bij onttrekkingen tussen 200.000 en 500.000m³ per jaar moet het streven gericht zijn op het minimaal 50% terugbrengen in de bodem.
13. Bij de bronbemalingen waarbij niet al het water teruggebracht wordt in de bodem dient in geval van mogelijk negatieve effecten op de omgeving te worden onderzocht of de effecten kunnen worden verminderd.
14. De vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden.
15. Het waterschap streeft naar het volgen van de werkwijze voor tijdelijke grondwaterbemalingen zoals staat aangegeven in de "BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling".

Het onttrekken van grondwater

16. Ter onderbouwing van deze aanvraag maakt het Bemalingsadvies Polluxstraat van Fugro Geoservices B.V. met kenmerk 1115-0027-001_33.R01.docx, d.d. 2 februari 2016 onderdeel uit van deze vergunning.
17. De bemaling wordt toegepast ten behoeve van de aanleg van 430 meter riolering in circa 3 weken en het verwijderen van 750 meter riolering in circa 4 weken in de Polluxstraat en de Letostraat op bedrijventerrein Vossenbergh West II te Tilburg.
18. De bemaling vindt niet plaats in een beschermd gebied waterhuishouding.
19. In een periode van maximaal 2 maanden zal maximaal 360.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.
20. De onttrekking zal plaatsvinden met maximaal 310m³ per uur, 7.500m³ per dag en 210.000m³ per maand.
21. Omdat meer dan 200.000m³ onttrokken wordt, moet ten minste 50% van het onttrokken water terug in de bodem gebracht worden.
22. Het water wat niet terug in de bodem gebracht wordt, wordt geloosd op het Wilhelminakanaal, hiervoor is toestemming gegeven door Rijkswaterstaat.
23. Op ieder moment wordt maximaal 60 meter bouwsleuf bemalen.
24. Voor het aanleggen van riolering wordt de grondwaterstand tot 0,5 meter onder de sleufbodem verlaagd, waar riolering wordt verwijderd wordt de grondwaterstand verlaagd tot aan de onderzijde van het te verwijderen riool/de sleufbodem.
25. Het berekende onttrekkingsdebiet is weergegeven in onderstaande tabel:

Onderdeel	Verlaging (meter t.o.v. GHG)	Bemalingsduur	Onttrekking (m ³ /uur)	Onttrekking m ³ totaal
Verwijderen SRWA	3,2	8x8 uur	35	280
Verwijderen VRWA	1,7	4 weken	120	80.700
Verwijderen DWA	2,2	4 weken	280	188.200
Aanleg SRWA	2,8	8x8 uur	30	240
Aanleg VRWA	2,1	3 weken	270	136.100
Aanleg DWA	1,3	3 weken	165	83.200
Totaal		7 weken		325.000

26. De bemaling zal uitgevoerd worden in de periode tussen 1 juni 2016 en 1 september 2016.
27. Het terug in de bodem te brengen water zal teruggebracht worden in de bodem door retourbemaling op verschillende retourvelden op circa 200 tot 300 meter afstand van de projectlocatie.

Effecten van de bemaling

28. Als gevolg van de bemaling worden binnen een straal van circa 500 à 750 meter rondom de projectlocatie verlagingen van de grondwaterstand berekend.
29. Binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn geen natuurgebieden, Natura 2000 gebieden, Groene- en Ecologische Hoofdstructuur (GHS en EHS), landbouwgewassen, grondwaterbeschermingsgebied (waterwingebied) en archeologische waarden aanwezig en de bemaling zal geen invloed hebben op het zoet-zout grensvlak (upconing).
30. Binnen het invloedsgebied van de bemaling staan diverse (bedrijfs)panden.
31. De kans op zettingsschade hangt onder andere af van de funderingswijze, de grondwaterstandsverlaging, de bodemopbouw en in het verleden opgetreden verlagingen.
32. Uit archiefonderzoek is gebleken dat alle gebouwen die voor ca. 2010 gebouwd zijn gefundeerd zijn op staal, de nieuwbouw van na 2010 is gefundeerd op palen.

33. Gezien de zandige bodemopbouw, de relatief korte bemalingsduur en de eerder uitgevoerde bemaling worden als gevolg van de verlagingen geen maaiveldzettingen verwacht.
34. Verwacht wordt dat de bemaling geen noemenswaardige effecten zal hebben op de omgeving.
35. Binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn diverse bodemverontreinigingen aanwezig.
36. De meeste verontreinigingen zullen beperkt verplaatst worden als gevolg van de bemaling, waardoor geen noemenswaardige effecten op deze verontreinigingen verwacht worden.
37. Op het adres Rouwveldenseweg 29 te Tilburg is een verontreiniging met naftaleen (overschrijding streefwaarde) aanwezig, die tot wel 18,5 meter verplaatst kan worden.
38. Als gevolg van de gehanteerde worst-case benadering, de natuurlijke grondwaterstroming en de eerder uitgevoerde bemaling zal de werkelijk optredende verplaatsing mogelijk kleiner zijn.
39. Het bevoegd gezag Wet bodembescherming (gemeente Tilburg) heeft op basis van aangeleverde informatie aangegeven dat er geen restricties zijn voor de bemaling volgende uit de aanwezige verontreinigingen.
40. Bodemverontreinigingen mogen volgens de zorgplicht van de Wet bodembescherming als gevolg van de bemaling niet verplaatst worden.
41. De verplaatsing van de verontreiniging als gevolg van de bemaling moet gemonitord worden door het meten van de grondwaterstand en nemen van grondwatermonsters in enkele peilbuizen.
42. Binnen het invloedsgebied van de bemaling is een grondwateronttrekking ten behoeve van een WKO aanwezig op de locatie Asteriastraat 8 te Tilburg (circa 550 meter ten noorden van de projectlocatie), deze bevindt zich in hetzelfde watervoerend pakket als waarin bemalen wordt.
43. Gezien de geringe verlaging wordt verwacht dat de bemaling geen nadelig effect heeft op de WKO.
44. Daarnaast is binnen het invloedsgebied van de bemaling de boringsvrije zone van de onttrekking van Coca-Cola Enterprises aanwezig (de onttrekking ligt buiten het invloedsgebied). Dit heeft geen invloed op de bemaling.
45. Uitgangspunt is dat steeds 50% van het water wat onttrokken wordt terug in de bodem gebracht wordt.
46. Door de retourbemaling kan de grondwaterstand lokaal stijgen waardoor wateroverlast aan maaiveld of in kelders ontstaan. Tijdens het funderingsonderzoek zijn geen kelders en kruipruimtes aangetroffen in de nabije omgeving van de retourbemaling. Bovendien worden en nauwelijks verhogingen van de grondwaterstand verwacht.
47. Om de stijging van de grondwaterstand te monitoren moet de grondwaterstand tussen de retourvelden en aanwezige bebouwing met enige regelmaat opgenomen worden.

Algemeen

48. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- onttrekken van grondwater t.b.v. het aanleggen en verwijderen van riolering in de Polluxstraat en Letostraat op bedrijventerrein Vossenbergh West II te Tilburg;

in de gemeente Tilburg, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig het bij deze vergunning behorende gewaarmerkte Bemalingsadvies Polluxstraat van Fugro Geoservices B.V. met kenmerk 1115-0027-001_33.R01.docx, d.d. 2 februari 2016.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

7. Het onttrekken van grondwater

- 7.1. Binnen een periode van maximaal 2 maanden mag maximaal 360.000m³ grondwater onttrokken worden.
- 7.2. Er mag niet meer dan 310m³ per uur, 7.500m³ per dag en 210.000m³ per maand onttrokken worden.
- 7.3. De verlaging van de grondwaterstand, de te onttrekken hoeveelheid en de duur van de onttrekking mogen niet meer zijn dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van het werk.
- 7.4. De bemaling dient zodanig ingericht te worden dat er zo min mogelijk invloed naar de omgeving optreedt.
- 7.5. Ten minste 50% van het onttrokken grondwater dient teruggebracht te worden in de bodem.
- 7.6. Tijdens de bemaling moet in de omgeving monitoring van de grondwaterstand/stijghoogtes en van verplaatsing verontreinigingen plaatsvinden, hiervoor moet een monitoringsplan opgesteld worden.

Voorafgaand aan de bemaling

- 7.7. Minimaal 4 weken voor de start van de bemaling moet een bemalings- en monitoringsplan aangeleverd worden waarin in ieder geval de volgende gegevens opgenomen zijn:
- a. Bemalingsplan:
 - projectgegevens;
 - de wijze van bemalen (technische uitvoering);
 - beschrijving van retourbemaling;
 - lozing.
 - b. Monitoringsplan:
 - de wijze van het meten van onttrokken hoeveelheden;
 - de definitieve locatie en filterniveaus van de monitoringspeilbuizen (zie 11, peilbuizenplan);
 - signalerings- en actiewaarden en bijbehorende acties (zie 7.14 en 7.15);
 - de aanwezige bodemverontreinigingen moeten gemonitord worden;
 - een overzicht van objecten die gemonitord worden;
 - de te hanteren meetmethode, de meetnauwkeurigheid, de plaats en het aantal meetpunten;
 - de wijze waarop de metingen worden verwerkt en gecontroleerd.
- 7.8. De bemaling mag starten na schriftelijke instemming van het bemalings- en monitoringsplan door afdeling vergunningen van het waterschap.
- 7.9. Om de effecten van de bemaling op de grondwaterstand te kunnen volgen moet in een aantal representatieve peilbuizen, verdeeld over het invloedsgebied, de grondwaterstand en stijghoogte voor, tijdens en na de bemaling met enige regelmaat gemeten worden.

- 7.10. Voor de monitoringspeilbuizen moet een peilbuizenplan opgenomen worden in het monitoringsplan.
- 7.11. De NAP-hoogte van de bovenkant van iedere peilbuis en van de filterniveaus moeten bij de vergunninghouder bekend zijn.
- 7.12. Van de geplaatste boringen welke zijn afgewerkt met een peilbuis moet een boorbeschrijving gemaakt worden.
- 7.13. In de maand voor aanvang van de bemaling moeten de grondwaterstanden en stijghoogtes in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week.
- 7.14. Voorafgaand aan de start van de bemaling moeten voor iedere peilbuis signalerings- en actiewaarden gedefinieerd worden door een maximaal toelaatbare daling van de grondwaterstand vast te stellen (uitgedrukt in grondwaterstand ten opzichte van NAP).
- 7.15. Gekoppeld aan de signalerings- en actiewaarden moeten mogelijke acties benoemd worden in geval van het overschrijden van deze waarden, deze acties moeten gericht zijn op het voorkomen danwel beperken van overlast of schade aan nabijgelegen opstallen / de omgeving.
- 7.16. Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 5 werkdagen voor aanvang schriftelijk worden gemeld bij de afdeling handhaving van ons waterschap.

Gedurende de bemaling

- 7.17. Gedurende de bemaling moeten onderstaande gegevens op locatie beschikbaar zijn voor inzage door het waterschap, tevens moeten deze gegevens op verzoek toegestuurd worden aan het waterschap:
- vergunning inclusief bijlagen;
 - goedgekeurd bemalings- en monitoringsplan;
 - de locaties, filterniveau 's en NAP-hoogten van alle peilbuizen;
 - de boorbeschrijvingen van de geplaatste peilbuizen;
 - de grondwaterstanden en stijghoogtes zoals beschreven in voorschrift 7.19;
 - analyseresultaten grondwater;
- 7.18. Tijdens de bemaling dient de grondwaterstand/stijghoogte in alle peilbuizen elke maandag, woensdag en vrijdag gemeten te worden en in grafiekvorm bijgehouden te worden.
- 7.19. De onttrokken, geretourneerde en geloosde hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6.11, lid 2 van het Waterbesluit.
- 7.20. Wekelijks moeten de tot dan toe onttrokken, geretourneerde en geloosde hoeveelheid grondwater en de gemeten grondwaterstanden/stijghoogtes aan de afdeling handhaving van ons waterschap aangeleverd worden.
- 7.21. In de volgende situaties dient zo snel mogelijk actie ondernomen te worden en moet de afdeling handhaving van ons waterschap binnen 24 uur op de hoogte gesteld worden:
- het overschrijden van de maximaal te onttrekken hoeveelheid;
 - het overschrijden van de signaleringswaarde;
 - het overschrijden van de actiewaarde;
 - het (mogelijk) verplaatsen van een verontreiniging;
 - het (mogelijk) ontstaan van schade als gevolg van de bemaling;
 - calamiteiten m.b.t. de bemaling.
- 7.22. De vergunning inclusief bijlagen, het goedgekeurde bemalings- en monitoringsplan, peilbuisgegevens, gemeten grondwaterstanden/stijghoogtes, debietmetingen en analyseresultaten moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het waterschap of op verzoek toegestuurd worden.

Na afloop van de bemaling

- 7.23. Het beëindigen van de bemaling moet binnen 5 werkdagen na beëindiging schriftelijk worden gemeld bij de afdeling handhaving van ons waterschap.
- 7.24. Na het beëindigen van de bemaling dient de grondwaterstand wekelijks te worden gemeten totdat deze hersteld is tot het natuurlijke niveau.
- 7.25. Binnen 2 maanden na het beëindigen van de bemaling dient de totale hoeveelheid onttrokken, terug in de bodem teruggebracht en geloosd grondwater en de grondwaterstanden te worden toegestuurd aan de afdeling handhaving van het waterschap.
- 7.26. De onder voorschrift 7.17 en 7.22 genoemde gegevens dienen tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

Breda, 17 mei 2016
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.