

# WATERVERGUNNING

D2016-03-000970/  
2016-003904

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 11 maart 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van de gemeente Schiedam.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, of een beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan de gemeente Schiedam, Stadsers 1, 3112 DZ Schiedam (hierna: vergunninghouder) voor het op de Delflandsedijk ter plaatse van de aansluiting Rotterdamsedijk met de Van Deventerstraat realiseren van een rotonde:
  1. het vervangen van wegverhardingen, straatmeubilair;
  2. het vervangen van RWA-riolering (regenwater afvoer);
  3. het aanbrengen van beplanting (10 bomen) op de Rotterdamsedijk.
  
- b) de volgende tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werkzaamheden:
  1. nr. 01-4-01, d.d. 4 maart 2016 (bestaande en op te ruimen situatie blad 1);
  2. nr. 01-4-02, d.d. 4 maart 2016 (bestaande en op te ruimen situatie blad 2);
  3. nr. 1205-010-BS-CI-03, d.d. 2 mei 2016 (nieuwe situatie wegebouw blad 1);
  4. nr. 1205-010-BS-CI-04, d.d. 2 mei 2016 (nieuwe situatie wegebouw blad 2);
  5. nr. 1205-010-BS-CI-05, d.d. 2 mei 2016 (overzicht wegebouw blad 1);
  6. nr. 1205-010-BS-CI-06, d.d. 2 mei 2016 (overzicht wegebouw blad 2);
  7. nr. 1205-010-BS-CI-07, d.d. 2 mei 2016 (nieuwe situatie riolering blad 1);
  8. nr. 1205-010-BS-CI-08, d.d. 2 mei 2016 (nieuwe situatie riolering blad 2);
  9. nr. 1205-010-BS-CI-09, d.d. 2 mei 2016 (principe dwarsprofielen blad 1);
  10. nr. 1205-010-BS-CI-10, d.d. 2 mei 2016 (principe dwarsprofielen blad 2);
  11. nr. 1205-010-BS-CI-11, d.d. 2 mei 2016 (principe dwarsprofielen blad 3);
  12. nr. 1205-010-BS-CI-12, d.d. 2 mei 2016 (principe details);
  13. nr. 01-5a-01, Fasering uitvoering- variant 4;
  14. nr. 1205-011-VE-GR-02, d.d. 20 mei 2016 (Vergunnings aanvraagtekening Hoogheemraadschap Delfland).
  
- c) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft, 27 mei 2016

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### 5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 5.2 Waterkeringen

#### 5.2.1 Waterkeringen algemeen

1. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw)materiaal en/of grond worden opgeslagen.
8. De afwatering van de verharding mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

### 5.3 Kabels en leidingen

#### 5.3.1 Rioleringswerkzaamheden

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De te graven sleuven:
  - moeten direct na het leggen van de leidingen worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
  - moeten aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
4. Sleufontgravingen haaks op de waterkering moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
5. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
6. De leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
7. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.

### 5.4 Onderhoud

#### 5.4.1 Buitengewoon onderhoud

1. De krachtens deze vergunning gemaakte werken en aangebrachte beplanting moeten door en op kosten van de vergunninghouder op eerste aanzegging van Delfland worden verwijderd of omhoog gebracht worden boven de dan vastgestelde (nieuwe) dijktafelhoogte, zodra dit voor het buitengewoon onderhoud van de waterkering nodig is.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Rotterdamsedijk/Van Deventerstraat  
Plaats: Schiedam

### 6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werkzaamheden uitvoeren ter verbetering van de verkeersveiligheid. De huidige T-aansluiting Rotterdamsedijk – Van Deventerstraat wordt vervangen door een rotonde. De inleidende wegen worden over een lengte van circa 150 m aangepast op de nieuwe situatie.

### 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- Delflandsedijk, rivierdijk (primaire waterkering);
- Maasdijk (Binnenwaterkering) ten westen van de rotonde (fase 3).

De werkzaamheden die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

1. het vervangen van wegverhardingen, straatmeubilair;
2. het vervangen van RWA-riolering (regenwater afvoer);
3. het aanbrengen van beplanting (10 bomen) op de Rotterdamsedijk.

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Delflandse dijk 2010.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

### 7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

#### 7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

##### *Onderhoud werken*

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

##### *Wegverhardingen*

De circa 6 m brede spoorbaan in het midden van de Rotterdamsedijk blijft onveranderd. De onderkant van de fundering van de rails ligt gelijk aan de huidige dijktafelhoogte (=NAP +4,70 m). Ter plaatse van de rotonde (dwarsprofiel 3) wordt de bestrating tussen de rails vervangen door gras. De grasbermen ter weerszijden van de spoorbaan worden opgehoogd tot ca. NAP +5 m. De overige wegvakken/bermen liggen ongeveer gelijk aan de bestaande hoogten.

Volgens de Samenvatting Derde Toetsing Primaire Waterkeringen Delfland 2005-2011 voldoet dit dijkvak aan de norm. Het onderhoud van een waterkering (op leggerprofiel of op hoogte brengen) waarop een weg ligt is uitvoerings- en plantechisch complex en kostbaar. Hierover heeft geen afstemming plaatsgevonden met Delfland. In dit verband verwijzen wij naar het algemene voorschrift 9 en voorschrift 5.4.1 van dit besluit.

##### *Riolering*

Ten oosten van de rotonde (Delflandsedijk) wordt de bestaande regenwaterafvoer beton Ø 0,40 m vervangen door een nieuwe kunststof leiding Ø 0,40 m en hoger aangelegd. Ten westen van de rotonde

(Maasdijk) wordt de bestaande regenwaterafvoer beton Ø 0,60 m vervangen door een nieuwe kunststof leiding Ø 0,40 m. Deze leidingen liggen onder het fietspad aan de binnenzijde van de dijk. De overige kolken (wegvakken) in de Maasdijk worden aangesloten op de bestaande riolering.

*Beplanting*

Op de Rotterdamseweg, ten westen van de rotonde (Maasdijk), zijn negen bomen gekapt. Ter vervanging worden acht iepen aangeplant. Ten oosten van de rotonde worden twee iepen aangeplant aan de binnenzijde van de Delflandsedijk.

De werkzaamheden zijn getoetst aan de Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk. Nieuwe beplanting:

- mag het waterkerende vermogen van de waterkering niet negatief beïnvloeden;
- mag de toegankelijkheid en het onderhoud van de waterkering niet belemmeren;
- mag niet tot onevenredige kosten leiden voor beheer van de waterkering.

Beplanting in het waterstaatswerk is alleen toegestaan wanneer er sprake is van 'zwaarwegend belang' en dit de enige maatschappelijk verantwoorde locatie is. Indien er sprake is van een zwaarwegend belang, moet de beplanting op zodanige wijze worden aangebracht dat de aan te nemen ontgrondingskuil zich buiten het medegebruikvrije profiel bevindt.

In het kader van de Omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen heeft de aanvrager te maken met een herplantplicht. De bomen op de Rotterdamseweg zijn beeldbepalend (laanbeplanting). De bomen worden aangeplant aan de binnenzijde van de dijk en buiten het medegebruikvrije profiel.

Het aanplanten van 10 bomen langs de Van Deventerstraat, aan de buitenzijde van de dijk, valt buiten het kader van dit besluit. Hiervoor zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend.

*Gesloten seizoen*

De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fases, gepland tussen 15 juni en 1 december 2016. De werkzaamheden in fase 3 zijn gepland binnen het gesloten seizoen van 1 oktober tot 1 april, maar gezien de locatie van deze fase (Binnenwaterkering) en het type werkzaamheden bestaat hiertegen geen bezwaar.

**7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen effect op de waterkwaliteit.

**7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

**7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

## 8 Procedure

### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

#### *Aanvullende informatie*

De aanvrager is per brief d.d. 12 april 2016 op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen.

De volgende gegevens zijn ontvangen:

- op 13 april 2016, tekening nr. 1205-010-DO-CI-XX, d.d. 12 april 2016 (vervangen door later ingediende bestektekeningen);
- op 10 mei 2016, tekening nr. 1205-011-VE-GR-01, d.d. 9 mei 2016. Gezien deze tekening en het overleg d.d. 12 mei 2016 heeft de aanvrager ingestemd met het voorstel om de 10 bomen bij de Van Deventerstraat buiten de aanvraag te houden;
- op 18 mei 2016, tien bestektekeningen d.d. 2 mei 2016;
- op 20 mei 2016, memo nr. MEM0012135 met tekening nr. 1205-011-VE-GR-02.

Hiermee is de beslistermijn opgeschort met vijf weken tot 10 juni 2016.

### 8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## 9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:  
Hoogheemraadschap van Delfland  
Team Regulering en Planadvisering  
Postbus 3061  
2601 DB Delft  
Telefoon: (015) 260 81 08  
Internet: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)  
E-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.
- V. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).