LEGENDA

- BESTAANDE SITUATIE
- WERKGRENS VERHARDINGEN (1,00m offset)
- AANBRENGEN ROLLAAG BSS, KEIFORMAAT, kleur GRIJS
- mg 5-str — AANBRENGEN MOLGOOT 5-STREKS, DIKFORMAAT, type steen overeenkomstig met omliggende verharding
- mg 3-str — AANBRENGEN MOLGOOT 3-STREKS, KEIFORMAAT, type steen overeenkomstig met omliggende verharding
- VS — AANBRENGEN OPSLUITBAND 100x200mm., kleur GRIJS
- VS — AANBRENGEN OPSLUITBAND 150x250mm., kleur GRIJS
- TR/VS — AANBRENGEN TROTTOIRBAND 130/150x250mm., kleur GRIJS
- TR/VS LAAG — AANBRENGEN TROTTOIRBAND VERLAAGD 130/150X250 (150X170mm), kleur GRIJS
- VS — AANBRENGEN HOEKSTUK TROTTOIRBAND 130/150x250mm., kleur GRIJS
- vb1 — AANBRENGEN EINDVERLOOPBAND 130/150x250mm., kleur GRIJS
- vb2 — AANBRENGEN VERLOOPBAND 130/150x250mm. NAAR 150x250mm., kleur GRIJS
- vb3 — AANBRENGEN VERLOOPBAND 130/150x250mm. NAAR 100x200mm., kleur GRIJS
- L-element — AANBRENGEN L-ELEMENT, STRUYK VERWO, kleur GRIJS
- AANBRENGEN NATUURSTEEN BAND 500x500mm
- AANBRENGEN INRITELEMENTEN 600x200x300mm., kleur GRIJS
- AANBRENGEN SBS KEIFORMAAT IN KEPERBAND, kleur ROOD/BLAUW GEREDUCEERD
- AANBRENGEN SBS DIKFORMAAT IN HALFSTEENSVERBAND, kleur ROOD/BLAUW GEREDUCEERD
- AANBRENGEN SBS DIKFORMAAT IN KEPERVERBAND, kleur ROOD/BLAUW GEREDUCEERD (85%) en GEEL GENUANCEERD (15%)
- AANBRENGEN BSS DIKFORMAAT IN KEPERVERBAND, kleur GEORETRON ROOD/BRUIN (85%) en DONKERGEEL (15%)
- AANBRENGEN BSS KEIFORMAAT IN KEPERVERBAND, kleur GEORETRON ROOD/BRUIN
- AANBRENGEN BSS DIKFORMAAT IN HALFSTEENSVERBAND, kleur GEORETRON ROOD/BRUIN
- AANBRENGEN BSS KEIFORMAAT IN KEPERVERBAND, kleur GRIJS
- AANBRENGEN NATUURSTEEN KEIEN 150x150x150mm, ZWEEDS GRANIET
- AANBRENGEN PARKEERVAKSCHEIDING GRANIETKEIEN 100x100x100mm
- AANBRENGEN KEIGRASSTENEN 450x450x100mm
- AAN TE BRENGEN GROENVAK
- AAN TE BRENGEN DOORWORTELBARE GROND
- AAN TE BRENGEN WORTELSCHERM
- TE PLAATSEN ZITELEMENT
- TE PLAATSEN AFVALBAK
- TE PLAATSEN AFZETPAAL
- TE PLAATSEN LICHTMAST
- TE PLAATSEN GRONDSPOT
- TE PLAATSEN BANIER
- TE PLAATSEN WATERTAPPUNT "JOIN THE PIPE"
- Voedingskast — TE HERPLAATSEN BESTAANDE VOEDINGSKAST POMPINSTALLATIE
- Verdeelkast — TE PLAATSEN VERDEELKAST VAN LEDLIJNEN EN GRONDSPOTS
- Boten — TE PLAATSEN STROOMVOORZIENING BOTEN (exacte locatie nader te bepalen)
- Camper — TE PLAATSEN STROOMVOORZIENING CAMPERS
- BESTAANDE INRIT
- +1.20 — BESTAANDE HOOGTE IN METERS t.o.v. N.A.P. (inmeting)
- +1.34 — NIEUWE HOOGTE IN METERS t.o.v. N.A.P.
- TE PLAATSEN BOOMROOSTER DIAMETER 3000mm
- TE PLAATSEN BOOMROOSTER 1800x1800mm
- NIEUW TE PLANTEN BOOM
- BESTAANDE BOOM

Behoort bij beschikking
d.d. 20-06-2016
nr.(s) ZK16002508
Juridisch behandelmedewerker Publieksz aken / vergunningen

BEM1602017
gemeente Steenbergen

KWS

- Alle bochtbanden zijn R=0.50m, tenzij anders aangegeven
- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

versie	wijzigingen	datum
4.0	-	-
3.0	-	-
2.0	-	-
1.0	Eerste uitgave DO Overzichtstekening en hoogteplan	2015-09-15

project: Herinrichting Jachthaven en N257
onderdeel: Jachthaven Object B1 + B2 + B3
DO Overzichtstekening en hoogteplan
8151110-TEK1-B1+B2+B3-DO-001-1.0

Aveco de Bondt ingenieursbedrijf
Dillenburgstraat 25e
Postbus 7020
5605 JA Eindhoven
T +31 (0)40 250 07 00
F +31 (0)40 250 07 01
E eindhoven@aveco-debondt.nl

opdrachtgever: Gemeente Steenbergen

	getekend	gecontroleerd	gezien	blad nummer 1 van 2 bladen		formaat A0	projekt nr. 8151110
naam	RVT	AVGP	JK	schaal	1:200	status/uitgave: DEFINITIEF	tek.nr. 1
dat./jaar	2015-09-15	2015-09-15	2015-09-15	bestandsn.	TEK1-B1+B2+B3-DO-001-1.0		