

Tielervaard

Huidig peil m NAP	Peilbesluit 2009 (zp/wp)	Peilgebied- code	Peilgebied- code	Peilgebied- code	Maatregelen
TLW001 +2,20+2,00	TLW001 +2,20+2,00				Peilgrenswijziging aan westzijde.
TLW002 -0,80+0,80	TLW002 -0,80+0,80				Geen.
TLW003 -0,70+0,70	TLW003 -0,40+0,40				Peilen opzetten met 0,3 meter. Flexibel peilbeheer binnen marges toepassen. Deel van TLW003 naar TLW052.
TLW004 -0,30+0,45	TLW004 -0,20+0,20				Peilgebied splitsen: westzijde blijft TLW004 waarbij zomerpeil met 0,1 meter wordt opgezet en winterpeil met 0,25 meter wordt opgezet. Flexibel peilbeheer binnen marges toepassen. Oostzijde wordt TLW055.
TLW005 -0,40+0,60	TLW005 -0,40+0,60				Geen.
TLW006 +0,00+0,20	TLW006 +0,00+0,20				Geen.
TLW007 +3,75+3,55	TLW007 +3,75+3,55				Geen.
TLW008 +3,50+3,50	TLW008 +3,50+3,50				Geen.
TLW009 +3,50+3,30	TLW009 +3,50+3,30				Geen.
TLW010 +3,30+2,90	TLW010 +3,30+2,90				Geen.
TLW011 +2,60+2,40	TLW011 +2,60+2,40				Geen.
TLW012 +2,80+2,60	TLW012 +2,80+2,60				Geen.
TLW013 +3,10+2,90	TLW013 +3,10+2,90				Geen.
TLW014 +2,60+2,40	TLW014 +2,60+2,40				Geen.
TLW015 +3,20+2,45	TLW015 +3,20+2,45				Geen.
TLW016 +2,90+2,60	TLW016 +2,90+2,60	TLW108			Isoleren van natuurgebied (TLW108).
TLW017 +3,10+2,80	TLW017 +3,10+2,80				Deel van TLW016 isoleren en flexibel peil hanteren binnen marges.
TLW018 +3,20+3,00	TLW018 +3,20+3,00				Geen.
TLW019 +3,20+3,00	TLW019 +3,20+3,00				Winterstreefpeil verhogen met 0,4 meter.
TLW020 +1,90+1,90	TLW020 +1,90+1,90				Geen.
TLW021 +2,10+2,10	TLW021 +2,10+2,10				Geen.
TLW022 +2,25+2,00	TLW022 +2,25+2,00				Geen.
TLW023 +2,20+2,00	TLW023 +2,20+2,00				Geen.
TLW024 +2,40+2,20	TLW024 +2,40+2,20				Peilgrenzen verleggen: het zuidoostelijke deel van TLW056 komt bij TLW024.
TLW025 +2,25+2,05	TLW025 +2,25+2,05				Geen.
TLW026 +1,60+1,40	TLW026 +2,25+2,05				Peilen opzetten met 0,65 meter waardoor zelfde peil als TLW025, echter peilscheiding in stand houden.
TLW027 +1,00+0,80	TLW027 +1,00+0,80				Geen.
TLW028 +1,40+1,20	TLW028 +1,40+1,20				Geen.
TLW029 +3,75+3,75	TLW029 +3,75+3,75				Geen.
TLW030 +3,40+3,20	TLW030 +3,40+3,40				Winterpeil met 0,2 meter opzetten.
TLW031 +0,90+0,70	TLW031 +0,90+0,70				Geen.
TLW033 +0,80+0,60	TLW033 +0,80+0,60				Geen.
TLW034 +0,80+0,60	TLW034 +0,80+0,60				Geen.
TLW035 +1,85+1,65	TLW035 +1,85+1,65				Geen.
TLW036 +2,20+2,20	TLW036 +2,20+2,20				Geen.
TLW037 -0,60+0,80	TLW037 -0,70+0,90				Peilen verlagen met 0,1 meter.
TLW039 +3,75+3,75	TLW039 +3,75+3,75				Geen.
TLW040 +0,30+0,10	TLW040 +0,30+0,10				Geen.
TLW041 +0,20+0,00	TLW041 +0,30+0,30				Peilen verhogen: zomerpeil met 0,1 meter, winterpeil met 0,3 meter. Flexibel peilbeheer binnen marges.
TLW042 +3,20+3,00	TLW042 +3,20+3,00				Geen.
TLW043 +3,40+3,40	TLW043 +3,40+3,40				Geen.
TLW044 -1,15+1,20	TLW044 -1,15+1,20				Project opzetten: gebiedsgerichte benadering van Nieuwe Zuiderlingedijk.
TLW045 +2,90+2,70	TLW045 +2,90+2,70				Geen.
TLW046 +0,75+0,75	TLW046 +0,75+0,75				Geen.
TLW047 +1,25+1,50	TLW047 +1,25+1,50				Geen.
TLW048 +0,35+0,15	TLW048 +0,35+0,15				Geen.
TLW049 +1,20+1,00	TLW049 +1,20+1,00				Geen.
TLW050 +0,50+0,50	TLW050 +0,50+0,50				Geen.
TLW051 -0,80+1,00	TLW051 -0,80+1,00				Geen.
TLW073 -1,00+1,20	TLW052 -1,00+1,20				Peilgrenzen verleggen: westzijde nieuw peilgebied (TLW109), rest samenvoegen met TLW073. Ook deel van TLW003 naar TLW052.
TLW052 -1,00+1,20	TLW109 -1,00+1,00				Deel van TLW052 isoleren en vast peil hanteren, door zomerpeil met 0,2 meter te verhogen.
TLW053 -0,85+0,95	TLW053 -0,90+1,00				Peilen verlagen met 0,05 meter.
TLW054 -0,30+0,50	TLW054 -0,30+0,50				Geen.
TLW055 -0,30+0,50	TLW055 -0,30+0,50				Deel samenvoegen met TLW076, deel van TLW004 samenvoegen met TLW055.
TLW056 +2,60+2,40	TLW056 +2,60+2,40				Peilgrenzen verleggen: het zuidoostelijke deel van TLW056 komt bij TLW024.
TLW057 -0,70+0,90	TLW057 -0,70+0,90				Geen.
TLW058 -0,40+0,60	TLW058 -0,10+0,10				Peilen opzetten (gefaseerd): zomerpeil met 0,3 meter, winterpeil met 0,5 meter. Flexibel peilbeheer binnen marges toepassen.
TLW059 -0,40+0,40	TLW059 -0,40+0,40				Geen.
TLW060 -0,10+0,40	TLW060 +0,00+0,20				Project opzetten: gebiedsgerichte benadering van Nieuwe Zuiderlingedijk. Flexibel peilbeheer binnen marges hanteren.
TLW061 -0,15+0,45	TLW061 +0,20+0,40				Project opzetten: gebiedsgerichte benadering van Nieuwe Zuiderlingedijk. Flexibel peilbeheer binnen marges hanteren.
TLW062 -0,50+0,80	TLW062 -0,50+0,80				Dit peilgebied meenemen in de gebiedsgerichte benadering van de Nieuwe Zuiderlingedijk.
TLW063 +0,65+0,40	TLW063 +0,65+0,40				Geen.
TLW064 +0,30+0,00	TLW064 +0,30+0,00				Geen.
TLW065 +0,50+0,50	TLW065 +0,50+0,50				Geen.
TLW066 -0,50+0,65	TLW066 -0,50+0,65				Geen.
TLW067 +0,00+0,30	TLW067 +0,30+0,50				Project opzetten: gebiedsgerichte benadering van Nieuwe Zuiderlingedijk.
TLW068 +0,00+0,30	TLW068 +0,30+0,50				Project opzetten: gebiedsgerichte benadering van Nieuwe Zuiderlingedijk.
TLW069 -1,20+1,40	TLW069 -1,60+1,80				Betreft onderbemaling: werkelijk peil is niet bekend. Geen maatregelen.
TLW070 +0,05+0,20	TLW070 +0,05+0,20				Geen.
TLW071 +0,40+0,20	TLW071 +0,40+0,10				Winterpeil verlagen met 0,1 meter.
TLW072 +0,50+0,30	TLW072 +0,50+0,30				Peilgebied splitsen in TLW072 en TLW110.
TLW074 +0,55+0,35	TLW074 +0,55+0,35				Nieuw uit TLW072 door dit gebied te splitsen.
TLW076 +0,20+0,00	TLW076 +0,20+0,00				Deel van TLW055 samenvoegen met TLW076.
TLW077 +0,30+0,10	TLW077 +0,30+0,10				Geen.
TLW078 +2,60+2,20	TLW078 +2,60+2,20				Geen.
TLW079 +0,20+0,00	TLW079 +0,20+0,00				Geen.
TLW080 +0,60+0,40	TLW080 +0,60+0,40				Geen.
TLW081 +0,90+0,70	TLW081 +0,90+0,70				Geen.
TLW082 +1,10+0,90	TLW082 +1,10+0,90				Geen.
TLW083 +0,70+0,50	TLW083 +0,70+0,50				Geen.
TLW084 +1,80+1,60	TLW084 +1,80+1,60				Peilgrenswijziging: een klein deel aan de noordelijke grens wordt TLW085 (plaatselijk peilverlaging).
TLW085 +1,20+1,10	TLW085 +1,20+1,10				Peilgrenswijziging: een klein deel aan de zuidelijke grens komt bij TLW085 (ten koste van TLW084, plaatselijke peilverlaging).
TLW086 -0,45+0,25	TLW086 +0,40+0,40				Peilen hoger (gefaseerd); peilverhoging in praktijk waarschijnlijk minimaal (praktijkpeil niet bekend).
TLW087 +0,90+1,30	TLW087 +0,90+1,30				Geen.
TLW088 +0,70+0,55	TLW088 +0,70+0,55				Geen.
TLW089 +1,00+0,80	TLW089 +1,00+0,80				Geen.
TLW090 +1,10+0,90	TLW090 +1,10+0,90				Geen.
TLW091 +1,25+1,05	TLW091 +1,25+1,05				Geen.
TLW092 +1,20+1,00	TLW092 +1,20+1,00				Geen.
TLW093 +1,60+1,40	TLW093 +1,60+1,40				Geen.
TLW094 +1,75+1,55	TLW094 +1,75+1,55				Geen.
TLW095 +0,80+0,60	TLW095 +0,80+0,60				Geen.
TLW096 +2,20+1,80	TLW096 +2,20+1,80				Peilgrenswijziging thv TLW001.
TLW097 +1,60+1,40	TLW097 +1,60+1,40				Geen.
TLW098 +2,60+2,60	TLW098 +3,00+3,20				Samenvoegen met TLW032.
TLW099 +3,25+3,25	TLW099 +3,25+3,25				Streefpeil hanteren.
TLW100 +3,70+3,70	TLW100 +3,70+3,70				Geen.
TLW101 +3,10+3,30	TLW101 +3,10+3,30				Flexibel peilbeheer hanteren conform waterplan.
TLW102 +3,20+3,20	TLW102 +3,20+3,20				Geen.
TLW103 +4,15+4,15	TLW103 +4,10+4,10				Peilen verlagen met 0,05 meter.
TLW104 +4,70+4,70	TLW104 +4,65+4,65				Peilen verlagen met 0,05 meter.
TLW105 +4,25+4,25	TLW105 +4,25+4,25				Geen.
TLW106 +3,40+3,40	TLW106 +3,40+3,40				Geen.
TLW107 +0,30+0,30	TLW107 +0,30+0,30				Geen.
TLW112 -0,50+0,70	TLW112 -0,50+0,70				Geen.
TLW113 +0,00+0,00	TLW113 +0,00+0,00				Geen.

Status: goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland op 27 april 2009.

Wijziging in peil
Geen wijziging of grenswijziging