

Uw schrijven van : 13 juli 2016
Uw kenmerk :
Zaaknummer : WBD16-02435
Ons kenmerk : *16UTP04437*
Barcode : 
Behandeld door : Mevr. N. Vernimmen
Doorkiesnummer : 076 564 11 66
Datum : 6 september 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: wijzigen vergunning met besluitnummer 15UT011265

Geachte heer ,

Op 6 november 2015 is aan een vergunning verleend (besluitnummer 15UT011265 voor het aquaduct in de Steenbergsche Haven, de aanleg van de kanteldijken en naastgelegen oppervlaktewaterlichamen en dergelijke ten behoeve van de aanleg Rijksweg A4 gedeelte Steenbergen).

Op 13 juli 2016 heeft u een verzoek ingediend om wijziging van deze vergunning. Het waterschap gaat akkoord met de wijziging.

./ De wijzigingsvergunning is bijgevoegd en wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

De wijzigingsvergunning, inclusief bijbehorende gewaarmerkte bijlagen, maakt deel uit van de vergunning met besluitnummer 15UT011265. Voor het overige blijft deze vergunning onverminderd van kracht.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - wijzigingsvergunning
 - mededelingenblad
 - lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen
 - besluit lozen buiten inrichtingen
 - gewaarmerkte tekening(en) en rapport(en)

Kopie aan: -

Nummer: 16UTP04437

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta'.

Beschikkende op het desbetreffende verzoek van 13 juli 2016 ingekomen op 13 juli 2016 met ons kenmerk WBD16-02435 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 23 augustus 2016.

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
- de Algemene Regels waterschap Brabantse Delta;
- het Besluit lozen buiten inrichtingen.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag om wijzigen vergunning

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 15UT011265.
2. Deze vergunning is verleend voor het aquaduct in de Steenbergse Haven, de aanleg van kanteldijken en naastgelegen oppervlaktewaterlichamen ed. ten behoeve van de aanleg Rijksweg A4 gedeelte Steenberg.
3. Het verzoek betreft het aanpassen van de 4 buitendijks gelegen infiltratiesloten (categorie C oppervlaktewaterlichamen) nabij het aquaduct van de Rijksweg A4 in de Steenbergse Haven te Steenberg.
4. De reden van de aanvraag voor de wijziging is dat de 4 infiltratiesloten onvoldoende capaciteit hebben bij hevige regenval.
5. In alle 4 de infiltratiesloten worden pompen aangebracht die in werking treden bij een vooraf ingesteld waterniveau.
6. Het water uit de infiltratiesloten wordt vervolgens weggepompt en door middel van 4 aan te brengen persleidingen en lozingsconstructies geloosd op een categorie A oppervlaktewaterlichaam (Steenbergse Haven).
7. Het aanbrengen van de 4 lozingsconstructies is meldplichtig en er dient voldaan te worden aan de voorwaarden van Algemene Regel 14.
8. Het aanbrengen van 4 persleidingen binnen de beschermingszone B van de kanteldijken maar buiten het profiel van vrije ruimte valt buiten de werkingssfeer van de keur.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

9. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
10. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
11. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
12. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.

13. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
14. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

15. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 12 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
16. De vergunning kan worden verleend omdat na overleg en de (worst case) bemonstering van het te lozen water uit de waterkelder door het waterschap akkoord is gegaan met het voorstel om het water bij hevige regenval te lozen op de Steenbergsche Haven.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 15UT011265 aan
en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

I. Overwegingen

Onderstaande overwegingen uit het besluit 15UT011265 vervallen:

80. het hemel- en wegwater zal volledig in de bodem van de infiltratiesloot infiltreren, waarbij de zandlaag onder de slootbodembodem zal dienen als filter om er zo voor te zorgen dat er geen verontreiniging van het grondwater kan optreden;
81. door het volledig infiltreren van het opgevangen hemel- en wegwater vindt er geen directe lozing plaats op het oppervlaktewaterlichaam en moet er geen retentie worden aangelegd;

En worden vervangen door:

80. het hemel- en wegwater uit de waterkelder wordt verpompt naar de infiltratiesloot aan de zuidoostzijde van het aquaduct;
- 81a. in de praktijk is gebleken dat bij hevige regenval het hemel- en wegwater in de infiltratiesloten niet volledig infiltreert in de onderliggende bodem en hierdoor in de aquaductbak en/of vluchtschachten terecht kan komen. Dit is een ongewenste en onveilige situatie;
- 81b. het lozen van het hemel- en wegwater uit de waterkelder valt niet onder het Besluit lozen buiten inrichtingen;
- 81c. dit water zou d.m.v. van een first flush afgevoerd moeten worden naar een vuilwaterriool;
- 81d. omdat er geen riolering nabij het aquaduct aanwezig is, is er gezocht naar een andere oplossing;
- 81e. het te lozen hemel- en wegwater uit de waterkelder is bemonsterd en dit zou op basis van de bemonsteringsresultaten (zink verhoogd) eigenlijk niet geloosd mogen worden op een oppervlaktewaterlichaam;
- 81f. omdat het ontvangende water (Steenbergsche Haven) echter een groot ontvangend oppervlaktewaterlichaam is, heeft de waterkwaliteitsbeheerder middels piek- en vrachtberekeningen aangetoond dat de lozing geen bijzondere schadelijke effecten heeft op dit oppervlaktewaterlichaam;
- 81g. derhalve is tussen RWS en het waterschap overeen gekomen dat bij een bepaald waterniveau in de infiltratiesloot, het water door middel van een pomp en een persleiding afgevoerd en geloosd wordt op de Steenbergsche Haven;

Onderstaande overwegingen worden extra toegevoegd:

88. ook bij de andere drie buitendijks gelegen infiltratiesloten (waarin geen water uit de waterkelder wordt opgeslagen) is gebleken dat de capaciteit bij hevige regenval niet voldoende is;
89. het lozen van het water uit deze drie infiltratiesloten valt onder de werkingssfeer van het Besluit lozen buiten inrichtingen, artt. 3.3, 3.4 en 3.5;
90. om te voorkomen dat er bij hevige regenval ook water in de twee vluchtschachten terecht kan komen wordt het tegelpad en het maaiveld tussen het tegelpad en de tunnelbak met 0,50 meter verhoogd. Hierdoor stroomt hemelwater naar de infiltratiesloten i.p.v. naar de vluchtschachten;

II. Voorschriften

Onderstaand bijzonder voorschrift uit het besluit 15UT011265 vervalt:

- 10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen/bijlagen/rapportages met nummers:

0-Overig

Tekening NB6065-2015-50007 Verdeling watervergunning A4 Steenberg RWS, Provincie en gemeenten d.d. 3-3-2015

Tekening COM-VER-1-OPS39.dwg Overzicht Watergangen te dempen en ontgraven d.d. 11-2-2015

Notitie Kruising A4 met de Steenbergsche Haven d.d. 8 mei 2007

Wateradvies Buitendijks ontwikkelen A4, 10UT012691, d.d. 24-12-2010

1-Aanvraag

Bijlage 1 Duikers en stuwen KW5

Bijlage 2 Info stortsteen

Bijlage 3 Beschoeiing EVZ

Bijlage 4 Email Ingrid Menger, peilgebied oostzijde aquaduct

Bijlage 5 Bodembescherming Aquaduct (NB6065-OBK-129202-02-M-01-0-RBRO)

2-Overzichtstekening Aquaduct

3-1-Kanteldijk en watergangen

Rapport Crux [RA09333d5] ontwerp kanteldijken aquaduct Steenbergsche Haven d.d. 22-5-2015

Email goedkeuring rapport

Notitie Crux NT12101af1 Fitberekeningen kanteldijken aquaduct d.d. 19-2-2014

Monitoringsplan (kantel)dijken NB6065-OBK-MP1 d.d. 5-11-2012 incl. opmerkingen WBD d.d. 14-12-2012

Keuringsplan kanteldijken KP-2.5.3.20.01 d.d. 7-11-2012 incl. opmerkingen WBD

Werkinstructie kanteldijken aquaduct A4 Steenbergen d.d. 1-11-2012

Memorandum Fugro Werkwijze veld- en laboratoriumonderzoek klei nabij kanteldijken aquaduct d.d. 20-7-2015

3-2-Tekeningen COM-VER-0-OPS39_rev8

COM-VER-0-OPS39_rev8_blad 1 van 3, d.d. 8-5-2015

COM-VER-0-OPS39_rev8_blad 2 van 3, d.d. 8-5-2015

COM-VER-0-OPS39_rev8_blad 3 van 3, d.d. 8-5-2015

3-3-Geohydrologische analyse zaksloten aquaduct d.d. 10-6-2013

3-4-Notitie Crux NT10321k1 Stabiliteit Oosthavendijk d.d. 6-7-2012

4-Aquaduct Berekeningen en rapporten

KW5-07097-RAP-01 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Foto's bestaande situatie d.d. 8-12-2010

KW5-DO-07097-B-005 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Scheepvaart geleiding d.d. 26-1-2011

KW5-DO-07097-B-007 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Hemelwaterafvoer en waterkelder, d.d. 25-01-2011

KW5-DO-07097-B-008 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Berekeningsrapport damwanden t.b.v. kwelschermen en aansluiting Steenbergsche Haven t.p.v. aquaduct d.d. 7-1-2011

KW5-DO-07097-P-009 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Grondonderzoek A4 Steenbergen d.d. 26-1-2011

KW5-DO-07097-P-010 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Doorstroomprofiel Aquaduct d.d. 21-12-2010

KW5-DO-07097-P-011 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Geotechnisch uitgangspunten rapport, d.d. 26-01-2011

KW5-DO-07097-P-013 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Kwelschermen, d.d. 26-01-2011

KW5-DO-07097-P-014 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Stabiliteit kanteldijk bij calamiteit Aquaduct d.d. 26-01-2011

KW5-DO-07097-P-017 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Geohydrologische analyse HWA d.d. 20-1-2011

5-Aquaduct Tekeningen

KW5-DO-07097-T-001 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Overzicht d.d. 28-1-2011

KW5-DO-07097-T-002 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Langsdoorsnede d.d. 28-1-2011

KW5-DO-07097-T-003 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Bovenaanzicht en doorsneden d.d. 28-1-2011

KW5-DO-07097-T-004 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Bovenaanzicht en doorsneden d.d. 28-1-2011

KW5-DO-07097-T-005 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Bovenaanzicht en doorsneden d.d. 28-1-2011

KW5-DO-07097-T-006 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Aquaduct d.d. 28-1-2011

KW5-DO-07097-T-007 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Viaduct Westhavendijk d.d. 28-1-2011

KW5-DO-07097-T-008 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Waterkelder d.d. 28-1-2011

KW5-DO-07097-T-009 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Vluchtroutes d.d. 28-1-2011

KW5-DO-07097-T-010 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Funderingsplan (moot 1 t/m 7) d.d. 28-1-2011

KW5-DO-07097-T-011 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Funderingsplan (moot 8 t/m 14) d.d. 28-1-2011

KW5-DO-07097-T-012 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Funderingsplan (moot 15 t/m 21) d.d. 28-1-2011

KW5-DO-07097-T-013 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Detailbundel d.d. 28-1-2011

KW5-DO-07097-T-020 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Geotechnisch lengteprofiel noordzijde aquaduct d.d. 28-1-2011

KW5-DO-07097-T-021 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Geotechnisch lengteprofiel zuidzijde aquaduct d.d. 28-1-2011
 KW5-DO-07097-T-022 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Geotechnisch lengteprofiel in as aquaduct d.d. 28-1-2011
 KW5-UO-T-351 Uitvoeringsontwerp Aquaduct Steenbergsche Haven, Tijdelijke scheepvaartgeleiding, bovenaanzicht en sneden d.d. 10-6-2011
 NBDB20130746 KW5: Definitieve scheepvaartgeleiding d.d. 5-11-2013
 NBDB20130770 Infiltratiesloot, overzicht en doorsneden d.d. 4-2-2014
 NBDB20130850 KW5: Compartiment 2, bouwkuip en OWB, overzicht en details d.d. 4-2-2014
 NBDB20130851 KW5: Compartiment 3, bouwkuip en onderwaterbeton d.d. 4-2-2014
 NBDB20130852 KW5: Compartiment 4, fase 1, bovenaanzicht en details d.d. 4-2-2014
 NBDB20130853 KW5: Compartiment 5, bouwkuip en onderwaterbeton d.d. 4-2-2014
 NBDB20130854 KW5: Compartiment 6, bouwkuip en onderwaterbeton d.d. 4-2-2014

6-Geluidscherm 5B

COM-SIT-0-REA104 Plaatsingshoogte Geluidschermen Geluidscherm 5B d.d. 6-7-2015
 Arcadis Funderingspalen nabij kanteldijken aquaduct A4 te Steenbergen d.d. 6-6-2014
 GS05-4501 UO geluidscherm palenplan scherm 05 d.d. 19-12-2013
 Mail definitief oordeel geluidscherm 5B buitendijkse zijde kanteldijk d.d. 13-6-2014

7-Coupure

Mail definitief niet aanbrengen coupure Oost Graaf Hendrikpolderdijk d.d. 25-1-2013

8-Extra lozingsvoorziening westzijde

COM-SIT-0-REA80 Ontwerp hemelwaterafvoer Goot incl. kolken & riolering oostzijde aquaduct d.d. 16-9-2013

9-Brandweerinrit

Ontwerp brandweer d.d. 18-5-2015
 Mail goedkeuring aangepaste notitie brandweerinrit Steenbergsche Haven d.d. 30-6-2015
 Notitie Crux NT15151a5 Stabiliteit waterkering Steenbergsche Haven – Calamiteiten toerit d.d. 28-5-2015
 Notitie Crux NT15151b3 Ontwerp beschoeiing langs de Steenbergsche Haven d.d. 28-5-2015

En wordt vervangen door:

10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen/bijlagen/rapportages met nummers:

0-Overig

Tekening NB6065-2015-50007 Verdeling watervergunning A4 Steenbergen RWS, Provincie en gemeenten d.d. 3-3-2015
 Tekening COM-VER-1-OPS39.dwg Overzicht Watergangen te dempen en ontgraven d.d. 11-2-2015
 Notitie Kruising A4 met de Steenbergsche Haven d.d. 8 mei 2007
 Wateradvies Buitendijks ontwikkelen A4, 10UT012691, d.d. 24-12-2010

1-Aanvraag

Bijlage 1 Duikers en stuwen KW5
 Bijlage 2 Info stortsteen
 Bijlage 3 Beschoeiing EVZ
 Bijlage 4 Email Ingrid Menger, peilgebied oostzijde aquaduct
 Bijlage 5 Bodembescherming Aquaduct (NB6065-OBK-129202-02-M-01-0-RBRO)

2-Overzichtstekening Aquaduct

3-1-Kanteldijk en watergangen

Rapport Crux [RA09333d5] ontwerp kanteldijken aquaduct Steenbergsche Haven d.d. 22-5-2015
 Email goedkeuring rapport
 Notitie Crux NT12101af1 Fitberekeningen kanteldijken aquaduct d.d. 19-2-2014
 Monitoringsplan (kantel)dijken NB6065-OBK-MP1 d.d. 5-11-2012 incl. opmerkingen WBD d.d. 14-12-2012
 Keuringsplan kanteldijken KP-2.5.3.20.01 d.d. 7-11-2012 incl. opmerkingen WBD
 Werkinstructie kanteldijken aquaduct A4 Steenbergen d.d. 1-11-2012
 Memorandum Fugro Werkwijze veld- en laboratoriumonderzoek klei nabij kanteldijken aquaduct d.d. 20-7-2015

3-2-Tekeningen COM-VER-0-OPS39_rev8

COM-VER-0-OPS39_rev8_blad 1 van 3, d.d. 8-5-2015
 COM-VER-0-OPS39_rev8_blad 2 van 3, d.d. 8-5-2015
 COM-VER-0-OPS39_rev8_blad 3 van 3, d.d. 8-5-2015

3-3-Geohydrologische analyse zaksloten aquaduct d.d. 10-6-2013

3-4-Notitie Crux NT10321k1 Stabiliteit Oosthavendijk d.d. 6-7-2012

4-Aquaduct Berekeningen en rapporten

KW5-07097-RAP-01 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Foto's bestaande situatie d.d. 8-12-2010
 KW5-DO-07097-B-005 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Scheepvaart geleiding d.d. 26-1-2011
 KW5-DO-07097-B-007 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Hemelwaterafvoer en waterkelder, d.d. 25-01-2011

KW5-DO-07097-B-008 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Berekeningsrapport damwanden t.b.v. kwelschermen en aansluiting Steenbergsche Haven t.p.v. aquaduct d.d. 7-1-2011
KW5-DO-07097-P-009 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Grondonderzoek A4 Steenbergen d.d. 26-1-2011
KW5-DO-07097-P-010 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Doorstroomprofiel Aquaduct d.d. 21-12-2010
KW5-DO-07097-P-011 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Geotechnisch uitgangspunten rapport, d.d. 26-01-2011
KW5-DO-07097-P-013 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Kwelschermen, d.d. 26-01-2011
KW5-DO-07097-P-014 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Stabiliteit kanteldijk bij calamiteit Aquaduct d.d. 26-01-2011
KW5-DO-07097-P-017 KW5 Aquaduct A4 Steenbergen, Geohydrologische analyse HWA d.d. 20-1-2011

5-Aquaduct Tekeningen

KW5-DO-07097-T-001 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Overzicht d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-002 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Langsdoorsnede d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-003 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Bovenaanzicht en doorsneden d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-004 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Bovenaanzicht en doorsneden d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-005 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Bovenaanzicht en doorsneden d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-006 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Aquaduct d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-007 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Viaduct Westhavendijk d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-008 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Waterkelder d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-009 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Vluchtroutes d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-010 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Funderingsplan (moot 1 t/m 7) d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-011 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Funderingsplan (moot 8 t/m 14) d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-012 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Funderingsplan (moot 15 t/m 21) d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-013 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Detailbundel d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-020 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Geotechnisch lengteprofiel noordzijde aquaduct d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-021 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Geotechnisch lengteprofiel zuidzijde aquaduct d.d. 28-1-2011
KW5-DO-07097-T-022 Definitief ontwerp aquaduct Steenbergsche Haven Geotechnisch lengteprofiel in as aquaduct d.d. 28-1-2011
KW5-UO-T-351 Uitvoeringsontwerp Aquaduct Steenbergsche Haven, Tijdelijke scheepvaartgeleiding, bovenaanzicht en sneden d.d. 10-6-2011
NBDB20130746 KW5: Definitieve scheepvaartgeleiding d.d. 5-11-2013
NBDB20130770 Infiltratiesloot, overzicht en doorsneden d.d. 4-2-2014
NBDB20130850 KW5: Compartiment 2, bouwkuip en OWB, overzicht en details d.d. 4-2-2014
NBDB20130851 KW5: Compartiment 3, bouwkuip en onderwaterbeton d.d. 4-2-2014
NBDB20130852 KW5: Compartiment 4, fase 1, bovenaanzicht en details d.d. 4-2-2014
NBDB20130853 KW5: Compartiment 5, bouwkuip en onderwaterbeton d.d. 4-2-2014
NBDB20130854 KW5: Compartiment 6, bouwkuip en onderwaterbeton d.d. 4-2-2014

6-Geluidscherm 5B

COM-SIT-0-REA104 Plaatsingshoogte Geluidschermen Geluidscherm 5B d.d. 6-7-2015
Arcadis Funderingspalen nabij kanteldijken aquaduct A4 te Steenbergen d.d. 6-6-2104
GS05-4501 UO geluidscherm palenplan scherm 05 d.d. 19-12-2013
Mail definitief oordeel geluidscherm 5B buitendijkse zijde kanteldijk d.d. 13-6-2014

7-Coupure

Mail definitief niet aanbrengen coupure Oost Graaf Hendrikpolderdijk d.d. 25-1-2013

8-Extra lozingsvoorziening westzijde

COM-SIT-0-REA80 Ontwerp hemelwaterafvoer Goot incl. kolken & riolering oostzijde aquaduct d.d. 16-9-2013

9-Brandweerinrit

Ontwerp brandweer d.d. 18-5-2015

Mail goedkeuring aangepaste notitie brandweerinrit Steenbergsche Haven d.d. 30-6-2015

Notitie Crux NT15151a5 Stabiliteit waterkering Steenbergsche Haven – Calamiteiten toerit d.d. 28-5-2015

Notitie Crux NT15151b3 Ontwerp beschoeiing langs de Steenbergsche Haven d.d. 28-5-2015

10-Aanpassing infiltratiesloten, lozen op de Steenbergsche Haven

KW5-Aquaduct Ontwerp waterhuishouding-Calamiteitenvoorziening 1 van 3 d.d. 3-8-2016

KW5-Aquaduct Ontwerp waterhuishouding-Calamiteitenvoorziening 2 van 3 d.d. 3-8-2016

KW5-Aquaduct Ontwerp waterhuishouding-Calamiteitenvoorziening 3 van 3 d.d. 3-8-2016

Eindsituatie waterhuishouding t.p.v. aquaduct Ged. Km. 305700.000 – km 306600.000 t.o.v. as MA32 1 van 3 d.d. 3-8-2016

Eindsituatie waterhuishouding t.p.v. aquaduct Dwarsprofielen 2 van 3 d.d. 3-8-2016

Eindsituatie waterhuishouding t.p.v. aquaduct Dwarsprofielen Oosthavendijk/Westhavendijk 3 van 3 d.d. 3-8-2016

Beproeversrapport Ministerie van Infrastructuur en Milieu d.d. 25-1-2016

Memo Rijkswaterstaat Uitgangspunten aanvullende pompcapaciteit Aquaduct Steenberg en aan Zee d.d. 26-7-2016

Bijlage Beregend oppervlak, berging, af te voeren debiet en pompcapaciteit

Onderstaande bijzondere voorschriften worden extra toegevoegd:

20. Lozingsconstructie/uitstroomvoorziening >100m³

- 20.1. Lozingsconstructies moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam en aan de Ecologische Verbindingszone niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
- 20.2. De uitmondingen van de persleidingen moeten zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam kan plaatsvinden.
- 20.3. Het talud van het oppervlaktewaterlichaam vanaf de uitmonding van de persleidingen moet beschermd worden door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten.
- 20.4. Deze uitloopgoten moeten minimaal 0,15 meter ingezonken in het talud van het oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en gehouden.
- 20.5. Buizen moeten worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van het oppervlaktewaterlichaam.
- 20.6. Na het aanbrengen van het waterlozingspunt moet de beschermingszone goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.
- 20.7. De kwaliteit van het te lozen water afkomstig uit de infiltratiesloot waarin ook het water uit de pompkelder wordt gepompt mag niet meer verontreinigd zijn dan aangetoond in het beproevingsrapport Ministerie van Infrastructuur en Milieu d.d. 25-1-2016.
- 20.8. Op eerste aanzegging van het waterschap dient het te lozen water afkomstig uit de infiltratiesloot, waarin het water uit de waterkelder wordt gepompt, opnieuw bemonsterd te worden om de kwaliteit van het te lozen water op de Steenbergsche Haven (volledig beschermd gebied) te bepalen.
- 20.9. De bemonsteringskosten zijn voor rekening vergunninghouder.

Breda, 6 september 2016

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

14 Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij a- en b-wateren.

2. Voorschriften

1. Werken in a-wateren als bedoeld in de criteria, moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Werken als bedoeld in de criteria, mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren.
3. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdt de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies in a-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

3. Mededeling

Degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in a-wateren deelt dit tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het bestuur.

4. Toelichting

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodembodem.

In het geval van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuizen in oppervlaktewaterlichamen kan aan het volgende worden gedacht (niet-limitatief):

- * de uitmondingen van de drainagebuizen moeten zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
- * het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de drainagebuizen moet beschermd worden door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten;
- * deze uitloopgoten moeten minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
- * (drainage)buizen moeten worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang;
- * na het aanbrengen van het waterlozingspunt moet de onderhoudsstrook goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.
- * Voor onttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen gelden dezelfde uitgangspunten ten aanzien van de daarvoor benodigde werken;
- * Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening;

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden bij a-wateren. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.

Besluit lozen buiten inrichtingen

§ 3.3. Lozen van afvloeiend hemelwater

Artikel 3.3

1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening en dat geen afvalwater is, waarop [paragraaf 3.7](#) van toepassing is.
2. Bij het lozen wordt ten minste voldaan aan de [artikelen 3.4](#) en [3.5](#).

Artikel 3.4

1. Het lozen op of in de bodem, in een oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool is toegestaan.
2. Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij het lozen op of in de bodem, in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool of in een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is.
3. Bij het lozen vanuit een pompkelder van een tunnel of een verdiept weggedeelte is, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, een voorziening aanwezig om, in afwijking van het tweede lid, het meest vervuilde hemelwater in een vuilwaterriool te lozen.
4. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden slechts op half-open en gesloten verhardingen gebruikt, indien:
 - a. sprake is van pleksgewijze behandeling door middel van selectieve toepassingstechnieken; en
 - b. de kans op neerslag voor een periode van 24 uur na het voorgenomen gebruik niet groter is dan 40% volgens het weerbericht, bedoeld in [artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet taken meteorologie en seismologie](#), voor de desbetreffende regio van het land.
5. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden niet gebruikt in of nabij straatkolken of putten.

Artikel 3.5

1. In afwijking van [artikel 3.4, eerste lid](#), wordt bij het lozen van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vierde lid.
2. Het lozen op of in de bodem is toegestaan.
3. Het lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan, indien het lozen op of in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is.
4. Het lozen in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam is toegestaan, indien het lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, redelijkerwijs niet mogelijk is.