



Gemeente Amsterdam, Dienst Zuidas

en
Relined BV
Tele2 Nederland B.V.
Viatel
Ziggo B.V.
Colt Technology Services BV
Eurofiber Nederland B.V.
KPN B.V.
Verizon Nederland BV
Buzzard Infra CV
VIL CV

Datum

4 oktober 2016

Casecode

W-16.02064

Kenmerk

16.076779

Watervergunning

voor het aanleggen van drie mantelbuizen door middel van een gestuurde boring van de Jachthavenweg naar het Jaagpad in Amsterdam en het (mee)leggen van telecomkabels in de mantelbuizen

Inhoud

1. Besluit	5
2. Voorschriften	7
2.1 Algemeen	7
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	8
3. Aanleiding	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Aangevraagde handelingen	9
3.3 Waterstaatkundige informatie	9
4. Overwegingen	11
4.1 Toetsingskader	11
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	11
5. Procedure	13
5.1 Aanvraag en aanvullingen	13
5.2 Procedure	13
5.3 Voorbereiding i.v.m. samenloop bevoegdheden	13
6. Mededelingen	14
Bijlage 1. Begrippen	15
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	16

Samenvatting

Op 2 augustus 2016 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Gemeente Amsterdam, Dienst Zuidas, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Wij behandelen deze aanvraag namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-16.02064.

De aanvraag betreft het aanleggen van drie mantelbuizen voor telecomkabels door middel van een gestuurde boring van de Jachthavenweg naar het Jaagpad, in verband met de geplande verbreding van de Rijksweg A10 nabij knooppunt De Nieuwe Meer in Amsterdam.

Gelijktijdig heeft Gemeente Amsterdam, Dienst Zuidas namens Relined BV, Tele2 Nederland B.V., Viatel, Ziggo B.V., Colt Technology Services BV, Eurofiber Nederland B.V., KPN B.V., Verizon Nederland BV, Buzzard Infra CV en VIL CV vergunning aangevraagd voor het meeleggen en hebben van telecomkabels in de drie aan te leggen mantelbuizen. Deze werkzaamheden zijn tevens opgenomen in deze vergunning.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1. Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam, Dienst Zuidas, Postbus 79092, 1070 NC, Amsterdam te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:

- het aanbrengen en hebben van drie mantelbuizen (PE100 SDR11, Ø 315 mm,) onder een waterkerend dijklichaam door middel van een gestuurde boring;

ter hoogte van de Jachthavenweg en het Jaagpad, in verband met de geplande verbreding van de Rijksweg A10 nabij knooppunt De Nieuwe Meer in Amsterdam.

- II. De gevraagde vergunning te verlenen aan:

- a. Relined BV, Clarissenhof 1D, 4133 AB, Vianen, en;
- b. Tele2 Nederland B.V., Wisselwerking 58, 1112 XS, Diemen, en;
- c. Viatel, Zonnebaan 1, 3542 EA, Utrecht, en;
- d. Ziggo B.V., Postbus 43048, 3540 AA, Utrecht, en;
- e. Colt Technology Services BV, Van der Madeweg 12-14a, 1114 AM, Amsterdam-Duivendrecht, en;
- f. Eurofiber Nederland B.V., Safariweg 25-31, 3605 MA, Maarssen, en;
- g. KPN B.V., Maanplein 55 TP5/4.44, 2516 CK, 's-Gravenhage, en;
- h. Verizon Nederland BV, Wenckebachweg 123, 1090 GM Amsterdam, en;
- i. Buzzard Infra CV, Leidsevaartweg 99-9, 2106 AS Heemstede, en;
- j. VIL CV, Leidsevaartweg 99-9, 2106 AS Heemstede;

voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:

- het leggen en hebben van kabels in de mantelbuizen (onder I van het besluit) in de kern- en beschermingszone van een waterkerende dijklichaam;
- het leggen en hebben van kabels in een open ontgraving in de kern- en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam ter hoogte van het Jaagpad in Amsterdam;
- het verwijderen van buiten gebruik gestelde kabels uit de kernzone van een waterkerend dijklichaam ter hoogte van het Jaagpad in Amsterdam.

- III. De volgende onderdelen maken deel uit van de vergunning:

- tekening definitief ontwerp van IBZ met kenmerk 16.076083;
- overzichtstekening van IBZ met kenmerk 16.076084;
- contactgegevens Relined BV met kenmerk 16.084609;
- contactgegevens Tele2 Nederland B.V. met kenmerk 16.084610;
- contactgegevens Viatel met kenmerk 16.084611;
- contactgegevens Ziggo B.V. met kenmerk 16.084612;
- contactgegevens Colt Technology Services BV met kenmerk 16.084613;
- contactgegevens Eurofiber Nederland B.V. met kenmerk 16.084614;
- contactgegevens KPN B.V. met kenmerk 16.084615;
- contactgegevens Verizon Nederland BV met kenmerk 16.084645;
- contactgegevens Buzzard Infra CV en VIL CV met kenmerk 16.087715.

- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,



mevr. T.M. van Rijswijk
teamleider Vergunningen

Wij hebben een afschrift gestuurd naar:

- Relined BV, t.a.v. de heer A. Spelbos, Clarissenhof 1D, 4133 AB, Vianen;
- Tele2 Nederland B.V., t.a.v. de heer J. de Witte Hamer, Wisselwerking 58, 1112 XS, Diemen;
- Viatel, t.a.v. de heer M. de Gier, Zonnebaan 1, 3542 EA, Utrecht;
- Ziggo B.V., t.a.v. de heer C. Koppes, Postbus 43048, 3540 AA, Utrecht;
- Colt Technology Services BV, t.a.v. de heer T. Postma, Van der Madeweg 12-14a, 1114 AM, Amsterdam-Duivendrecht;
- Eurofiber Nederland B.V., t.a.v. de heer P. Broeksema, Safariweg 25-31, 3605 MA, Maarssen;
- KPN B.V., t.a.v. de heer M. Driezen, Maanplein 55 TP5/4.44, 2516 CK, 's-Gravenhage;
- Verizon Nederland BV, t.a.v. de heer A. Westerveld, Wenckebachweg 123, 1090 GM Amsterdam;
- Buzzard Infra CV, t.a.v. de heer R.P. Kaphorst, Leidsevaartweg 99-9, 2106 AS Heemstede;
- VIL CV, t.a.v. de heer R.P. Kaphorst, Leidsevaartweg 99-9, 2106 AS Heemstede;
- Hoogheemraadschap van Rijnland, t.a.v. de heer D. Bakker, Postbus 156, 2300 AD Leiden.

2. Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Vergunninghouders

- 1.1 Alle partijen zoals vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit onderdelen I en II) van deze vergunning zijn vergunninghouder. Alle voorschriften in deze vergunning zijn van toepassing op deze vergunninghouders, tenzij anders vermeld.

voorschrift 2 Beheer en onderhoud

- 2.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- 2.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
- a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 2.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 3 Contactpersonen aanwijzen

- 3.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 4 Start en einde werk melden

- 4.1 De (afzonderlijke) vergunninghouders moeten de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casecode W-16.02064.

voorschrift 5 Calamiteiten

- 5.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 6 Waterkeringen algemeen

- 6.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 6.2 Ontgravingen:
 - a. mogen niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - b. moeten direct na het leggen van de mantelbuizen en kabels worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 m.
 - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 6.3 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 25 meter.
- 6.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 6.5 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 6.6 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 6.7 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 7 Gestuurde boring (behorende bij besluit onderdeel I)

- 7.1 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
- 7.2 Het in- en uittredepunt van de boring moet buiten de NEN veiligheidszone plaatsvinden.
- 7.3 De mantelbuizen moeten op een diepte van tenminste 10 meter onder de kruin van de waterkering worden aangebracht waarvan tenminste 2 meter in de pleistocene zandlaag.
- 7.4 Tijdens het boorproces mag de maximaal toegestane boorspoeldruk en trekkracht niet worden overschreden.
- 7.5 Als tijdens het boren problemen ontstaan waardoor opnieuw geboord moet worden, mag pas begonnen worden nadat afdeling Toezicht en Handhaving hiervoor toestemming verleend heeft.
- 7.6 Een boorgat dat in onbruik geraakt is, moet zo worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
- 7.7 Ter hoogte van het uittredepunt bij het Jaagpad moet een kwelscherm van minimaal 1,5 x 1,5 meter worden aangebracht met daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles moet gevat zijn in een kleikist van minimaal 1 meter lang en over de volle breedte en diepte van de sleuf, gerekend in de lengterichting van de mantelbuizen.
- 7.8 De vergunninghouder bij besluit onderdeel I is verantwoordelijk voor het in stand en waterdicht houden van de drie mantelbuizen.

voorschrift 8 Buiten gebruik gestelde leidingen (behorende bij besluit onderdeel I)

- 8.1 Buiten gebruik gestelde leidingen moeten op zodanige wijze worden afgedicht dat het optreden van hydraulische kortsluiting wordt voorkomen. Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden moet een werkplan waarin de uitvoeringswijze wordt omschreven ter goedkeuring worden overlegd aan Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving, handhaving@waternet.nl).

3. Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving

In verband met plannen van het Rijk om de A10 ter hoogte van Knooppunt De Nieuwe Meer in Amsterdam te verbreden, moet het telecomtracé nabij de Schinkelbrug worden verlegd.

De aanvraag betreft het uitvoeren van een gestuurde boring voor de aanleg van drie mantelbuizen (PE100 SDR11, Ø 315 mm) ten behoeve van het nieuwe telecomtracé.

Ook betreft de aanvraag het meeleggen van telecomkabels in de drie mantelbuizen door Relined BV, Tele2 Nederland B.V., Viatel, Ziggo B.V., Colt Technology Services BV, Eurofiber Nederland B.V., KPN B.V., Verizon Nederland BV, Buzzard Infra CV en VIL CV, en het verwijderen van buiten gebruik gestelde kabels en in open ontgraving aansluiten van de nieuwe kabels op bestaande telecomtracés.

Er moet ook een gestuurde boring voor middenspanningskabels plaatsvinden. Hiervoor is op 5 juli 2016 een watervergunning aangevraagd door Arcadis Nederland BV, namens Liander Infra West NV. Deze aanvraag is geregistreerd onder casecode W-16.01821.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het aanbrengen van drie mantelbuizen (PE100 SDR11, Ø 315 mm) onder een waterkerend dijklichaam door middel van een gestuurde boring;
- het leggen en hebben van kabels in deze mantelbuizen in de kern- en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
- het verwijderen, leggen en hebben van kabels in een open ontgraving in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 1 onder a van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.1 lid 2 onder a van de *Keur AGV 2011*.

Het met behulp van een gestuurde boring leggen van kabels en leidingen onder watergangen (lostaand van of dit bij een waterkering plaatsvindt) is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het Keurbesluit Vrijstellingen en ook niet meldingsplichtig. U mag de activiteiten uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 3.3 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

Het verwijderen van kabels uit de beschermingszone van waterkerende dijklichamen is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het Keurbesluit Vrijstellingen. Daarom is deze activiteit geregistreerd als een melding. U mag de activiteiten uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 3.11 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Het westelijk gelegen uittredepunt van de gestuurde boring ligt naast het Jaagpad. Dit is een directe secundaire waterkering met leggerprofiel A540_001, die wordt beheerd door AGV. Deze waterkering heeft een 11,76 meter brede kernzone, een 21,31 meter brede beschermingszone aan de polderzijde van de kering en een 21,20 meter brede beschermingszone aan de boezemwaterzijde. De referentie-

lijn (buitenkruinlijn) van de waterkering volgt de rand van de stoepverharding aan de boezemwaterzijde van de weg. Het waterpeil aan de polderzijde is NAP -1,90 meter.

Het intredepunt van de boring, nabij de Jachthavenweg, ligt in het boezemland van het Nieuwe Meer.

Het Nieuwe Meer heeft een zomerpeil van NAP -0,61 meter en een winterpeil NAP -0,64 meter.

Het oppervlaktewater van het Nieuwe Meer, dat met de gestuurde boring gekruist wordt, valt onder het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

4. Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 1, 6 en 8	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Vergunninghouders

Deze vergunning heeft meerdere vergunninghouders. Gemeente Amsterdam, Dienst Zuidas is vergunninghouder voor het uitvoeren van de gestuurde boring en het aanleggen en in standhouden van de drie mantelbuizen. De onder het onderdeel II van het besluit genoemde telecombedrijven zijn vergunninghouder voor het leggen en hebben van telecomkabels in de aangelegde mantelbuizen. Ook geldt deze vergunning voor het verwijderen van oude kabels in en naast het Jaagpad (secundaire waterkering) en het in open ontgraving leggen en aansluiten van nieuw gelegde kabels.

Gestuurde boring

- de mantelbuizen komen ter plaatse van de kernzone meer dan 10 meter onder de kruin van de waterkering te liggen, op tenminste 2 meter beneden de bovenkant van het vaste (pleistocene) zand. Dit is in lijn met de voorwaarden uit de *Beleidsregels Keurvergunningen*;
- het is niet mogelijk de mantelbuizen binnen de kernzone van de waterkering volledig horizontaal aan te leggen, vanwege de benodigde werkruimte voor het Zuidasdok. Dit heeft echter geen ge-

volgen voor het beheer en onderhoud van de waterkering of de waterveiligheid, omdat de buizen ter plaatse van de kernzone volledig in het vaste pleistocene zand liggen;

- nabij het uittredepunt van de boring ligt de kruin van de waterkering (in dit geval de wegverharding) net iets hoger dan het nabijgelegen maaiveld. De waterkering is nagenoeg verholten. In dit geval geldt niet de gangbare NEN veiligheidszone ('4 × Hwerk'-breedte), maar moet het grondmassief onder het werk in beschouwing worden genomen, begrensd door een vlak onder een helling 1:3 vanaf de rand van de berm van de weg (NEN 3651, artikel 6.2.2.3). Uit de toetsing blijkt dat het uittredepunt van de boring buiten dit grondmassief valt. Daarmee wordt voldaan aan de geldende NEN-norm en de *Beleidsregels Keurvergunningen*;
- Gemeente Amsterdam, Dienst Zuidas is verantwoordelijk voor het in stand en waterdicht houden van de mantelbuizen en moet hier op toezien als andere vergunninghouders kabels aanleggen door de mantelbuizen.

Voorkomen ontstaan kwelbanen

- in onbruik geraakte boorgaten kunnen kwelbanen vormen en in het ergste geval leiden tot instabiliteit van de waterkering. Daarom moeten problemen tijdens het boren altijd worden gemeld aan de afdeling Toezicht en Handhaving en moeten in onbruik geraakte boorgaten zo worden opgevuld dat geen kwel kan ontstaan;
- om te voorkomen dat er kwelbanen kunnen ontstaan langs de mantelbuis, moet er nabij het uittredepunt bij het Jaagpad een kwelscherm met kleikist worden aangebracht.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

5. Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 2 augustus 2016 bij Waternet ingediend.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met kenmerk 16.073991;
- machtiging met kenmerk 16.076081;
- rapport FVM 17-RP- 32 definitief ontwerp boringen Schinkel met kenmerk 16.076082;
- tekening definitief ontwerp van IBZ met kenmerk 16.076083.
- overzichtstekening van IBZ met kenmerk 16.076084;
- begeleidend schrijven met kenmerk 16.076085.

De aanvraag is op 26 augustus 2016 aangevuld met:

- e-mail van gemachtigde met toelichting op de aanvraag met kenmerk 16.084608;
- contactgegevens Relined BV met kenmerk 16.084609;
- contactgegevens Tele2 Nederland B.V. met kenmerk 16.084610;
- contactgegevens Viatel met kenmerk 16.084611;
- contactgegevens Ziggo B.V. met kenmerk 16.084612;
- contactgegevens Colt Technology Services BV met kenmerk 16.084613;
- contactgegevens Eurofiber Nederland B.V. met kenmerk 16.084614;
- contactgegevens KPN B.V. met kenmerk 16.084615.

De aanvraag is op 31 augustus 2016 aangevuld met:

- e-mail van gemachtigde met verzoek tot uitbreiding aanvraag met kenmerk 16.084642;
- contactgegevens Verizon Nederland BV met kenmerk 16.084645.

De aanvraag is op 22 september 2016 aangevuld met:

- e-mail van gemachtigde met verzoek tot uitbreiding aanvraag met kenmerk 16.087714;
- contactgegevens Buzzard Infra CV en VIL CV met kenmerk 16.087715.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

5.3 Voorbereiding i.v.m. samenloop bevoegdheden

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een handeling die deels in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland plaatsvindt. Het gaat om de boring onder het oppervlaktewater van het Nieuwe Meer door, waarover het Hoogheemraadschap van Rijnland bevoegd gezag is. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is daarom in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen (*Waterwet*, artikel 6.17, lid 3) over de aanvraag.

Op 21 september 2016 is een advies ontvangen en geregistreerd met kenmerk 16.086713. Uit dit advies blijkt dat de aangevraagde handelingen onder de zorgplicht van de Keur Rijnland 2015 vallen en niet vergunningplichtig zijn. Om die reden is er geen sprake van samenloop in de zin van de beslissing over de watervergunning.

6. Mededelingen

Bij de definitieve vergunning

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De mantelbuizen en kabels gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2011 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: Gemeente Amsterdam, Dienst Zuidas.
2. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
7. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
8. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

9. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
10. Secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang.
11. Verholen waterkering: een waterkering die niet duidelijk zichtbaar is als dijklichaam maar onderdeel is van hoger gelegen gebied of zone.
12. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
13. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
14. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
15. Buitenbeschermingszones: gronden die grenzen aan de buitenzijde van de beschermingszones ter weerszijden van waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
16. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van de waterkering.
17. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten.
18. Profiel van vrije ruimte: de (in de ondergrond) rond de waterkering gereserveerde (naar verwachting benodigde) ruimte voor in de toekomst benodigde versterking en ophoging.
19. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.

- tekening definitief ontwerp van IBZ met kenmerk 16.076083;
- overzichtstekening van IBZ met kenmerk 16.076084;
- contactgegevens Relined BV met kenmerk 16.084609;
- contactgegevens Tele2 Nederland B.V. met kenmerk 16.084610;
- contactgegevens Viatel met kenmerk 16.084611;
- contactgegevens Ziggo B.V. met kenmerk 16.084612;
- contactgegevens Colt Technology Services BV met kenmerk 16.084613;
- contactgegevens Eurofiber Nederland B.V. met kenmerk 16.084614;
- contactgegevens KPN B.V. met kenmerk 16.084615;
- contactgegevens Verizon Nederland BV met kenmerk 16.084645;
- contactgegevens Buzzard Infra CV en VIL CV met kenmerk 16.087715.