



BEM1604949  
gemeente Steenbergen

**STERK**  
ADVIESBUREAU VOOR  
BOUWCONSTRUCTIES

Kerkhofweg 5 | 4835 GA Breda | 076 560 2070  
info@sterk-adviesbureau.nl | www.sterk-adviesbureau.nl

## Notitie

Datum 26-09-2016  
Project no. 11503  
Werk Uitbreiding bedrijfsruimte Drukkerij 5 te Steenbergen

Behoort bij beschikking	
d.d.	19-10-2016
nr.(s)	ZK16003538
Medewerker Publiekszaken/vergunningen	
	

Antwoorden , verantwoording diverse vragen B.W.T.  
dd 13-09-2016

## Bepaling brandwerendheid en wbdbo

De brandwerendheid tussen opslaghal 3 ( bestaand ) en opslaghal 2 is bepaald op 60 minuten.  
De brandwerendheid tussen opslaghal 1 en opslaghal 2 is bepaald op 60 minuten  
De brandwerendheid tussen opslaghal 2 en de tweelaagse werkplaats is bepaald op 60 minuten.  
De brandwerendheid van 60 minuten wordt op deze plaatsen behaald door brandwerende scheidingsconstructies.

Zowel opslaghal 1 – 2 – 3 en de tweelaagse werkplaats zijn zelfdragende stabiele staalconstructies

De hoofddraagconstructie in en onder de 1 ste verdiepingsvloer van de tweelaagse werkplaats wordt brandwerend bekleed ( 60 min )

## Controle hoofdlijger hal 1 en 2

Controle op de opwaarste belasting zie bijlage output 1 t/m  
Geen nadere voorzieningen noodzakelijk.

## Aansluiting IPE 400 - IPE450 bestaande en nieuwe liggers opslaghal 2

De aansluiting zal als zuivere scharnier moeten fungeren.  
De exacte aansluiting zal worden bepaald middels de detailberekeningen van de staalconstructie .  
Deze worden verzorgd door de staalleverancier en door ons bureau getoetst op constructieve uitgangspunten.