



Waternet sector Afvalwater

Datum
29 september 2016

Casocode
W-16.01682

Kenmerk
16.067628

Watervergunning

voor het vernieuwen van een rioolstelsel en het onttrekken van grondwater, ter hoogte van de Fred. Roeskestraat 89-115 in Amsterdam

Pagina
2 van 16

Uw kenmerk / projectcode:
- 01.0083-001

Inhoud

1. Besluit	5
2. Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voor het onttrekken van grondwater	7
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	9
3. Aanleiding	10
3.1 Algemeen	10
3.2 Aangevraagde handelingen	10
3.3 Waterstaatkundige informatie	11
4. Overwegingen	12
4.1 Toetsingskader	12
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	12
5. Procedure	14
5.1 Aanvraag en aanvullingen	14
5.2 Procedure	14
6. Mededelingen	15
Bijlage 1. Begrippen	16
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	17

Samenvatting

Op 15 juni 2016 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Waternet, Sector Afvalwater, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam. Wij behandelen deze aanvraag namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-16.01682.

De aanvraag betreft het verwijderen en aanbrengen van een regenwater-, vuilwater-, en transportriool nabij een verholen waterkering, en het onttrekken van grondwater tijdens de aanleg van de leidingen ter hoogte van Fred. Roeskestraat 89-115 in Amsterdam.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1. Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Waternet, Sector Afvalwater, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC, Amsterdam te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
 - het onttrekken van grondwater met een maximum van 5 m³ per uur, 120 m³ per dag, 3.600 m³ per maand en 25.000 m³ in het totaal zoals bedoeld in de Keur AGV 2011 (artikel 3.8);
 - het in open ontgraving leggen en vervolgens hebben van een onderheid transportriool (gieterijzer Ø400 mm) en een regenwaterriool (PVC Ø400 mm) in de kern- en beschermingszone van een verhol waterkering;
 - het aanbrengen en hebben van twee (2) gemetselde regenwaterrioolputten en één (1) vuilwaterrioolput in de beschermingszone van een verhol waterkering;
 - het verwijderen van bestaande rioolbuizen uit de kern- en beschermingszone van een verhol waterkering;
 - het heien in de kern- en beschermingszone en buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam, voor het onderheide transportriool;

in verband met de vernieuwing van het rioolstelsel in de Fred. Roeskestraat in Amsterdam.
- II. De tekening (kenmerk 16.059997) maakt deel uit van de vergunning.
- III. De onttrekking van grondwater te vergunnen voor de duur daarvan, maar niet langer dan 10 maanden.
- IV. Dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning de onttrekking begonnen moet zijn.
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.W.M. Vaes
hoofd afdeling Planadvies & Vergunningen

2. Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 **Beheer en onderhoud**

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 **Contactpersonen aanwijzen**

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 **Start en einde werk melden**

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casecode W-16.01682.

voorschrift 4 **Calamiteiten**

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voor het onttrekken van grondwater

voorschrift 5 Inrichting en meetpunten

- 5.1 Rond de onttrekkingslocatie moeten de volgende meetpunten worden ingericht:
- ter hoogte van Fred. Roeskestraat 91, 95 en 103 moeten aan noord- en zuidzijden van de het tracé een peilbuis worden aangebracht (in het totaal 6 peilbuizen);
 - ter hoogte van Fred. Roeskestraat 91, rondom het coördinaat x:119.380 en y: 483.840, moet een meetspijker in het wegdek in de kruin van de waterkering worden geplaatst.
- 5.2 De peilbuizen moeten worden voorzien van 1 filter welke staat afgesteld in de freatische bodemlaag.
- 5.3 Na het inrichten van de peilbuizen (meetpunten) registreert de vergunninghouder de volgende gegevens:
- a. de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van het filter en van de peilbuis;
 - c. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte;
 - d. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - e. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de coördinaten van de meetpunten volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
- 5.4 De meetpunten moeten altijd goed functioneren en toegankelijk zijn voor Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- 5.5 Als een meetpunt niet goed functioneert, moet het direct worden hersteld of vervangen. Vervanging van meetpunten moet worden geregistreerd.

voorschrift 6 De onttrekking

De onttrekking

- 6.1 De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van de bouwput mag niet meer zijn dan 50 cm onder het benodigde ontgravingsniveau.
- 6.2 Als de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met een hoger grondwaterpeil of een lager onttrekkingsdebiet, dan moet dit gebeuren.

Natuur en beplanting

- 6.3 Bij langdurige droogte in het groeiseizoen (maart-oktober) of gedurende de zomerperiode (juli en augustus) moet de vergunninghouder in overleg met de beheerder de naastgelegen beplanting van water voorzien.

Beëindiging onttrekking

- 6.4 Wordt de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking gesteld, dan moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat:
- a. er geen grondwateroverlast ontstaat door de beëindiging van de onttrekking;
 - b. de putten (alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat met doorlatende filters) die tot de inrichting behoren, zo worden afgesloten en afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - c. de afsluitende lagen, voor zover aanwezig, worden hersteld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.

voorschrift 7 Monitoring

Peilbuizen

- 7.1 Vanaf ten minste 2 weken voor aanvang van de onttrekking en tot ten minste 2 weken na het einde van de onttrekking meet en registreert de vergunninghouder de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen. In de eerste twee weken van de onttrekkingsperiode moeten de metingen één maal per twee dagen worden uitgevoerd, daarna tweemaal per week.
- 7.2 Als uit de metingen blijkt dat er significante afwijkingen in de grondwaterstanden en stijghoogten optreden moet er in overleg met afdeling Toezicht en Handhaving maatregelen worden getroffen om dit op te heffen.
- 7.3 Afwijken van de in de voorschriften opgenomen meetfrequentie, mag alleen in overleg óf op verzoek van de Waternet (Toezicht en Handhaving).

Onttrekking

- 7.4 De vergunninghouder moet dagelijks waarnemingen doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater.
- 7.5 Voor het meten van de hoeveelheid grondwater moet de vergunninghouder gebruik maken van meetinstrumenten die:
 - voorzien zijn van een geldig keurmerk van een door de overheid goedgekeurde certificeringsinstelling;
 - jaarlijks zijn geijkt.
- 7.6 De meetinstrumenten moeten zo op de inrichting zijn aangebracht dat er geen water buiten de meetinstrumenten om kan worden afgetapt of ingebracht.
- 7.7 Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats worden geïnstalleerd en goed afleesbaar zijn.

Meetbuiten waterkering

- 7.8 De meetspijkers uit voorschrift 5.1 moeten exact (d.w.z. maximaal 1 mm meetfout) worden ingemeten door middel van een waterpassing door een daarvoor gecertificeerd bedrijf, waarbij de volgende meetfrequentie wordt aangehouden:
 - Een nulmeting voorafgaand aan de onttrekkingen;
 - Een eindmeting na beëindiging van de onttrekkingen.

voorschrift 8 Registratie

- 8.1 Alle waarnemingen en metingen moeten worden vastgelegd en samen met de overige registraties maandelijks worden gerapporteerd aan Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving). Het afwijken van de periode of de manier van rapporteren mag alleen na goedkeuring van Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- 8.2 De waarnemingen en metingen moeten ook op het werk beschikbaar zijn en ter inzage worden gegeven aan de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
Alle waarnemingen, metingen en onttrokken hoeveelheden grondwater moet binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode of uiterlijk 31 januari van elk jaar aan de afdeling Toezicht en Handhaving worden gerapporteerd.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 9 Waterkeringen algemeen

- 9.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 9.2 De te graven sleuf:
 - a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - b. moet direct na het leggen van de buizen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 m.
 - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 9.3 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
- 9.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 9.5 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 9.6 In de kruin aan de hoogwaterzijde van de waterkering moet rondom iedere buis een kwelscherm worden aangebracht (die tenminste 0,5 m buiten de leiding steekt) met daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles moet gevat zijn in een kleikist van minimaal 1 meter lang en over de volle breedte en diepte van de sleuf, gerekend in de lengterichting van de leiding.
- 9.7 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
- 9.8 Er mogen alleen grondverdringende palen worden toegepast ten behoeve van het onderheide transportriool.
- 9.9 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

3. Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving

Het rioolstelsel in de Fred. Roeskestraat wordt vernieuwd en verbeterd door Waternet, Sector Afvalwater. Dit houdt in dat bestaande rioolbuizen worden verwijderd en een nieuw (vuilwater-)transportriool en hemelwaterriool wordt aangelegd. Het transportriool wordt onderheid, om ongelijke zettingen in dit stelsel te voorkomen. Het aan te leggen rioolstelsel kruist een verholten waterkering. Ook komen drie rioolputten in de beschermingszone van de waterkering te liggen.

Om de werkzaamheden in den droge uit te voeren, is een bronbemaling noodzakelijk.

De bronbemaling 'schuift mee' met de aanleg van het rioolstelsel. De aanvrager verwacht dat er maximaal 5 m³ grondwater per uur, 120 m³ per dag, 3.600 m³ per maand en 25.000 m³ in het totaal wordt onttrokken. De bronbemaling neemt maximaal 9 maanden in beslag.

Verleende vergunningen

Op 19 januari 2016 heeft AGV een watervergunning verleend aan Waternet, Sector Afvalwater voor de aanleg van een nieuw rioolstelsel ter hoogte van Fred. Roeskestraat 71 en 73. Dit is het gedeelte ten oosten van de locatie waar deze vergunningaanvraag betrekking op heeft. De eerder verleende vergunning heeft kenmerk 16.002239 / W-15.03262.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het verwijderen van bestaande rioolbuizen uit de kern- en beschermingszone van een verholten waterkering;
- het aanleggen van een onderheid transportriool (gietijzer Ø400 mm) en een regenwaterriool (PVC Ø400 mm) in de kern- en beschermingszone van een verholten waterkering;
- het aanbrengen van twee (2) gemetselde regenwaterrioolputten en één (1) vuilwaterrioolput in de beschermingszone van een verholten waterkering;
- het heien in de kern- en beschermingszone en buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam, voor het onderheide transportriool.

Daarnaast betreft aanvraag betreft het onttrekken van grondwater, voor het in den droge uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden. De aanvraag betreft het onttrekken van maximaal 5 m³ grondwater per uur, 3.600 m³ per maand en 25.000 m³ in het totaal, gedurende een periode van maximaal 9 maanden.

De duur van de onttrekking vat niet binnen de vrijstellingsgrenzen en maken deze werkzaamheden daarom vergunningplichtig op grond van de *Keur AGV 2011 (artikel 3.8)*.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 1 onder c van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.1 lid 2 onder k van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.3 lid 1 onder a, b en c van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.8 lid 1 van de *Keur AGV 2011*.

Het verwijderen van leidingen uit de beschermingszone van een verholen waterkering is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De aanvraag is op dit punt gelezen als een melding. De vergunninghouder mag deze activiteit uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 3.11 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze handelingen worden uitgevoerd in de Fred. Roeskestraat. Hier ligt een verholen secundair directe waterkering met leggerprofiel nummer A509_001 en A509_002. Langs het Zuider Amstelkanaal (aan de noordzijde van de Fred. Roeskestraat) is de waterkering aan één kant verholen. Deze waterkering wordt op basis van de *Keur AGV 2011* beschouwd als een waterkerend dijklichaam. De waterkering vormt de scheiding tussen de Amsterdamse boezem met een waterpeil van NAP -0,4 m en de Binnendijkse Buitenvelderse polder met een waterpeil van NAP -2,0 m.

4. Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het graven in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het leggen van leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 1 en 5	Voldoet	n.v.t.
grondwateronttrekkingen en verlagen grondwaterstand	Hoofdstuk 15	Beleidsregel 1, 3 en 8	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Werken bij waterkeringen

De werkzaamheden vinden plaats in en nabij een (deels half) verholen waterkering. Het belangrijkste aspect bij verholen waterkeringen is dat de waterkerende hoogte gegarandeerd blijft. Vandaar dat alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, door de vergunninghouder moeten worden hersteld.

Grondwateronttrekking

Bronbemalingen vallen onder laagwaardig gebruik van grondwater. AGV gaat terughoudend om met het verlenen van vergunningen voor dit type grondwateronttrekkingen. Algemeen uitgangspunt is ont-

trekkingen voor laagwaardig gebruik zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat de bemaling en/of een retourbemaling zo doelmatig en efficiënt mogelijk moet worden ingericht en gebruikt.

In dit geval gaat het om de onttrekking van grondwater tijdens de aanleg van een deels onderheid rioolstelsel en een persleiding. Het uitvoeren van deze werkzaamheden in natte omstandigheden vormt geen redelijk alternatief. Bovendien dient de aanleg van de riolering een maatschappelijk belang. De onttrekkingsfilters worden zo efficiënt mogelijk geplaatst, om de benodigde grondwaterstandverlaging met een zo beperkt mogelijk debiet te bewerkstelligen. De verwachting is dat het debiet beperkt blijft tot maximaal 5 m³ per uur. De bronbemaling 'schuift mee' met de aanleg van het rioolstelsel en duurt circa 9 maanden. Er wordt in het totaal maximaal 25.000 m³ grondwater onttrokken. Omdat het grondwater uit de freatische bodemlaag wordt onttrokken en omdat het om een beperkte hoeveelheid gaat, is het niet doelmatig en duurzaam retourbemaling toe te passen.

Vanwege het beperkte debiet heeft de bemaling geen grote invloed op de omgeving. De verlaging van het grondwater buiten de onttrekkingslocatie blijft naar verwachting beperkt. Andere bij het grondwater betrokken belangen worden niet onevenredig geschaad. In de nabijheid van de bemaling zijn voor zover bekend geen houten paalfunderingen aanwezig. Bij langdurige droogte in het groeiseizoen (maart-oktober) of gedurende de zomerperiode (juli en augustus) moet de vergunninghouder in overleg met de beheerder de nabijgelegen beplanting van water voorzien.

AGV heeft als waterbeheerder een belang, omdat de onttrekking in en nabij een waterkering plaatsvindt. Op locatie is sprake van een typisch Amsterdamse bodemopbouw met een freatische ophooglaag bestaande uit zand, waardoor ter hoogte van de waterkering geen zettingen worden verwacht.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

5. Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 15 juni 2016 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met kenmerk 16.059994;
- tekening principe van vacuümbemaling met kenmerk 16.059995;
- memo 'inschatting van invloed op omgeving' met kenmerk 16.059996;
- tekening 'overzicht werkzaamheden riolering' met kenmerk 16.059997.

De aanvraag is op 13 september 2016 aangevuld met:

- toelichting op de uitvoering van de werkzaamheden (e-mail) met kenmerk 16.084058.

De aanvrager, Waternet Sector Afvalwater, gaat gelijktijdig met het werk ook een nieuwe persleiding aanleggen voor het poldergemaal. Uit bovengenoemde e-mail met toelichtende informatie is gebleken dat dit om een maatregel gaat die namens AGV in het kader van de uitoefening van het beheer van waterstaatswerken wordt uitgevoerd. Op grond van artikel 1.3 van de Keur AGV 2011 is voor deze handeling geen watervergunning vereist.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het *Waterschapsblad* op www.overheid.nl van 15 juli 2016 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 15 tot 30 juli 2016 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Op 6 september 2016 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3)) en de *Keur AGV 2011* (artikel 3.15 lid 2).

6. Mededelingen

Bij de definitieve vergunning

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De aangelegde riolering gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2011 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: Waternet, sector Afvalwater.
2. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
7. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
8. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Grondwater

9. Grondwater: water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt, met de daarin aanwezige stoffen;
10. Putten: Alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat, met doorlatende filters voor het onttrekken of infiltreren dan wel anderszins actief in de bodem brengen van water en/of voor het waarnemen van grondwaterstijghoogten en grondwaterstanden (en het nemen van monsters voor grondwaterkwaliteitsonderzoek).
11. Retourbemaling: Voorziening waarmee grondwater in de bodem kan worden teruggebracht.

Keur AGV 2011

12. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
13. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
14. Secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang.
15. Verholen waterkering: een waterkering die niet duidelijk zichtbaar is als dijklichaam maar onderdeel is van hoger gelegen gebied of zone.
16. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
17. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
18. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
19. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van de waterkering.
20. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten.
21. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

- tekening 'overzicht werkzaamheden riolering' met kenmerk 16.059997.