



	BESTANDE BEBOUWING		BESTANDE INRIT		KADASTRALE GRENS		WERKGRENS		AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 110/220x200 mm IN BETONFUNDERING		AAN TE BRENGEN SELEIDEBAND 50/200x200 mm IN BETONFUNDERING		AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 800x500x180 mm IN BETONFUNDERING		AAN TE BRENGEN LECOONBAND 1000x435x334 cm, 1 RIJ ZWART-WIT TEGELS 300x300x45 mm EN BETONTEGELS 300x300x45 mm KLEUR GRUS		AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 80x200 mm IN BETONFUNDERING		AAN TE BRENGEN MOLGROOT 5 STREKKEN BSS KF KLEUR GRUS IN BETONFUNDERING		AAN TE BRENGEN INRIT, 4 STREKKEN BSS KF EN 1 STREK BSS DF, KLEUR GRUS IN BETONFUNDERING		AAN TE BRENGEN KANTLAG 2 STREKKEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRUS IN BETONFUNDERING		AAN TE BRENGEN ASPHALTVERHARDING DIK 180 mm 30mm SMA-NL-84 (RODE COATING) 70mm AC 22 BIND TDL-B 80mm AC 22 BASE OL-B		AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF KLEUR ROOD IN HALFSTEENSVERBAND		AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm KLEUR ROOD IN HALFSTEENSVERBAND		AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm KLEUR ROOD IN HALFSTEENSVERBAND		AAN TE BRENGEN MIDDEN/ZUGLEIDER: PRINTBETON PRESS-PLATE, BSS MOTIF, DIK 160mm		AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRUS IN HALFSTEENSVERBAND		AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ANTRACIET IN ELLERBOODVERBAND		AAN TE BRENGEN ASPHALTVERHARDING DIK 180 mm 30mm SMA-NL-84 (ROOD) 70mm AC 22 BIND TDL-B 80mm AC 22 BASE OL-B		AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN OF KLEUR ROOD, VERBAND VOLGENS TEKENING		AAN TE BRENGEN FREZEN TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING		AAN TE BRENGEN PUTRAND MET PUTDESEL		NIEUW AAN TE BRENGEN KERKER		IN TE ZAKEN GAZON/BIEM		PLANTEN BLOKHAG PRUNUS SARGENTII 'NANOCHO' (GUGUSTRAAT) MT. 20-25		PLANTEN HAAGPLANTSOEN FAGUS SYLVATICA (BEUKENHAAG) MT. 100-120		BESTANDE TE HANDTAVEN BOOM		ONDERBROKEN STREEP, THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL, BREEDTE 0,10 m		1-1 STREEP, THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL, BREEDTE 0,10 m		KANALASTREEP, THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL, BREEDTE 0,10 m		BLOKMARKERING, THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL, 500x500 mm		DRIEHOEKSMARKERING, THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL, 500x500 mm		FIETSTROOK MARKERING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL, AFMETING 1,10m BU 2,00m		VOETGANGSGEWORTEPLAATS THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL, LENGTE 4m, BREEDTE 0,50 m		ONDERBROKEN STREEP, THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL, BREEDTE 0,10 m, VERVOLGING MET WEGENVERF		VISUELE DREMPELMARKERING, THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL, BREEDTE 0,10 m
--	--------------------	--	----------------	--	------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------	--	---	--	--	--	----------------------------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

CONCEPT
PLANGROEP HEGGEN B.V.

project: RECONSTR. STATIONSWEG, BRACHTERBEEK 15.097
 opdrachtgever: GEMEENTE MAASGOUW
 onderwerp: SITUATIE VERHARDING INCL. BEBORDING 1500 B.10

getekend: FH schaal: 1:200 datum: 17 FEBRUARI 2016
 gemaakt: G:\2015\15.097 - Rec. Stationsweg, Brachterbeek\Bestek\Concept Bestek\15.097 - B.dwg
 Plank 14 Postbus 44 6120 AA Bunn tel: (046) 458 22 22 fax: (046) 458 02 95 internet: www.plangroep-heggen.nl e-mail: info@plangroep-heggen.nl