

ARCHIEFEXEMPLAAR



Noaber18 EPC v.o.f.
De heer T. Frerichs
Ravenswade 2
3439 LD NIEUWEGEIN

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactpersoon
W.H.J. Geerdink
doorkiesnummer
088-2203181

uw kenmerk

ons kenmerk
Z-167854/u1627138

Datum
10 NOV 2016
bijlage(n)
1 (algemene regels)

onderwerp

watervergunning tracébesluit N18 Varsseveld Enschede grondvakken 8, 9, 10 en 11 (behorende bij Z-167854)

Geachte heer Frerichs,

Het dagelijks bestuur heeft op 31 augustus 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem binnen het . Hierop is de Keur van Waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag is op 6 oktober 2016 aangevuld met drie nieuwe waterlopen uit het grondvak 8 en de set tekeningen bij de aanvraag is vervangen door een aangepaste set tekeningen.

Op 17 oktober 2016 is de aanvraag aangevuld met een tekening voor de waterloop parrallel aan de Voordtweg (wl 20-4-4-2).

De aanvraag betreft het tijdelijk wijzigen van de waterstaatkundige toestand van de diverse waterlopen binnen het tracebesluit N18 Varsseveld Enschede tijdens de aanlegfase vanaf september 2016 tot april 2018.

Het betreft de waterlopen 20-3-1, 20-3-1-2, 20-3-3-2, 20-4-4-2, 20-4-4, 20-4-1-2, 20-4-1, 20-5-2-2, 20-5-2-1, 20-5-2-11, 20-5-2-4, 20-5-2-6 en 20-5-0-4.

De werkzaamheden hebben betrekking op het aanleggen van (tijdelijke) kunstwerken (duikers, stuwen, bruggen), uitvoeren van vooronderzoek en grondwerkzaamheden in de beschermingszone van waterlopen, verleggen/dempen van delen van waterlopen, aanleggen van tijdelijke bypasses met duikers ten behoeve van het oprichten van kunstwerken (bruggen, viaducten, fietstunnels) en aanleg van een bouwweg.

De aanvraag heeft betrekking op deeltracject met de grondvakken 8, 9, 10, en 11, vanaf de Beltshofweg bij Haaksbergen tot en met de aansluiting Haaksbergen aan de Kolenbranderweg te Haaksbergen.

Alle in deze vergunning genoemde zaken ten aanzien van het beheer en onderhoud van de betrokken waterlopen hebben uitsluitend betrekking op de in het plan gelegen delen van deze waterlopen.

1. Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De werken worden uitgevoerd in het kader van de realisatie van het tracebesluit N18 Varsseveld Enschede, onderdeel van het deeltraject Groenlo en Enschede, de grondvakken 8, 9, 10 en 11.

Hiervoor worden de volgende wijzigingen in het watersysteem aangebracht:

- het aanleggen van (tijdelijke) kunstwerken (duikers, stuwen, bruggen);
- Het aanleggen van een bouwweg op het tracé van de toekomstige nieuwe N18;
- Het verleggen en dempen van delen van de waterlopen 20-3-3-2 (Leggerwaterloop Brammeloweg – Kattendamsweg), 20-4-4 (Leiding van de Werfheegde), 20-4-1 (Bolscherbeek), 20-5-2-2 (Bentelerbeek) en 20-5-0-4 (Leggerloop parrallel aan de kolenbranderweg);
- Het dempen van delen van de waterlopen 20-5-2-11 (Leggerwaterloop ter plaats van de Oorweg) en 20-5-2-4 (Leggerwaterloop ter plaatse van Stepelerveldweg);
- Het uitvoeren van vooronderzoek en grondwerkzaamheden in de beschermingszone de waterlopen 20-3-1, 20-3-1-2, 20-3-3-2, 20-4-4-2, 20-4-4, 20-4-1-2, 20-4-1, 20-5-2-2, 20-5-2-1, 20-5-2-11, 20-5-2-4, 20-5-2-6 en 20-5-0-4.

Het plan is ontwikkeld door Noaber18 EPC v.o.f. in overleg met het waterschap Vechtstromen en vastgelegd in de bij de aanvraag behorende tekeningen.

Het betreft de volgende voor het waterbeheer relevante zaken:

- Tekeningnummer(s): NOABER18- 003154, NOABER18- 002838 t/m NOABER18- 002841, NOABER18- 002584 t/m NOABER18- 002593 en overzichttekening grondvakken 2 t/m 15.

2. Uitvoering en revisie

Uitvoering

Over de planning en nadere uitwerking van de uitvoering dienen bij de start van de werken nadere afspraken te worden gemaakt (zie ook onderdeel "Besluit"). Dit vanwege de tijdelijke verantwoordelijkheid van de vergunninghouder voor het onderhoud.

De aanleghoogtes en overige maten van de te verleggen waterlopen en de aan te brengen kunstwerken in de bij het plan betrokken waterlopen zijn met het waterschap besproken.

Gedurende de uitvoering tot een jaar na goedkeuring van de revisietekeningen/uitgevoerde werkzaamheden is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van de waterlopen en de uitgevoerde werkzaamheden in het plangebied.

De water aan-, door- en afvoer in de bij het plan betrokken waterlopen dient gedurende de uitvoering van de werken door de vergunninghouder te worden gewaarborgd.

Kabels en leidingen

Voor kruisingen van kabels en leidingen met waterlopen en/of parallel met de waterlopen te leggen kabels en leidingen zijn algemene regels van toepassing. Het betreft de "Algemene regels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen". De te leggen kabels en leidingen moeten voldoen aan de eisen van deze algemene regel. Wanneer de werkzaamheden hier niet in omschreven zijn, kan alsnog een vergunning noodzakelijk zijn. Deze Algemene regels zijn als bijlage bijgevoegd.

Revisie

Het uitvoeren van een revisiemeting en het leveren van revisie-tekeningen van de op de legger te plaatsen waterstaatkundige werken zijn onderdeel van de werkzaamheden. Deze zullen door de vergunninghouder op diens kosten worden uitgevoerd/geleverd volgens de revisiestandaard van het waterschap. De eindopleving van het werk kan pas plaatsvinden wanneer de werken en de revisie zijn uitgevoerd en de eventueel uit de revisie blijkende tekortkomingen zijn hersteld.

3. Beheer en onderhoud

Legger

Door opname op de legger zijn op de betrokken wateren de verbods- en gebodsbepalingen uit de Keur van toepassing voor:

- Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
- de beschermingszones: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
- de onderhoudsplichtige(n) van de waterloop is/zijn op de legger aangegeven.

Beheer

De in het plangebied gelegen waterlopen (het oppervlaktewater) en de waterregulerende kunstwerken worden op de legger opgenomen en komen aldus in beheer bij het waterschap.

Onderhoud

- Het maaionderhoud van het natte profiel van de leggerwateren wordt doorgaans door het waterschap uitgevoerd vanaf de op de oevers gelegen onderhoudsstroken of vanaf het water met een maaiboot. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
- Indien door het waterschap aan derden vergoedingen voor maaionderhoud worden betaald, zijn deze gebaseerd op de gebruikelijke maaifrequentie.
- Kunstwerken (zoals gronddammen met duikers en bruggen) in en over waterlopen in beheer bij het waterschap worden doorgaans (technisch) onderhouden/in stand gehouden door de vergunninghouder van het betrokken kunstwerk.

4. Waterkwaliteitsbeheer

Het regenwater afkomstig van het nieuw aan te leggen tracé van de N18 stroomt oppervlakkig af via bermassage naar de aan te leggen bermsloten en wordt zodoende toegevoegd aan het grond- en oppervlaktewater.

Besluit Bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en/of baggerspecie op of in de bodem en in het oppervlaktewater moet een melding worden gedaan in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. De melding moet worden gedaan bij het meldpunt → <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>

Via deze module komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht. Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- op de meldingen;
- of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- op de kwaliteit van de toegepaste bouwstoffen, grond- en baggerspecie.

5. Grondwater

de uit te voeren werkzaamheden hebben geen significant effect op de grondwaterstanden.

6. Eigendom

Het waterschap heeft in het plangebied de ondergrond van een aantal waterlopen in eigendom. Eventuele procedures inzake de wisseling van eigendom van percelen grond tussen Rijkswaterstaat en het waterschap ten gevolge van de uitvoering van het plan worden afgehandeld met een adviseur Grondzaken van het team Expertise en Advies van het waterschap.

7. Procedure

Deze vergunning is onder andere gericht op de mogelijkheid van derden om binnen de kaders van deze vergunning ontstane onvoorziene gevolgschade te kunnen verhalen op basis van de Waterwet. Gezien de bescherming van dit belang is besloten om dit besluit bekend te maken door middel van publicatie op de website van het waterschap

<http://www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker>

8. Afschrift

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Gemeente Haaksbergen, Postbus 102 , 7480 AC Haaksbergen
- Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht

9. Belangenafweging

Bij het besluit zijn de belangen afgewogen. De uitvoering van de gevraagde werkzaamheden hebben geen nadelige gevolgen voor eventuele belanghebbenden. Dit omdat er geen sprake is van beïnvloeding van de grondwaterstand en de waterdoor- en afvoer.

10. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde tijdelijke vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 5, onder a en c, van de Keur waterschap Vechtstromen aan Noaber18 EPC v.o.f. te Vianen, vergunning te verlenen voor het tijdelijk wijzigen van de waterstaatkundige toestand van de diverse waterlopen binnen het tracebesluit N18 Varsseveld Enschede, deeltraject Groenlo Enschede tijdens de aanlegfase vanaf september 2016 tot april 2018.

Het betreft de waterlopen 20-3-1, 20-3-1-2, 20-3-3-2, 20-4-4-2, 20-4-4, 20-4-1-2, 20-4-1, 20-5-2-2, 20-5-2-1, 20-5-2-11, 20-5-2-4, 20-5-2-6 en 20-5-0-4.

De werkzaamheden hebben betrekking op het aanleggen van (tijdelijke) kunstwerken (duikers, stuwen, bruggen), uitvoeren van vooronderzoek en grondwerkzaamheden in de beschermingszone van waterlopen, verleggen/dempen van delen van waterlopen, aanleggen van tijdelijke bypasses met duikers ten behoeve van het oprichten van kunstwerken (bruggen, viaducten, fietstunnels) en aanleg van een bouwweg.

De aanvraag heeft betrekking op deeltraject met de grondvakken 8, 9, 10, en 11, vanaf de Beltshofweg bij Haaksbergen tot en met de aansluiting Haaksbergen aan de Kolenbranderweg te Haaksbergen.

Hiervoor worden de volgende wijzigingen in het watersysteem aangebracht:

- Het aanleggen van (tijdelijke) kunstwerken (duikers, stuwen, bruggen);
- Het aanleggen van een bouwweg op het tracé van de toekomstige nieuwe N18;
- Het verleggen en dempen van delen van de waterlopen 20-3-3-2 (Leggerwaterloop Brammeloweg – Kattendamsweg), 20-4-4 (Leiding van de Werfheegde), 20-4-1 (Bolscherbeek), 20-5-2-2 (Bentelerbeek) en 20-5-0-4 (Leggerloop parrallel aan de kolenbranderweg);
- Het dempen van delen van de waterlopen 20-5-2-11 (Leggerwaterloop ter plaatse van de Oorweg) en 20-5-2-4 (Leggerwaterloop ter plaatse van Stepelerveldweg);
- Het uitvoeren van vooronderzoek en grondwerkzaamheden in de beschermingszone de waterlopen 20-3-1, 20-3-1-2, 20-3-3-2, 20-4-4-2, 20-4-4, 20-4-1-2, 20-4-1, 20-5-2-2, 20-5-2-1, 20-5-2-11, 20-5-2-4, 20-5-2-6 en 20-5-0-4.

Voorschriften

Aan deze vergunning verbindt het waterschap de volgende voorschriften.

- a. De werken dienen te worden uitgevoerd volgens de bij de aanvraag behorende tekeningen, tekeningnummers NOABER18- 003154, NOABER18- 002838 t/m NOABER18- 002841, NOABER18- 002584 t/m NOABER18- 002593 volgens nadere aanwijzingen van de in deze vergunning genoemde vertegenwoordigers van het waterschap.
- b. In overleg met het waterschap en de gemeente Haaksbergen is in afwijking van tekening NOABER18- 002590, de duikermaat van de duikers D102a, D102b en D102 aangepast van rond 1000 in rond 800 mm met een b.o.b. van 23.00+ NAP;
- c. De werken dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd. Van de werken dient een planning met melding van volgorde van uitvoering van de onderdelen aan het waterschap te worden overgelegd.

- d. Voor werkoverleg waarbij zaken aangaande de in deze vergunning genoemde onderwerpen worden besproken, dient het waterschap tijdig uitgenodigd te worden.
- e. Na de oplevering en goedkeuring van uitgevoerde werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 1 jaar. Gedurende die periode is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van de waterlopen en de uitgevoerde werkzaamheden in het plangebied.
- f. De waterafvoer/wateraanvoer dient gedurende de uitvoeringperiode te worden gewaarborgd.
- g. Duikers dienen gelijk met het talud van de waterloop worden afgeschuind.
- h. Uitwateringsbuizen met bijbehorende constructies dienen buiten het natte profiel van de waterlopen te worden aangebracht.
- i. Er dienen voorzieningen te worden getroffen om uitspoeling van het talud en bodem en het tegenover gelegen talud ter plaatse van de duikers of uitwateringsbuizen te voorkomen.
- j. De inrichting van de beschermingszones langs de waterlopen en eventuele voorzieningen ten behoeve van derden (zoals bijv. brandweer) dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd.
- k. Het toekomstig onderhoud van de in het plan betrokken gedeelten van de waterlopen (oppervlaktewaterlichaam + beschermingszones) inclusief de hierin voorkomende kunstwerken wordt als volgt geregeld:
 - 1. Het (maai)onderhoud van het natte profiel en het onderhoud van de waterregulerende kunstwerken van de betrokken waterlopen is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
 - 2. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
 - 3. Het maaionderhoud van de overige groene ruimte is een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder, inclusief de binnen de beschermingszone van de waterloop liggende oppervlakken.
 - 4. Het onderhoud ten behoeve van het in stand houden van het op de legger genoemde profiel van de waterlopen (grondwerk etc.) is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
 - 5. De kosten voor het in stand houden van de in het kader van dit plan nieuw aan te brengen, geen waterregulerende, kunstwerken in waterlopen, zoals bruggen, duikers, hemelwaterafvoerbuizen etc., is een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
- l. Het toekomstig onderhoud van aan te brengen beplanting binnen de beschermingszones van de waterlopen is een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder /grondeigenaar.
- m. Daar waar in deze vergunning is aangegeven dat met vertegenwoordigers van het waterschap moet worden gecommuniceerd, zijn dit Wim Geerdink, 06-21882430 als coördinator, Judith Schouten, 06- 21882462 als gebiedsbeheerder en Gerard Huzen, 06-21882512 als toezichthouder op de uitvoering van dit project.
- n. De vergunninghouder dient voor of tijdens het eerste werkoverleg haar vertegenwoordigers bekend te maken en dit in de verslaglegging weer te geven. Tevens dient de wijze van bereikbaarheid te worden aangegeven.

- o. Alle schade door het maken, de aanwezigheid, het gebruik, het onderhoud, het vernieuwen, het wijzigen of het opruimen van de werken veroorzaakt aan de bedding van de waterlopen of aan kades of andere eigendommen van het waterschap, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrijving en op diens kosten, binnen de door het waterschap te bepalen termijn, solide te worden hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.
- p. De vergunninghouder is verplicht aan het waterschap na eerste opgave de extra kosten te vergoeden, welke moeten worden gemaakt in verband met de verleende vergunning die gaan boven de kosten verband houdende met de uitoefening van de normale taak van het waterschap en voor het uitoefenen van toezicht op waterstaatswerken.
- q. Wanneer de vergunninghouder de werken wenst te vernieuwen, te wijzigen, op te ruimen, buiten gebruik te stellen of van bestemming te veranderen, is de vergunninghouder verplicht het waterschap daarvan minstens veertien dagen tevoren schriftelijk mededeling te doen met daarbij goed te beoordelen gegevens. Bij de uitvoering van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, welke door of namens het waterschap daaromtrent zullen worden gegeven.
- r. Wanneer deze vergunning wordt ingetrokken of verval, is de vergunninghouder verplicht de werken binnen een door het waterschap te bepalen termijn op te ruimen en alles in de oorspronkelijke of in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,



D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.