

Dakplan



Horizontale doorsnede op 5m t.o.v. P=0

RENVOOI

Bouwkundig

- Gevelmetselwerk
- Sandwichpanelen vries/ koelcel
- Kalkzandsteen
- Isolatie
- Betonwanden / kolommen
- Vloertegel
- Wandtegel

Riolering en hemelwaterafvoer

- ontst.stuk — ontstoppingsstuk hemelwaterafvoer
- Ø50 — aansluitpunt vuilwater
- vuilwaterleiding (afm. vlgs opgave installateur)

Brandveiligheid

- draagbaarblustoestel (uitvoering n.t.b.)
- brandslanghaspel lengte 25 m
- vluchtwegaanduiding
- Buiten verlichting nooduitgang
- NV — Noodverlichting 1lux/m²
- uit
- 60 — brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 60min
- brandwerende(60 min.) zelfsluitende deur
- zelfsluitende deur
- straal 20m t.o.v. vluchtdeur
- PS — Paniekslui ting
  Deur te openen zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen. De deur voorzien van paniekslui ting ca. 1m boven vloer over de volle breedte van de deur conform NEN-EN 1125

  Automatische schuif-/roldeuren bij spanningsuitval ontgrendeld en eenvoudig met de hand te openen. De deuren zijn voorzien van noodstroom i.v.m. mogelijke spanningsuitval.

Aantal personen:
Verkoopruimte - hoogste bezetting 250 personen gelijktijdig
Overige ruimte - hoogste bezetting < 25 personen gelijktijdig per ruimte

Het gebouw wordt voorzien van een brandmeldinstallatie, zonder doormelding. De installatie voldoet aan het gestelde in NEN 2535,NEN 2575 en NPR 2576

Inbraakwerendheid

alle ramen, deuren en kozijnen worden inbraakwerend uitgevoerd volgens weerstandsklasse 3

Weren van ratten en muizen

de uitwendige scheidingconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01m1. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die de uitmonding is van een voorziening voor luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en belichting van een voorziening voor de afvoer van afwatering en fecalien

Luchtdichtheid

in alle uitwendige scheidingsconstructies zullen ter plaatse van aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen en rondom bewegende delen luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht zo dat de luchtvolumestroom (NEN 2686) <0,2 m³/s is

Vrije doorgang tpv kozijnen

kozijnen zonder dorpel: minimaal voorzien van een deur met minimale afmeting van 880x2315
kozijnen met dorpel: minimaal voorzien van een deur met minimale afmeting 880x2315

Wateropname toiletruimten

wandtegels toiletruimte 1.2m+
vloertegels gehele vloer

Opdrachtgever:

Lidl Nederland GmbH

Project:

Dr Jan Schoutenlaan / Westeind

Plaats:

Maassluis
winkelcentrum Steendijkpolder

Onderdeel:

Dakplan / Horizontale drsn. op 5m

Wijz.	Datum	Omschrijving
A.	08-01-2016	opm. Lidl
B.	12-01-2016	opm. Lidl
C.	26-01-2016	aanvraag
D.	27-01-2016	as 1 verschoven
E.	27-01-2016	omg. vergunning
F.	25-07-2016	gew. omg. vergunning
G.		
H.		
I.		

Datum 06-01-2016
Getekend: -
Schaal: 1:100
Formaat: A1
Projectnr: 120902

Fase
-

Status
-

Tekening nummer
BN3

STOKS ARCHITECTEN b.v.
Postbus 2024
1200CA Hilversum
info@stoks-architecten.nl
stoks-architecten.nl